

「公共事業コスト削減対策に関する新行動指針」

【施策名：(1)工事コストの低減 4) 工事実施段階での合理化・規制改革等 ⑰建設副産物対策】

## 岸壁整備における既存施設の発生材を活用したコスト削減

**工事名：**飛島ふ頭南岸壁(-16m) 既設護岸撤去及び地盤改良工事

**概要：**既存岸壁の撤去による発生材を有効活用することにより、岸壁整備費の削減を図る。载荷盛土に他工事で発生した土を活用することで購入費の削減を図る。

**効果：**

- 既存岸壁撤去による発生材（コンクリート、石材等）を活用することで建築副産物発生量を削減。
- 発生材を活用することで材料費を削減。（削減額:約210百万円、削減率:約21%）

