

「公共工事コスト削減対策に関する新行動指針」

【 施策名： (1) 工事コストの低減 1) 工事の計画・設計等の見直し ① 計画手法の見直し 】

排水ルートの見直しによる水路延長・断面の縮小化

工事名：小松空港 エプロン拡幅工事

概要：エプロン拡幅に伴う排水計画について、航空機材のスポット位置と貨物車輛の通行経路を見直すことにより、排水路延長の短縮と排水断面の縮小化が可能になった。

効果：

- 排水路の延長・断面縮小により、全体工事費が194.9百万円から192.9百万円へ縮減。

(縮減額 2.0百万円、縮減率約 1.0%)

