

「公共工事コスト削減対策に関する新行動指針」

【施策名：（１）工事コストの低減 ４）工事の実施段階での合理化・規制改革等 ⑰建設副産物対策

既設消波ブロックの有効活用

工事名：苫前漁港-3.5m岸壁その他工事

概要：撤去計画のある防波堤の消波ブロックを護岸築造へ流用することで、ブロック製作費等を低減した。

効果：①撤去で生じるブロックの産業廃棄を抑制。

②新設護岸で必要なブロック製作費を削減。

③消波ブロック製作・据付費を **44,428千円** から **7,673千円** に縮減
(縮減額：36,755千円 縮減率：83%)

