

「公共工事コスト削減対策に関する新行動指針」

【施策名：(1) 工事コストの低減 1) 工事の計画・設計等の見直し ①計画手法の見直し】

改良工法の見直しによりコスト削減

工事名：福岡空港エプロン (No.53) 改良工事

概要：エプロン改良範囲の一部をPPC舗装からNC舗装に見直しすることで、施工費を削減

効果

① 運用調整を図ることで、エプロン改良範囲の一部をPPC舗装からNC舗装に見直しすることで、施工費をコスト削減。

■ 施工費を、**188.4百万円**から**116.8百万円**に削減。
(削減額 71.6百万円、削減率 約38%)

