様式 11 別紙 2

建設技術研究開発費補助金総合研究報告書

1. 研究開発分野

テーマ3「建設生産システム」:建設現場の省力化・効率化に資する技術開発

- 2. 研究開発課題名:「ドーナツ型TBMを活用した新たな山岳トンネル工法の開発」
- 3. 研究開発実施体制
- (1) 交付申請者氏名

吉田 延雄 一般財団法人先端建設技術センター 理事兼企画部長 〒112—0012 東京都文京区大塚2丁目15番6号

(TEL: 03-3942-3991, FAX: 03-3942-0424, E-mail: yoshidan@actec.or.jp)

- (2) 共同研究者名
- 1) 共同研究者名

氏名	所属(学校名)	役職
小山 幸則	元京都大学大学院	教授
塚原 隆夫	一般財団法人 先端建設技術センター先端建設技術研究所研究第一部兼研究第二部	部長
(前)八尋 裕	一般財団法人 先端建設技術センター先端建設技術研究所研究第一部兼研究第二部	部長
市川 勝巳	一般財団法人 先端建設技術センター先端建設技術研究所研究第一部	次長
武田 光雄	株木建設株式会社 プロジェクト室	室長
赤岩 友和	株木建設株式会社 プロジェクト室	技術次長
横江 雄一郎	株木建設株式会社 プロジェクト室	技術課長
株木 康吉	株木建設株式会社 プロジェクト室	研究員
守屋 洋一	株式会社大林組 生産技術本部 シールド技術部	部長
船迫 俊雄	鹿島建設株式会社 機械部 企画グループ	グループ長
手塚 仁	株式会社熊谷組 土木事業本部 トンネル技術部	部長
江戸川修一	清水建設株式会社 土木事業本部 地下空間統括部	部長
木村 政俊	大成建設株式会社 土木本部 機械部 機械技術室	室長
(前)立石 洋二	大成建設株式会社 土木本部 機械部	部長

2) ドーナツTBM工法施工検討会委員名

	ドーナツTBM工法施工検討会委員				
座長	小山 幸則	京都大学大学院	元教授		
幹事	武田 光雄	株木建設	プロジェクト室 室長		
委員	小澤 郁夫	大林組	土木本部企画管理部 部長		
委員	守屋 洋一	大林組	生産技術本部 シールド技術部長		
委員	船迫 俊雄	鹿島建設	機械部 企画グループ長		
委員	手塚 仁	熊谷組	土木事業本部 トンネル技術部 部長		
委員	後藤 博	熊谷組	土木事業本部 トンネル技術部 課長		
委員	江戸川修一	清水建設	土木事業本部 地下空間統括部 部長		
委員	木村 政俊	大成建設	土木本部 機械部機械技術室室長		
委員	内田 正孝	大成建設	土木本部 機械部機械技術室主事		
委員	(前)立石 洋二	大成建設	土木本部 機械部長		
委員	赤岩 友和	株木建設	プロジェクト室 技術次長		
委員	横江雄一郎	株木建設	プロジェクト室 技術課長		
委員	株木 康吉	株木建設	プロジェクト室 研究員		
委員	吉田 延雄	先端建設技術センター	企画部 理事兼企画部長		
委員	(前)加納 敏行	先端建設技術センター	企画部 常任参与兼企画部長		
事務局	一般財団法人 先端	建設技術センター			
	塚原 隆夫	先端建設技術研究所	研究第一部兼研究第二部 部長		
	八尋 裕	先端建設技術研究所	研究第一部兼研究第二部 部長		
	市川 勝巳	先端建設技術研究所	研究第一部 次長		

3) 産学官テーマ推進委員会委員名

産学官テーマ推進委員会

職名	氏 名	分類	所 属
委員長	今田 徹	学	東京都立大学名誉教授
委 員	足立 紀尚	学	京都大学名誉教授
委 員	小山 幸則	学	元京都大学大学院 教授
委員	新田 恭士	官	国土交通省総合政策局公共事業企画調整課施工安全企画室 企画専門官
委員	砂金 伸治	官	国立研究開発法人 土木研究所 道路技術研究グループトンネルチーム上席研究員
委員	真下 英人	産	(一社)日本建設機械施工協会 施工技術総合研究所 所長
委 員	安井 成豊	産	(一社)日本建設機械施工協会 施工技術総合研究所 研究第一部部長
委員	吉田 延雄	産	(一財)先端建設技術センター 企画部理事兼企画部長
委員	(前)加納 敏行	産	(一財)先端建設技術センター 企画部常任参与兼企画部長

4) 産学官テーマ推進委員会開催一覧

産学官テーマ推進委員会開催概要

年度	会議等名	開催日	主な議題等
平成 27 年度	第1回	H27.10.30	・27年度研究開発助成制度の概要・採択経緯 ・産学官テーマ推進委員会の設立について ・今年度の研究開発の進め方 ・研究開発助成の全体スケジュール
	第2回	H28.2.4	・掘削実験結果取りまとめについて ・追加実験について ・今後の研究開発の進め方について
	第3回	H28.3.10	・平成27年度研究開発成果の取りまとめ ・今後の研究開発の進め方について ・28年度研究開発助成制度への公募について
平成 28 年度	第1回	H28.11.2	・産学官テーマ推進委員会の設立について ・平成27年度研究開発成果 ・平成28年度の研究開発の進め方
	第2回	H29.1.10	・DTBM工法によるモデルトンネル施工計画書(案) について
	第3回	H29.3.16	・第2回テーマ推進委員会課題:低強度地山区間の支保パターン判定フロー ・不良地山対策について・DTBMの機械設計(案)について・研究開発成果の取りまとめ・報告書作成について

4. 研究開発期間及び研究開発予算

平成 27 年度研究開発期間:平成 27 年 9 月 1 日~平成 28 年 3 月 31 日

平成 27 年度研究開発期間: 26,970 千円

平成 28 年度研究開発期間:平成 28 年 6 月 3 日~平成 29 年 3 月 31 日

平成 28 年度研究開発期間: 17,940 千円 合計 44,910 千円

5. 研究開発目標の概要

諸外国における山岳トンネル工事では、高速掘進・工期短縮・コスト縮減・施工の安全確保等を目的として、TBM工法が数多く採用されている。我が国の山岳トンネル、とりわけ長大トンネルにおいても高速施工を目的にTBMの導入が図られることがあるが、日本の複雑な地山では不良地山に遭遇することが多く、その区間ではNATM工法よりも遥かに施工効率が低下して、高速性を殺いてしまう事例が多く見られる。

新たに考案したドーナツ型TBMは、全断面ではなくドーナツ状に外殻だけをTBMで掘削し、残りの中心部分を岩破砕機で機械掘削する二分割方式をとっている。中心部を開放して地山を直接見えるようにし、またTBMの前に出ることを可能にすることは、トラブル要因に対して従来から培われてきた山岳トンネル技術をそのまま使えるという優位性がある。また、機械的に見ても、中心部をカッタで掘らないドーナツ型は、同一の押圧力条件下で全断面型より掘削速度が早く、その分マシン荷重負担が少なく、カッタ摩耗量においても優位性があることが予備試験結果から得られている。

ドーナツ型 T B M によるトンネル工法については、平成 2 3 年度に(一財)先端建設技術センターに検討会を設置し、中心部の開口径やカッタの配置をはじめ、掘削工、支保工等の施工法の検討から、機器構成に至るまでの検討を進めてきた。

本研究開発は、ドーナツ型TBMを活用した新たな山岳トンネル工法の実用化に向け、ドーナツ型TBMの機械的な優位性を立証するとともに、施工法全体の検証を行うことを目標とするものである。

6. 研究・技術開発の内容と成果

6.1 ドーナツ型TBMの機械的優位性の検証

平成27年度は、ドーナツ型TBMが全断面型TBMより優位性があることを明確にするため、モルタル供試体による掘削実験をとおして掘削特性を定量的に評価するものである。その実験成果については、以下のとおりです。

(1) 実験の概要

掘削実験の回数は、本実験と追加実験を合わせて10回実施した。

表.1 実験回数

	実験回数		
型式	本実験 総押付力 を変化(回)	追加実験 総押付力 を同一(回)	
ドーナツ型 <i>ф</i> 150	1	1	
ドーナツ型 φ 330	1	1	
ドーナツ型 φ 498	1	1	
全断面型④	1	1	
全断面型⑤	1	1	

表.2 本実験モルタル圧縮強度結果

試験日	材齢 (日)	圧縮強度 (N/mm²)
平成27年12月16日	28	45.8
平成28年1月26日	41	48.1
平成28年1月27日	42	48.7
平成28年1月28日	43	49.2

表 3 追加実験モルタル圧縮強度結果

文. 6				
試験日	材齢 (日)	圧縮強度 (N/mm²)		
平成27年11月16日	111	54.5		
平成28年1月28日	184	55.0		
平成28年2月16日	203	54.0		


(2) 本実験の計画、結果

本実験では、モルタル供試体強度($48\,\mathrm{N/mm^2}$)に対して、カッタヘッド全体を押す総押付力を変化させて、ドーナツ型 3 種類と全断面型 2 種類を実験し掘削特性を評価するものである。

____ カッタヘッド 総押付力 カッタ1個当 たり押付力 カッタヘッド ディスクカッタ カッタピッチ 回転数/トルク 実施設計への反映事項 外周部 φ 1.0m 中心部 φ 330mm 11個 84.7kN 7.70kN/個 <ドーナツ型> ② 外周部 φ 1.0m中心部 φ 150mm 100.1kN 7.70kN/個 ナツ 3回転/分(一定) ・効率よく掘削する上での開口径の最小寸法の考え方 項日 型 ③ 外周部 φ 1.0m 中心部 φ 498mm 40mm (一定) トルク値 9個 69.3kN 770kN/個 (変化させる) (20kN·m) 全断 ④ 外周部 φ 1.0m 107,8kN 7.70kN/個 14個 <全断面型> ・ドーナツ型と全断面型の掘削時間を評価・センターカッタの抵抗力の評価 面型 ⑤ 外周部 φ 1.0m 6.05kN/個 84.7kN 掘削速度の測定 カッタ摩耗量の測定 隣接破砕形態の測定 カッタ応力の測定 枚当たりカッタに加りるトルク値・押圧力を「ひずみゲ グ」で計測し、ゲージカッタ、インナーカッタおよびセン アーカッタの負担割合を計測する。 実験毎に新しいカッタで掘削し、その摩耗量を 全数計測する。) ビデオカメラ、写真撮影 2 隣接破砕された岩片を10個抽出し、形状、 重量を計測する。 ③ ドーナツ形状を計測する。 ④ 中心部の掘削溝形状を計測する 聿 験 方 法 PC PC 掘削速度の評価 カッタ摩耗量の評価 隣接破砕形態の評価 カッタ応力の評価 ・カッタ取付け位置により転がる距離が違うことから、摩耗量と転動距離との特性を確認す ドーナツ型において中心開口部を残し、 ・総押付力を変化させて、ドーナツ型の開口径 の違いによる評価、および同様に全断面型に対 しても評価することで比較し、優位性を掘削時 間効率として表す。 評 ・トーブン至において中心時日からない、ゲージンカッタ(内部)で揺削できることを確認する。 ・全断面型と比較して、隣接破砕された破片の 重量、および形状から破砕形態の違いを確認す ・インナーカッタ、センターカッタ、ゲージカッタの種別ごとで応力の負担割合を計測することで、ドーナツ型と全断面型とのカッタ配置の特性を評価する。 侕 る。 ・センターカッタとゲージカッタは引きすり的 な掘削をすることから、偏摩耗的に削り取れる 状態を確認する。 本実験の掘削速度測定結果(実績値)

表 本実験の実施計画概要

モルタル供試体強度(48N/mm²)におけるカッタヘッド全体の総押付力を変化させた結果、**下図**に示すように、全断面型との比較ではドーナツ型の開口径が大きくなるほど、掘削時間が早くなる結果となった。



(3) 追加実験の計画、結果

モルタル供試体強度(48 N/mm²)における本実験の結果から総押付力を変化させるこ

とで、ドーナツ型の開口径が大きくなると掘削時間が早くなることが確認できた。追加実験では、モルタル供試体強度($55\,\mathrm{N/mm^2}$)を大きくするとともに、カッタヘッド全体の総押付力($70\,\mathrm{k}\,\mathrm{N}$)を同一にすることで、全断面型との掘削時間を直接評価するために実施する。

モルタル供試体掘削実験(追加実験)実施仕様計画

		ドーナツ型		全断面型	
項目	ドーナツ型 中心部 ϕ 498	ドーナツ型 中心部 ϕ 330	ドーナツ型 中心部 <i>φ</i> 150	全断面型④	全断面型⑤ (全断面型④の実験終了後、再度 同一のカッタヘッドを使用)
モルタル供試体	モルタル(1:2C=577kg/㎡) 55 N/m㎡ □1300×H300(15cm掘削)				
カッタヘッド	外周部 φ 1000 中心部 φ 498	外周部 φ 1000 中心部 φ 330	外周部 φ 1000 中心部 φ 150	外周部 <i>ф</i> 1000	外周部φ1000
	9 個	11 個	13 個	14 個	14 個
ディスクカッタ	インナカッタ 5個	インナカッタ 7個	インナカッタ 9個	インナカッタ 8個	インナカッタ 8個
712000	ゲージカッタ(外周部) 3個	ゲージカッタ(外周部) 3個	ゲージカッタ(外周部) 3個	ゲージカッタ(外周部) 3個	ゲージカッタ(外周部) 3個
	ゲージカッタ(中心部) 1個	ゲージカッタ(中心部) 1個	ゲージカッタ(中心部) 1個	センタカッタ 3個	センタカッタ 3個
ディスクカッタ形状		φ	30mm t=3.5mm(切削用合金	材)	
カッタピッチ			40mm		
ローラビット試験機			垂直押付式		
回転数(トルク)		3回車	伝/分(一定) (20kN∙m 5MPa和	程度)	
カッタヘッド全体総押付力 (一定)	72 kN (本実験ケース①、⑤と同等)				
カッタ1個当り押付カ	7.8 kN/個	6.4 kN/個	5.4 kN/個	5. O kN/個	5. O kN/個
実験のねらい	・全体押付力を一定にして、ドーナツ開口径の違いによる掘削速度を測定することで、最適な開口径を割り出す。 ・全断面型との掘削効率を比較する。 ・ドーナツ型(ϕ 330)と全断面型において、モルタル強度の違い(本実験より約10N/mm ² 強度アップ)が掘削速度に及ぼす 影響を把握する。				

■ 追加実験の掘削速度測定結果(実績値)

本実験、追加実験結果から掘削速度を決める要因として、総押付力、モルタル供試体強度、カッタ摩耗度の3項目が大きく影響することが分かった。そのことから、ドーナツ型と全断面型の掘削時間の比較では、カッタ摩耗度が同程度のドーナツ型 φ 1 5 0 、 φ 4 9 8 と全断面型④を対象とした。

掘削時間の結果は**下図**及び**下表**に示すとおり、総押付力を同一にした場合には、全断面型④を1.0とすると、ドーナツ型 ϕ 150で37%、 ϕ 498で44%の掘削時間効率が得られる結果となった。




図. ドーナツ型と全断面型の掘削時間

=	全断面型に対する	ドーナツ型の掘削時間効率(実績値)
衣.		トーナ・ノ型(1)排削時間の)※(手續狙)
10.	エロ田王にかり	- / / エツルロinjinjinjが一(大幅に)

	総押付力(kN)	掘削時間(分)	掘削時間効率(%)	全断面型1.0に 対する開口率
ドーナツ型 <i>φ</i> 150	67.6	18.5	0.63(37%)	0. 98(2%)
ドーナツ型	66.2	16.4	0.56(44%)	0. 75(25%)
全断面型④	68.6	29.2	1.00	

■ 掘削時間のまとめ

ドーナツ型TBMは世界的にもない技術になることから、本実験でも初めてのことになり、10供試体の実験の条件を変えながら一つひとつ確認しながら実施した。実験結果は、実験目的であるドーナツ型が全断面型よりも機械的にも優位性があることを定量的に評価することにあり、以下のような結果を得た。

- ① 本実験結果から、当然であるが総押付力が大きくなると両方とも掘削時間も早くなり、 ドーナツ型では掘削する面積が少ないほど、すなわち開口径が大きくなるほど全断面 型より早くなることが確認できた。
- ② 追加実験からは、本実験結果を受けて総押付力を同一にして実施した結果、全断面型に対してドーナツ型の開口率(2%) φ150においても37%、開口率(25%) φ498では44%の掘削時間効率が得られドーナツ型の優位性が評価できた。
- ③ 10供試体の実験結果から、モルタル強度や総押付力、およびカッタ摩耗度などの実験条件の違いから一律に並べて評価はできないが、中心部を掘削する全断面型よりは掘削しないドーナツ型が有利に働くことを立証できた。
- (4) カッタ摩耗量測定結果

下図にカッタ摩耗量の測定結果を示す。




図. 本実験カッタ摩耗量

図. 追加カッタ摩耗量


*注記: φ330の摩耗量が特出している要因として、切削したズリ排出が他の実験と比べて少し遅くなったことも考えられる。他に特異なこともなく、カッタの焼き入れ時の誤差等かもしれない。

(5) 隣接破砕形態測定結果

完了写真に示すとおり、ドーナツ型の形状で掘削できていることを確認した。また、下写真のようにバナナ形状に隣接破砕がされていることが確認できた。



インナーカッタ、センターカッタ、ゲージカッタの種別ごとの応力の負担割合を計測する目的で、ほぼ全数について計測を実施した。その結果、下図に示すとおり、ドーナツ型ではゲージカッタ部でひずみ値が大きく、インナーカッタでは抵抗が少なく転がっていることから一定の値を示した。一方、全断面型においても基本的にドーナツ型と同じひずみ値を示しているが、センターカッタ部では、インナーカッタの形状にも関わらず最内のNO.1カッタのひずみが大きな値となった。これは、中心部を掘削するに当たっての抵抗値と見なして良く、このことが掘削時間差としてでていることになる。




6.2 ドーナツ型TBMの実用化に向けた施工法全体の検証

(1) 研究開発目標

研究開発目標は、実用化に向けたDTBMの施工法全体の検証を行うものである。

- (1) 実施施工計画書作成
- (2) 3次元モデルを活用した設計の妥当性確認

実施施工計画書作成フロー



(2) モデル現場の選定

DTBM工法のトンネルモデル現場の選定に当たり、プロットタイプとしてDTBM外径 ϕ 6 m程度、トンネル延長 5 k m程度以上、および地質条件が明確であることを条件に国土交通省北海道開発局所管の「オオヌマトンネル避難坑」を選定した。

モデルトンネル避難坑 施工諸元

項目	避難坑施工諸元		
トンネル延長	L=6,970.761m		
トンネル径	DTBM ø 6.18m (NATM馬蹄形w4.7m×h3.6m)		
坑口位置・測点	起点側(17137.000) 終点側(24107.761)		
トンネル縦断勾配	起点側からi=2%,3%,-3%(終点側へ約1327m)		
掘削工法	全断面掘削工法		
掘削方式	ドーナツ型TBM方式		
支保工方式	SFRCライナ方式(鋼繊維補強コンクリート)		
ズリ出し方式	レール式・ベルトコンベヤ方式		
施工方向	片押し施工		

支保パターン別施工数量

支保パターン		距離 (m)		DTBM	吹付け・覆工	
坑門工		7*2	14	ライナ厚(ワンパス)	設計厚	
	CII	1228			吹付けコン	
標準	DI	2075	4,595	SFRCライナ 30cm	5, 10cm	
地山区間	DII	1259		(36N/mm ²)	覆工RC	
	DII	33			7	20cm
低強度	ΕI	1233	1,502	1,502	SFRCライナ 30cm	吹付けコン 15, 25cm
地山区間	EΠ	269			(60N/mm ²)	覆工RC 35cm
	CII	225	860			吹付けコン
非排水 構造区間	DI	535		SFRCライナ 30cm	5, 10cm	
	DII	60		(45N/mm²)	覆工RC	
	DII	40			40cm	
計		6,971m				


(3) マシン設計

標準断面決定に当たり、次のような要件からマシン外径 6.18m を決定する。


- ①設計内空断面を道路幅 4.7m、高さ 3.6m を確保する。
- ②DTBMでは一次支保工にライナを設置するため、二次覆工と合わせてSFRCライナ (鋼繊維補強コンクリート)を基本としたワンパス(シングルシェル)方式を採用するため、ライナの厚さに裏込注入厚および施工余裕を加えたものとする。
- ③マシン外径は、必要となる内径 5.2m に上記のライナ厚等を加え、 ϕ 6.180m で全区間を掘削する。


SFRCライナ構造解析結果

区間	緩み高さ (m)	単位体積重量 (kN/m³)	支保負担荷重 (kN/m²)	SFRCライナ コンクリート強度 (N/mm²)	SFRCライナ 厚さ (cm)
標準地山区間	9 m (1.5D)	22	200	36	30
低強度地山区間	90 m (15D)	22	2,000	60	30
非排水構造区間	9 m (1.5D)+100m水圧	12	1,100	45	30





φ6.18mDTBMマシン図





マシン掘削ズリ排出フロー






DTBM機械仕様


			BM機械仕様		
1・2次覆1		形式	SFRC(鋼繊維補強コンク	維補強コンクリート)ライナー	
(227)12	V2/V)	外径	ф 6000тт		
		厚み	φ 300mm		
	幅 ϕ 1500mm		φ 1500mm		
D-TBM本体		本体外径	ф 6180mm		
		本体内径	ф 2000mm		
カッタヘッ	ド	カッタヘッド外径	φ 6180mm		
		カッタヘッド内径	ф 2000mm		
		掘削外径	φ 6280mm		
		掘削内径	ф 1900mm		
		回転方向	1方向(機内側から見て右	古回転)	
ディスクカ	リッタ	カッタ径	17"(φ432) 150kg/個		
		取付構造	スライドウェッジロック		
		装備ピッチ	80mm以下		
		インナカッター	28個		
		ゲージカッタ	8個		
		カッタ仕様			
	moracl 1 . V		afet . Ye	適用	
	駆動トルク	2,939 (常用) / 4,408 (150%) kN-m、定トルク		ディスクカッタ最大周速から制限されるカッタ回転数	
	α値	12.5(常用) / 18.7(150%)	17"ディスクカッタ最大周速:		
	回転速度	1.0 ~ 6.5 min ⁻¹		150mm/min Nmax=150/($\pi \times 6.18$)	
馬达里	動用電動モータ	200kW × 6P × 400V × 12 ~ 1	=7.72min ⁻¹		
	出力軸トルク	24.8 kN-m 定トルク	カッタ貫入量=10mm		
	減速機 潤滑	遊星減速機、i=1/19.45	(大きめの数値を採用)		
	冷却	オイルバス			
		水、20L/min 以上			
		スラスト仕様		適用	
	伸長速度	50mm/min		ディスクカッタ1個あたりの押付力	
	総推力	30,000kN		=200kN 土と銅の摩擦係数=0.3	
断	面積当たり推力	1,117(中空) / 1,000(中実として) k	N/m ²		
	マラストジャッキ	2,500kN×1,800st×34.3MPa×12			
	向修正ジャッキ	2,000kN×200st×34.3MPa×12本			
	シング修正ジャッキ	800kN×100st×34.3MPa×4本			
	油圧ポンプ	43L/min × 34.3MPa × 1台			
パワー	電動機	$30 \text{kW} \times 4 \text{P} \times 50 \text{Hz} \times 400 \text{V} \times$	1台		
ユーツト	油タンク	2,700L			
	•	भ्येष्य तथा (केंद्र		·	
		グリッパ仕様		適用	
リアグリッパジャッキ 2,000kN×250st		2,000kN×250st×34.3MPa×6本			
フロン	<i>^</i> トグリッパジャッキ	2,500kN×150st×34.3MPa×4本			
0	油圧ポンプ	72 / 24L/min × 11.4 / 34.3MPa			
パワー	電動機	$18.5 \mathrm{kW} \times 4 \mathrm{P} \times 50 \mathrm{Hz} 400 \mathrm{V} \times 1$			
ユーツト	油タンク	スラスト系を兼用			


(4) DTBM全体施工システム DTBMの全体施工システムは、下図に示すとおりの作業・施工設備のフローである。


作業・施工設備フロー図 作業工種 機械設備 掘削作業 DTBMマシン ・DTBM外かく部掘削 岩破砕機「サイザー500型」 •中心部岩盤掘削 バックホウ・ブレーカ ロングスパンベルトコンベヤw600 掘削ズリ出し DTBM 機械掘削 DTBM後続作業 マシン後続機械設備 ・マシン運転・保守 中央制御室・休憩室・トイレ 後続架台 ・マシン後続設備運転・保守 ケーブルカー方式 •機資材運搬 レール延長 一次・二次覆エワンパス方式 製作ヤード 門型クレーン、型枠、打設設備 ライナ製作 一次 二次 ライナ運搬(坑口) 10tトラック 覆工 ・ライナ運搬(坑内) ケーブルカー方式 ライナ据付 ドーナツ式エレクタ設備 ・ 裏込め注入 2液型クレーサンド系注入設備 埋戻し・路盤エ ベルトコンベヤ(ズリ出し転用) 中央ドレーン 0.4m³バックホゥ 埋戻し 路盤工 3tブルドーザ 埋戻し 路盤工 8t振動ローラ 切羽前方探査ボーリング コア採取式ボーリング機 補助工法 セメント地盤改良工 低強度 在来工法先受け工 地山区間 掘削·支保工 DTBM掘削 補助工法 高強度鋼繊維補強コンクリート 高強度SFRCライナ据付 2液型クレーサンド系注入エ 裏込め注入工

DTBM全体施工システム











(5) 岩破砕機「サイザー」の設計



標準装備					
500サイザー 3枚歯×8リング、ケースAssy		1 台			
ブレーカバーAssy		1 台			
MMD製 R200 30:1比 ギヤボックス		1 台			
Voith製 487 フルイドカップリングAssy		1 台			
150kw 電動モーター		1 台			
速度低下センサーAssy		1 台			
集中自動給脂装置		1 台			
ギヤボックスモニターシステム		1 台			
ギヤボックスオイルフィルター&冷却システ	'AAssy	1 台			
シャフ	小構成				
歯数/1リングあたり		3枚			
リング数/1シャフトあたり		8枚			
軸回転数		50rpm/50Hz			
ベアリング形式		SKF玉軸受			
ベアリング潤滑油		グリス			
ギヤス	ドックス				
型式	MMD R200 Spur Para	llel Shaft			
変速比	30:01:00				
段数	3				
潤滑方式	Oil splash				
ライフタイム(理論値)	20,000 hours				
重量(概数)	1,650kg including oil				
推奨使用電力 150kW @ 50Hz					
消費電力 55%を消費					
モータ	'ーリスト				
サイザー用モーター	150kW、 400V、 3pl	n、 50Hz			
自動給脂用モーター	0.37kW、230V、3p	h、50Hz			
ギヤオイルポンプ用モーター	1.0kW、 230V、 3ph	1、 50Hz			
ギヤオイル冷却用モーター	2.0kW、230V、3ph	ı, 50Hz			

(6) ロングベルトコンベヤの設計

DTBM工法による機械掘削は、マシンによる外かく部掘削(ϕ 6.18m)と岩破砕機による中心部掘削(ϕ 2.0m)とに分けて掘削する。下図に示すように、外かく部はマシンにより掘削され切削ズリはカッタヘッド頂部開口(120°)より岩破砕機に投入される。中心部掘削は、掘削進行につれて二軸式岩破砕機にそのまま押し出されて、マシン切削ズリと混ざり一緒に破砕され底部ベルトコンベヤから搬出される。破砕ズリは、底部のベルトコンベヤ(w600)から坑内ロングベルトコンベヤ(w600)、伸縮ベルトコンベヤ(w600)を経由して坑外に搬出する。ベルトコンベヤ能力は、掘進速度2m/hとして31 $\frac{1}{2}$ ×2m/h=62 $\frac{1}{2}$ /h (100t/h)以上を確保するためにベルトコンベヤ W600 運搬能力172 $\frac{1}{2}$ /h (275t/h)を配置する。




ベルトコンベヤ仕様

ベルトコンベヤ名称	ズリ搬出ベルトコンベヤ
運搬物	岩ズリ
見掛け比重(t/m3)	1.6
能力(t/h)	275
ベルト幅 (mm)	600
ベルト速度 (m/min)	80
水平機長 (m)	1029
揚程(m)	1.5
動力(kw)	90
特記仕様	レール車輪付移動式

(7) SFRCライナ据付エレクタの設計

DTBM工法の特徴は、マシン中心部が開口していることで地山リスクに対応することにある。マシン後部のエレクタ設備は、従来方式では狭くなるため機構を外側に配置したドーナツ式エレクタを採用する。開口面積が大きくなるため、機材の出入りが容易になり地山リスクに対して素早く対応ができる。

	SFRCライナ据付エレクタ仕	様
項目	仕様	備考
油圧シリンダー(前側)		
推力 ストローク	20tf×50mmst	
シリンダー 1箇所あたりの能力	4t	$20 \times 0.2 = 4t > 3.4t$
油圧シリンダー(後側)		
推力 ストローク	20tf×50mmst	
シリンダー 1箇所あたりの能力	4t	$20 \times 0.2 = 4t > 3.4t$
モータ付減速機		
動力 極数	0.75kw×4P	
減速比	1/71	




(8) ケーブル式機材搬出入システムの設計

SFRCライナ、機械類、材料および人員運搬する坑内機材搬出入設備は、±3%の縦断勾配に対する安全性や無人自動運転による簡単化の施工性から求められている。ワイヤー式ケーブルカー方式は、1回当たりの牽引量を大きく取れることや、ワイヤーで前後に繋がれていることでの安全性などの利点などがあり、また、レール式にすることでさらに自動搬送が簡易になる。

ケーブルカー仕様

仕 様
7000m
±3%
914mm
22kg/m
52t
22t
6t*2
6×Fi(29)B Φ24
28.9tf/m
D=1200mm
B=2000mm
150kW
D=1200mm




(9) 覆工・SFRCライナ方式

1) 現地ライナ製作

現場近郊 10 k m程度以内に $200 \text{ m} \times 100 \text{ m}$ 程度の広さの製作ヤードを設ける。その中を、コンクリート打設、コンクリート養生、型枠解体・移動、型枠組立の 4 班に分け、それぞれ毎日分かれて作業する。用意する型枠は、鋼製型枠 $70 \text{ 基} \times 4 \text{ セット} = 280 \text{ 基}$ を用意する。 1 日の製作数は、トンネル $15 \text{ m} \times 10 \text{ セット}$)とし、養生期間は 28 日以上を取り、気中散布養生としてヤードを確保する。なお、 $11 \sim 3$ 月の冬期間はコンクリート打設を休止とする。

SFRCライナ製作概要


名称	規格	数量	備考
ライナ形状	t=300,L=1500	4,583 リンク	6,884m/1.5m、のび9m
	コンクリート打設	10 リンク゜゜	7枚/リング
鋼製型枠	コンクリート養生	10 リンク゜゜	
(メタルホーム)	型枠脱型・ケレン	10 リンク゜゜	
	型枠組立	10 リンク゜・	
製作日数	10 リンク**/日	459日(21月)	4,583/10=459日



t=300mm 6分割ライナ重量表


番号	1, 2, 3, 4	5,6	7	
1枚当たり重量(kg)	3,153	3,185	1,134	
1枚当たり体積(㎡)	1.261	1.274	0.453	
内周長 (m)	2.658	2.658	1.006	
外周長 (m)	2.953	3.010	1.005	
1リング当たり重量(kg)		20,113		
1リング当たり体積(m)		8.045		

現地製作ヤード計画




2) ライナ裏込め注入工

裏込め注入は、SFRCライナの裏側空間にクレーサンド系裏込め材を即座に充填し、ライナを固定して岩盤の沈下を防止するために実施する。施工性に求められるのは、1進行毎に注入する必要があり、材料の硬化を防止するため先端で2液混合型が適していることから、シールド工事で実績の多い、「NEO-TAC工法」を選定する。



(10) 仮設備配置計画 坑外仮設備の配置を下図に示す。



(11) ドーナツ型TBM工法の3Dプリンタ模型

DTBMマシン部



DTBM支保工作業部



DTBMマシン後続機械設備




6.3 不良地山対策

(1) 低強度地山区間の支保パターン判定フロー

低強度地山区間におけるE級支保パターンの判定フローは、切羽観察、コアボーリング等の事前調査結果から、湧水量の有無を確認するとともにSFRCライナ施工か、NATM施工かを地山荷重 2000kN/m² 相当で分ける。地山荷重 2000kN/m² 相当以上の場合は、SFRCライナでは支えられないのでマシンより前に出て全断面をNATMでE II 級支保パターンで施工する。SFRCライナ施工は、コンクリート強度で 3 種類 (60N, 45N, 36N) に分ける。それぞれの選択は、事前調査の結果などから、トータルで判定する。低強度地山区間E級支保パターンでは、マシンが拘束されないで掘進可能かどうかでEI級、EII 級を判定する。掘進不能(EII級) と判断された場合は、補助工法を実施する。補助工法の実施順序は、最初に補助工法①のセメント系等地盤改良工を行い改良が良好であればマシン掘進と移行する。改良ができない場合は、補助工法②の中央導坑掘削による地山解放を促進させる「いなし工法」を取る。次の対応策として、補助工法③の切羽前方に出て、マシン上載荷重を受けるために上部 120°を在来工法により支保する。最終的に補助工法で改良できなければ、最初の全断面NATM施工による施工方法を取る。

低強度地山区間EI級、EI級支保パターンの判定フロー



■ 判定に必要な計測項目

- ① 前方探査ボーリング:コア観察・岩質・湧水量
- ② 切羽観察:切羽スケッチ・ロックシュミットハンマー・一軸圧縮試験
- ② マシン負担荷重:荷重計・ひずみ計・各部位電力値
- ④ SFRCライナ:コンクリート応力計・変位測定
- ⑤ 施工データのフィードバック

(2) 支保パターン分類

・等級判定は、地山強度比 1.0 以上は標準地山区間、1.0 以下は低強度地山区間に分ける。

E I 級は、地山強度比 1.0~0.5

EⅡ級は、地山強度比 0.5以下

・SFRCライナはコンクリート強度によって、3種類に分かれる。

標準地山区間:С ${\rm II}$ 、D ${\rm I}$ 、D ${\rm II}$ 、36N-30cm

低強度地山区間: E I 、E II 、60N-30cm 非排水構造区間: 始点側坑口、45N-30cm D III 区間: N A T M 施工、NATM+45N-30cm

オオヌマトンネル避難坑 地山支保パターン分類

	設計NATM施工							DTBM施工		
設計等級	支保別 距離(m)	累計距離 (m)	地山区分	qu:地山の一軸 圧縮強度 (kN/m²)	r.地山の 単位体積 重量(kN/m³)	h:土被り 高さ(m)	地山強度比 qu/r h	SFRCライナ60 N-30 cm 低強度地山区間 ゆるみ高さ50m〜90m 地山荷重2000 kN以下	SFRCライナ45N-30cm 非排水構造区間 低強度地山区間 ゆるみ高さ50m~9m 地山荷重1100kN以下	SFRCライナ36N-30cm 標準地山区間 ゆるみ高さ9m以下 地山荷重200kN以下
坑門工	7	0								
DIII	40	47	-	40740	22	20	NATM	NATM	0	
DII	60	107	7 C 47 C 1 . 440	13710	22	23	27.7		0	
DI	424	531	非排水構	13710	22	45	14.0		0	
CII	161	692	造	13710	22	94	6.7		0	
DI DI	22	714	区間	28250 13710	22	118 119	10.9 5.2		0	
	64	778								
DI	169	947	Jam Cale	28250	22	121	10.6		0	0
OII DI	90	1037	標準	13710 28250	22	93	13.9			0
EI	133	1170		1410	22	110	0.6		0	U
	13	1183	低強度	13710	22	144	4.3		0	0
DI	704 29	1887 1916	標準 低強度	1410	22	183	0.4	0		0
DI	72	1988	標準	13710	22	187	3.3			0
CII	106	2094	標準	41520	22	181	10.4			0
DI	95	2189	標準	13710	22	200	3.1			0
FII	29	2218	低強度	1410	22	221	0.3	0		0
Di	51	2269	標準	13710	22	240	2.6			0
CII	212	2481	標準	41520	22	247	7.7			0
DI	75	2556	標準	13710	22	237	2.6			0
FII	35	2591	低強度	1410	22	239	0.3	0		
DI	423	3014	標準	13710	22	242	2.6			0
EII	55	3069	低強度	1410	22	233	0.3	0		
DI	169	3238	標準	13710	22	218	2.9			0
CII	117	3355	標準	27460	22	241	5.2			Ö
DI	50	3405	煙海	13710	22	257	2.4			0
EI	549	3954	低強度	13710	22	309	2.0			0
DII	249	4203	標準	15870	22	290	2.5			ō
EI	92	4295	低強度	4960	22	246	0.9		0	
DII	1010	5305	標準	47860	22	215	10.1			0
CII	113	5418	標準	27460	22	173	7.2			0
DI	223	5641	標準	13710	22	173	3.6			ō
EII	18	5659	低強度	1410	22	159	0.4	0		
CII	155	5814	標準	41520	22	185	10.2			0
E11	251	6065	低強度	450	20	162	0.1	0		
CII	435	6500	標準	75290	22	74	46.2			0
EI	431	6931	低強度	450	20	36	0.6		0	
DIII	33	6964	標準				MTAN	NATM	0	
坑門工	7	6971								
							計(m)	417	1509	5031


(3) 不良地山対策


本トンネルの低強度地山区間における不良地山対策は、DTBMマシンが掘進可能の場合はEI級として補助工法なしでマシンを掘進させる。マシン拘束がある恐れの場合は、EII級扱いとして補助工法を次に示すとおりの順序で実施する。

補助工法の施工順番は、最初に補助工法①のセメント系等注入工、それでも改良できないときは、補助工法②の中央導坑掘削に進み、改良でなければ補助工法③の切羽前方上載荷重受け在来工法と進める。最終的に改良ができなければ、E II 支保パターンによるNA TM施工で地山を支え、その後にマシンを通過させNATMとSFRCライナの隙間にセメント系等で充填処理する。

■ セメント系等注入工


	補助工法①:セメント系等地盤改良
発生箇所	切羽前方
発生原因	多亀裂・断層・破砕帯・切羽崩壊・泥流化
具体的な現象	・破砕質の地山に遭遇し、岩塊がカッタヘッドの回転に合わせて動くため掘進不能となる。 ・カッタヘッドの回転に伴い、岩塊がスリットにかかり回転不能となる。 ・切羽が崩壊・泥流化して押し出されてくる。
補助工法の目的	・トンネル上部の荷重支持、地山の強度改良 空洞部の充填。
具体的な対策	・切羽前方地山をボーリング機により削孔し、地山に適したセメント系材を注入する。 ・注入材は、普通セメントを中心に改良具合で超微粒子、極超微粒子セメントを使用する。湧水量・周辺環境への影響を考慮して、ゲルタイムで調整する。 ・改良範囲:1.5~2D ・湧水圧が大きい場合は、水抜きボーリングで湧水圧を低下させる。
施工日数	セメント改良区間20m当たり施工日数 : 4日、 5m/日 削孔長:25m、注入区間:20m、カバーロック長:5m 施工本数:23本






■ 補助工法③:上載荷重受け在来工法


	補助工法③:上載荷重受け在来工法
発生箇所	切羽前方
発生原因	多亀裂・断層・破砕帯・切羽崩壊
具体的な現象	・マシンに掛かる地山荷重により、マシンが拘束され掘 進ができない恐れがある。
補助工法の目的	・トンネル上部荷重を在来工法で支持し、マシン通過を補助する。
具体的な対策	①荷重受けをするための小断面作業坑を10m程度天端付近まで在来工法で施工する。 ②マシン前方を0.75mスパン毎に鋼製支保工と木矢板による在来工法で上部120度を掘削・支保工をする。 ③上載荷重受けが完了後、マシンを掘進し、SFRCライナで覆工する。 ④在来工法とSFRCライナの間、裏込め注入する。
施工日数	①小断面トンネル在来工法 9m当たり施工日数:6日 ②120°切拡げ在来工法 10.5m当たり施工日数 : 7日 1日当たり施工量 : 1.5m/日(2方)







■ マシン前方NATM施工


	マシン前方NATM施工			
発生箇所	切羽前方			
発生原因	多亀裂・断層・破砕帯・切羽崩壊			
具体的な現象	・SFRCライナでは支持できない荷重負担が想定される。			
補助工法の目的	・低強度地山区間において、SFRCライナ方式では地山支持ができない場合、マシン前方に出てNATM工法に切り替えて施工し、SFRCライナと一体化して支持するため。			
具体的な対策	①前方30m程度をセメント系等による地山注入改良する。 ②マシンを後ろに2,3mバックさせ、その部分を鋼リング支保式で支持し、進入路・ヤード等を確保する。 ③注入区間30m程度を上半施工する。 ④戻りながら下半施工する。 ⑤マシンを前進させるため、鋼材架台を設置し、SFRCライナ据付後にNATMとの隙間に裏込め注入をし一体化する。			
施工日数	①セメント系注入改良:6日 (5m/日) ②マシン前方2,3m施工:4日 (0.75×4スパン) ③NATM上半施工:10日 (30m/3m/日) ④NATM下半施工:10日 (30m/3m/日) ⑤マシン前進・一体化:架台設置2日、前進・ライナ・注入2日 合計:34日 ≒1日/m			





④NATM下半施工





6.4 導入効果 (オオヌマトンネル避難坑への適用例)

(1) 建設現場における生産性の向上

CII

DΙ

 $\operatorname{D} \operatorname{I\!I}$

DIII

その他

非排水

構造

区間

225

535

60

40

6,957

1) 高速施工

DTBMシステムは、各部位が連続的に作業できるようにICT制御された中央運転操作室で全体管理が行われている。その結果、避難坑の掘削工期はサイクル作業になるNATM工法では98月に比べて、DTBM工法は連続作業ができるため、マシン製作月数を含めて37月で完了する。

NATM工法では始点側と終点側からの2工区に分けても49月になり掘削で4年間は必要とする。工期が早くなることは、それだけ道路の供用時期が早まることになり、道路開通による経済効果の発現が早くできることになる。

区間	支保パターン	距離 (m)	NA	TM	DTBM		
			月進(m)	月	月進	月	
標準 地山 区間	СП	1,228	105.6	11.6	417	2.9	
	DI	2,075	88	23.6	366	5.7	
	DII	1,259	66	19.1	344	3.7	
	DШ	33	66	0.5	344	0.1	
低強度 地山区間	ΕI	1,233	53	23.3	264	4.7	
	ЕП	269	44	6.1	66	4.1	

88

66

53

オオヌマトンネル避難坑 NATMとDTBMの工期比較

(片押し)

2.6

8.1

1.1

2.0

98.0

417

366

344

マシン製作

(片押し)

0.5

1.5

0.2

2.0

12.0

37.3

掘削・支保エサイクルタイム	4
	_

支保パターン	掘削支払 断面積 (m²/m)	1サイクル 掘進長 (m)	純掘進速度 (m/h)	1サイクル 掘削時間 (分)	SFRCライナ t=30cm (分)	1サイクル クリティカル 作業時間 (分)	日当たり 掘進長 (12h/日) (m/日)	月当たり 掘進長 (22日/月) (m/月)
СП			2.42	37		57	19	417
DI		1.50	1.98	45	20	65	17	366
DΠ	φ 6.180 m 30m ² /m		1.84	49		69	16	344
ΕΙ	30m / m		1.29	70		90	12	264
Е П		1.00	20m当たり:セズ 掘削	ント系等注入日数 日数 2日	3	66		

^{*} NATM工期は、国交省積算基準により算出(CII-4サイクル@1.2m,DI-4サイクル@1.0m,DII-3サイクル@1.0m)。

2) 作業の簡単化

機械化・ICT化、およびプレキャスト化により、オオヌマトンネル避難坑の掘削・覆工の期間内の全作業員数は、NATMよりDTBMでは約60%の低減が図れ、併せてトンネル特殊工の専門職種でも大幅な低減ができる。

DTRM工法 1方当たり編成人数

DTBM工法 1方当たり編成人数						
	世話役	1方当たり	職種			
全般	トンネル世話役 機械世話役	2人	世話役			
	DTBM運転管理	2人	トンネル特殊工			
DTBM	バックホウ遠隔運転	1人	トンネル特殊工			
掘削	機械運転保守	2人	トンネル特殊工			
	坑内雑作業	2人	トンネル作業員			
覆工	ライナ据付け ・エレクタ操作 ・ライナボルト締め ・ライナ搬入 ・裏込め注入	4人	トンネル作業員			
	機材搬出入作業	2人				
坑外 作業	ズリ出し・裏込め運転	2人	トンネル作業員			
	機材搬出入作業	2人	「マイツド日来日			
117/4	整備鍛冶工	1人	鍛冶工			
合計	1方当たり作業員数	1方当たり作業員数 20人				

オオヌマトンネル避難坑延長7kmに対する掘削・支保工作業員数

ドーナツ型TBM	20人/方×2方×22日×23月=20,240人	掘削・ワンパス
NATM	13人/方×2方×22日×98月=56,056人	上半7人下半6人*0.2 覆工9人/2

3) SFRCライナ方式により補助工法の減少

一次・二次覆工を合わせたシングルシェル方式のSFRCライナ方式は、DTBM推進反力を地山でなく、SFRCライナに取れることで地山強度に左右されなく掘進ができることになる。そのことで補助工法の必要性は、マシンが拘束されたり、切羽が泥流になりマシンが掘進できない場合だけになる。

マシンが拘束される要因には、地山強度比 0.5 以下程度の地盤においてマシン径 5D (30m)程度以上の岩盤ゆるみ荷重が掛かった場合、あるいは切羽が泥流化して飛騨トンネルの事例のように粘土化された断層帯が高水圧により押し出された場合、または急激な膨張性を伴う地盤に遭遇した場合などが想定される。

その結果、本避難坑の補助工法の必要地山区間は、E II 区間 269m のセメント地盤改良や 先受け工法などを考慮することになる。標準地山区間、非排水構造区間の 5,455m 区間、お よび低強度地山区間で地山強度比 0.5 以上のE I 区間 1,233m では補助工法を減少できる。

必要スラスト推進力(kN) 緩み高さ(m) 摘要 36 (6D) 28,809 岩盤ゆるみ荷重 30 (5D) 24,008 24 (4D) 19,206 180° 18 (3D) 14,405 マシン長12.5m,受圧面積9.7m2 12 (2D) 9,603 岩盤比重22kN,スラスト負担割合0.3 6 (1D) 4,802 緩み高さ1m当たり必要スラスト=12.5*9.7*22*0.3

拘束力に対するDTBMの必要スラスト力

4) 施工用拡幅部の削減

NATM工法ではズリ出し・機材搬出入にタイヤ方式が標準工法になるため、車両変換・ 交差箇所が 150m 程度に 1 箇所設置される。

DTBM工法の連続施工システムでは、トンネル機械類の搬出入がないのでレール方式 が選択可能になり、施工用拡幅部は必要としない。


	DTBM	NATM					
完成時離合部	17 箇所	17 箇所					
施工用拡幅部	0	18 箇所					

施工用離合場所の箇所数

(2) 安全性の向上

1) 作業の安全性向上

SFRCライナの設置場所は、マシン後部のテールプレート内作業になり地山と接触することがないため、切羽で多い落盤災害などの地山に起因する災害の防止が図れる。また、地山状態に左右されず計画したルーティン作業が確保でき、安全対策の基本に繋がる。



山岳トンネルの災害発生場所の割合

*山岳トンネルでは坑内での事故割合が70~80%程度を占め、さらにそのうち切羽での災害が半数以上を占めている。やはり、山岳トンネルの重要対策場所は切羽であり、切羽周辺での落盤対策と機械接触防止対策が欠かせない。

2) 耐久性・耐震性が強化される

DTBM工法の特長は、地山を傷めないで余掘りの少ない掘削ができ、また、真円形断面になることからグランドアーチ形成に有利になり、できあがる構造物は耐久性・耐震性が高く、ライフサイクルコストが低減できる。

■ 耐久性が高い

ライナコンクリートの欠点を改善するため、スチールファイバー(SF)補強して鋼繊維補強コンクリート(SFRCライナ)で製作する。その補強効果は、次のような耐久性を増進する。

- ・じん性(タフネス)、曲げ強度
- ・衝撃荷重抵抗性、ひび割れ抑制能力
- ・ せん断強度、疲労強度
- 耐震性が強化される


馬蹄形では、インバートが無いと盤膨れに対する度合いが違ってくる。DTBMでは、 真円形になることから構造的に荷重に対して有利に働き耐震性が強化される。

6.5 研究開発のまとめ

本研究開発の目標は、不良地山に遭遇するとマシンが拘束されてしまうというTBM(トンネルボーリングマシン)の課題を克服するために、カッタヘッドの中央に開口部を設けたドーナツ型TBM(DTBM)を、新たな山岳トンネル工法として、実用化できるレベルまで開発を進めることである。


学識者、建設会社等の8者の共同研究として平成23年度より検討を行ってきたが、平成27,28年度には国土交通省研究開発助成を受けて、簡易実験によりDTBMは通常の(全断面型)TBMに比して掘削速度が速くなることが明らかになるとともに、モデルトンネルにおいて施工計画を立案することにより、限られた空間にDTBM全体のシステムが確実に配置できることの確認や、不良地山における対策検討など、DTBM施工法全体の検討が終了したことから、概ね実用化できるレベルに到達したものと見込んでいる。

φ6.18mDTBM・SFRCライナ方式設備能力フロー



<u>掘削・支保エサイクルタイム</u>

支保パターン	据制支払 新面積 (m²/m)	1サイクル 掲進長 (m)	纯挹谯速度 (m/h)	1サイクル 掘削時間 (分)	SFRCライナ t=30cm (分)	1サイクル クリティカル 作業時間 (分)	日当たり 掲進長 (12h/日) (m/日)	月当たり 抱進長 (22日/月) (m/月)
СП	♦6.180 m 30m²/m	1.50	2.42	37	20	57	19	417
DI			1.98	45		65	17	366
DΠ			1.84	49		69	16	344
ΕI			1.29	70		90	12	264
Ε II		1.00		ント系等注入日間 日数 2日	χ 4 Ω ≱† 20s	ı/6 B	3	66



7. 研究成果の刊行に関する一覧表

刊行年月日	刊行書店名	執筆者氏名
	刊行年月日	刊行年月日 刊行書店名

8. 研究成果による知的財産権の出願・取得状況

知的財産権の内容	知的財産権の 種類、番号	出願年月日	取得年月日	権利者名
取得なし				

9. 成果の実用化の見通し

掘削実験により、従来型の TBM に比べてドーナツ型 TBM の機械的な優位性を立証できた。さらに、モデルトンネルにおいて施工計画を立案することにより、限られた空間に DTBM全体のシステムが確実に配置できることの確認や、不良地山における対策検討など、DTBM施工法全体の検討が終了したことから、概ね実用化できるレベルに到達したものと見込んでいる。

10. その他