

## 事業費の内訳書

### 河川事業

事業名	美濃加茂水辺整備	(全体事業費)
-----	----------	---------

評価年度	H23	再評価
------	-----	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考	
工事費			式	1	496.0		
	本工事費			式	1	496.0	
			護岸	m	910	481.0	
			高水敷整正	千m <sup>2</sup>	140	15.0	
			附帯工事費			式	
		用地費及補償費			式		
間接経費			式	1	160.1		
工事諸費			式	1	140.0		
自治体費用			式	1	193.1	美濃加茂市	
事業費 計			式	1	989.2		
維持管理費			式	1	223	L=3km区間巡視、除草、自治体維持費	

## 事業費の内訳書

### 河川事業

事業名	美濃加茂水辺整備	(残事業費)
-----	----------	--------

評価年度	H23	再評価
------	-----	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考	
工事費			式	1	458.0		
	本工事費		式	1	458.0		
		護岸	m	850	449.0		
		高水敷整正	千m <sup>2</sup>	84	9.0		
			附帯工事費		式		
		用地費及補償費		式			
間接経費			式	1	130.1		
工事諸費			式	1	117.0		
自治体費用			式	1	125.0	美濃加茂市	
事業費 計			式	1	830.1		
維持管理費			式	1	218	L=3km区間巡視、除草、自治体維持費	

## 事業費の内訳書

### 河川事業

事業名	一宮北部水辺整備事業	(全体事業費)
-----	------------	---------

評価年度	H23	再評価
------	-----	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考	
工事費			式	1	422.3		
	本工事費		式	1	422.3		
		築堤	m	1,000	125.0	緩傾斜堤	
		高水敷整正	m	800	273.1		
		護岸	m	235	24.2	低水護岸	
			附帯工事費		式		
	間接経費			式	1	87.8	
工事諸費			式	1	105.9		
自治体費用			式	1	426.0	一宮市	
事業費 計			式	1	1,042.0		
維持管理費			式	1	841	L=6km区間巡視、除草、自治体維持費	

## 事業費の内訳書

### 河川事業

事業名	一宮北部水辺整備事業	(残事業費)
-----	------------	--------

評価年度	H23	再評価
------	-----	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考	
工事費	本工事費		式				
			式				
		築堤	m				
		高水敷整正	m				
		護岸	m				
			附帯工事費		式		
	間接経費			式			
工事諸費			式				
自治体費用			式	1	60.0	一宮市	
事業費 計			式	1	60.0		
維持管理費			式	1	834	L=6km区間巡視、除草、自治体維持費	

## 事業費の内訳書

### 河川事業

事業名	南派川自然再生事業	(全体事業費)
-----	-----------	---------

評価年度	H23	再評価
------	-----	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考		
工事費			式	1	585.9			
	本工事費		式	1	585.9			
		河床掘削	千m <sup>3</sup>	33.7	119.6	マウンド除去、導水路650m		
		樹木伐採	m <sup>2</sup>	777,200	466.4			
			附帯工事費		式			
		間接経費			式	1	116.4	
工事諸費			式	1	91.3			
事業費 計			式	1	793.6			
維持管理費			式	1	135	L=16km区間巡視		

## 事業費の内訳書

### 河川事業

事業名	南派川自然再生事業	(残事業費)
-----	-----------	--------

評価年度	H23	再評価
------	-----	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考		
工事費			式	1	585.9			
	本工事費		式	1	585.9			
			河床掘削	千m <sup>3</sup>	33.7	119.6	マウンド除去、導水路650m	
			樹木伐採	m <sup>2</sup>	777,200	466.4		
			附帯工事費		式			
		間接経費			式	1	116.4	
工事諸費			式	1	91.3			
事業費 計			式	1	793.6			
維持管理費			式	1	135	L=16km区間巡視		

## 事業費の内訳書

### 河川事業

事業名	笠松自然再生事業	(全体事業費)
-----	----------	---------

評価年度	H23	再評価
------	-----	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考		
工事費			式	1	46.0			
	本工事費		式	1	46.0			
			河床掘削	千m <sup>3</sup>	2.161	36.7		
			樹木伐採	m <sup>2</sup>	4,240	9.3		
			附帯工事費		式			
		間接経費			式	1	149.5	
工事諸費			式	1	44.7			
事業費 計			式	1	240.2			
維持管理費			式	1	5	L=0.6km区間巡視		

## 事業費の内訳書

### 河川事業

事業名	笠松自然再生事業	(残事業費)
-----	----------	--------

評価年度	H23	再評価
------	-----	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考	
工事費	本工事費		式	1	10.0		
			式	1	10.0		
		河床掘削	千m <sup>3</sup>	1	3.4		
		樹木伐採	m <sup>2</sup>	3,000	6.6		
			附帯工事費		式		
	間接経費			式	1	25.3	
工事諸費			式	1	6.9		
事業費 計			式	1	42.2		
維持管理費			式	1	5	L=0.6km区間巡視	

## 事業費の内訳書

### 河川事業

事業名	東加賀野井自然再生事業	(全体事業費)
-----	-------------	---------

評価年度	H23	再評価
------	-----	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考	
工事費			式	1	176.3		
	本工事費		式	1	176.3		
			樹木伐採	m <sup>2</sup>	24,200	55.2	
			河床掘削	千m <sup>3</sup>	7.3	121.1	H24まで10池、H25以降12池を想定
			附帯工事費		式		
間接経費			式	1	991.1		
工事諸費			式	1	190.9		
事業費 計			式	1	1,358.3		
維持管理費			式	1	170	L=20km区間巡視	

# 事業費の内訳書

## 河川事業

事業名	東加賀野井自然再生事業	(残事業費)
-----	-------------	--------

評価年度	H23	再評価
------	-----	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考	
工事費			式	1	106.0		
	本工事費		式	1	106.0		
			樹木伐採	m <sup>2</sup>	13,900	38.4	
			河床掘削	千m <sup>3</sup>	5.0	67.6	H24まで10池、H25以降12池を想定
			附帯工事費		式		
間接経費			式	1	448.3		
工事諸費			式	1	70.9		
事業費 計			式	1	625.2		
維持管理費			式	1	170	L=20km区間巡視	

# 事業費の内訳書

## 河川事業

事業名	忠節自然再生事業	(全体事業費)
-----	----------	---------

評価年度	H23	再評価
------	-----	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考		
工事費			式	1	933.0			
	本工事費		式	1	933.0			
			高水敷切り下げ	m <sup>3</sup>	201,900	933.0		
			附帯工事費		式			
		間接経費			式	1	78.5	
工事諸費			式	1	35.6			
事業費 計			式	1	1,047.1			
維持管理費			式	1	95	L=11.2km区間巡視		

## 事業費の内訳書

### 河川事業

事業名	忠節自然再生事業	(残事業費)
-----	----------	--------

評価年度	H23	再評価
------	-----	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考		
工事費			式	1	282.4			
	本工事費		式	1	282.4			
			高水敷切り下げ	m <sup>3</sup>	53,700	282.4		
			附帯工事費		式			
		間接経費			式	1	40.0	
工事諸費			式	1	23.6			
事業費 計			式	1	346.0			
維持管理費			式	1	95	L=11.2km区間巡視		

## 事業費の内訳書

### 河川事業

事業名	杭瀬川自然再生事業	(全体事業費)
-----	-----------	---------

評価年度	H23	再評価
------	-----	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考	
工事費			式	1	110.0		
	本工事費		式	1	110.0		
			河床掘削	千m <sup>3</sup>	30.0	88.0	
			樹木伐採	m <sup>2</sup>	27,000	22.0	
			附帯工事費		式		
間接経費			式	1	116.0		
工事諸費			式	1	52.0		
事業費 計			式	1	278.0		
維持管理費			式	1	110	L=13.2km区間巡視	

## 事業費の内訳書

### 河川事業

事業名	杭瀬川自然再生事業	(残事業費)
-----	-----------	--------

評価年度	H23	再評価
------	-----	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考		
工事費			式	1	105.2			
	本工事費		式	1	105.2			
			河床掘削	千m <sup>3</sup>	28.4	83.2		
			樹木伐採	m <sup>2</sup>	27,000	22.0		
			附帯工事費		式			
		間接経費			式	1	105.8	
工事諸費			式	1	48.0			
事業費 計			式	1	259.0			
維持管理費			式	1	110	L=13.2km区間巡視		

## 事業費の内訳書

河川事業

事業名	木曾三川下流部自然再生事業	(全体事業費)
-----	---------------	---------

評価年度	H23	再評価
------	-----	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費(干潟再生)			式	1	4213.3	
	本工事費		式	1	2556.1	
		浚渫工	式	1	63.4	
		土工 掘削	m <sup>3</sup>	42320	23.1	
		土工 運搬	m <sup>3</sup>	21200	12.5	
		土工 盛土	m <sup>3</sup>	72260	77.8	
		土工 残土処理	m <sup>3</sup>	11750	7.9	
		護岸基礎工	式	1	1.4	
		元付工	基	3	8.0	
		水制工	基	43	1293.1	
		コアモモ移植工	式	1	1.4	
		ヨシ根保全工	m <sup>3</sup>	1610	1.4	
		単管防護柵	m	515	5.7	
		船舶進入防止フェンス	箇所	3	1.0	
		繕工 敷砂利整備	式	1	3.6	
		土砂処理工	式	1	8.0	
		水制工	基	25	819.0	
		養浜工	m <sup>3</sup>	190662	228.8	
	附帯工事費		式	1	1657.2	
工事費(ヨシ原再生)			式	1	766.8	
	本工事費		式	1	476.6	
		土工 掘削	m <sup>3</sup>	100	0.0	
		土工 盛土	m <sup>3</sup>	59260	72.3	
		水制工 木工沈床	基	2	4.0	
		環境帯工 大型土のう	袋	1859	13.6	
		環境帯工 土のう	袋	940	2.1	
		環境帯 じゃかご	基	2	0.9	
		多自然護岸工 木柵・木かご	基	42	35.4	
		多自然護岸工 大型土のう	式	2	5.8	
		円筒植栽袋	m	888	11.5	
		ヤシ繊維ネット	m <sup>2</sup>	1030	1.2	
		沈床工 粗朶沈床	m <sup>2</sup>	1260	19.3	
		捨石護岸工	m <sup>3</sup>	2502	13.3	
		離岸堤	式	2	14.2	
		根固め工	式	1	6.8	
		基礎盛土	m <sup>2</sup>	13700	186.1	
		高水敷切下げ	m <sup>2</sup>	30000	90.0	
	附帯工事費		式	1	290.2	
工事費(試験施工)			式	1	195.0	
	本工事費		式	1	195.0	
		移動阻害	基	2	9.0	
		人工干潟	m <sup>2</sup>	50000	90.0	
		ケレップ水制	m <sup>2</sup>	24000	96.0	
	附帯工事費					
間接経費			式	1	479.6	
工事諸費			式	1	599.6	
事業費 計			式	1	6,254.4	
維持管理費			式	1	189	L=19km区間巡視

