

芝生を育てる

# 信じることは最後に愛(芝)は勝つ

「最後に愛は勝つ」 by KAN



20190718撮影

# 芝生の広場の魅力

- 清潔感
- 開放感
- 健康的
- 魅力的





# 芝生を育てる

- 芝刈り
- 施肥
- エアレーション  
(コアリング・バァーチカル)
- 目土
- 除草剤不使用
- 除草作業はしない
- 冬芝を育てる



# 梅小路公園芝生広場(12000m<sup>2</sup>)の年間管理


夏芝(ティフトン)5月~9月		冬芝(アスリート4X他) 予算		10月~4月 実施
・芝刈り	5中, 7下, 9上旬 (5中, 6下, 7下、 9中)	播種	1回 (10月上旬) (芝刈り・コ アリング・播 種・目土)	追い撒き 10月中旬
・施肥	6月	芝刈り	6回	2回
・エアレーション (バァーチカル)	5月下旬	施 肥	3回	2回
		液肥	1回	1回
・目土	5月下旬	目土	播種時の 同時施工	



# ノシバ(セントオーガスチン)よりティフトンの方が踏圧に強い。

芝生広場 東西180m南北80m

梅小路公園芝生広場平面図



断面図

5~6年後ティフトンで覆われる



盛土20センチ以上

盛り土  
最大2m以上

1995盛り土後にノシバを全面張り

1994年緑化フェアフェア地盤  
播種ティフトン系 タキイ種苗施工

# 利用頻度の高い芝生地は生長できないで はげてしまう

2019.7



2019.5.3






# 2016. 6. 21ノシバでステージ前を補修 (1～2年で消滅)





# 芝生養生マットの施工 2019からの施策



養生マットの構造

1. 六角形構造（ハニカム構造）
2. 陥没防止機能
3. 浮き上がり防止機能
4. 簡単な施工（張芝後に上部から押える）



# 岡崎公園を分断していた神宮道の公園化

2015.9.1 再整備オープン(芝生でも様々なイベントが行われている。)





# 芝生保護マットの威力2019.5施工 岡崎公園

(2015.9再整備を行ったが、2年で広場の芝生は裸地化2019に再整備)

撮影2019. 6月



神宮道 約100mが公園化





# 岡崎公園

ティフトン+マット施工2019,5月



日陰に強いセントオーガスチン

2015.9~





# バミューダグラスの播種 施工:20190701 播種、目土

20190717

バミューダグラスの発芽






# ティフトンの成長期 6月～8月梅小路公園 (5月末 エアレーション・目土・施肥)





# 踏圧に強いティフトン芝（オオバコより強い）






# 新しい試み バーチカル

芝生の溝切り2019.7.9






# 冬芝を育てる 6,000m<sup>2</sup>梅小路公園






# 芝生の生育パターン 夏芝 冬芝



出展:「芝生への挑戦」芝生スクール京都編



# 冬芝植栽断面図(適期:9月~10月初旬)





# 芝生の上でグランドゴルフ

2017.5.28

冬芝アスリート4X

夏芝冬枯れ、  
雑草スズメノカタビラ

ティフトンの生長が始まる





# スパイキング





# 芝刈り後のスィーパーのスィーパーとサッチ





# コアリングとスーパー





# 冬芝

## 芝刈り

## スィーパー





# 冬芝の魅力

- 10月～翌年4月末まで緑を維持できる。(ティフトン芝の生育期6～9月中旬)
- 毎年コアリング・播種・目土を行うので夏芝(ティフトン)の生育基盤になっている。(地盤が軟らかくなる。)
- 冬でも芝生に寝そべる人がいる。





# 冬枯れの芝生広場

2013.11.13

