

公園緑地工事工種体系ツリー図

(施工パッケージ型積算方式対応)

令和3年 7月

赤字： 施工パッケージのみで構成されるものを示す。
青字： 施工パッケージと歩掛(歩掛が未整備なものも含む)で構成されるものを示す。
黒字： 歩掛のみで構成されるものを示す。

*の付いている項目は土木工事工種体系ツリーを準用している項目を示す。

国土交通省 都市局 公園緑地・景観課

目 次

1. 基盤整備	-----	1
2. 植栽	-----	7
3. 施設整備	-----	10
4. グラウンド・コート整備	-----	21
5. 自然育成	-----	23
全工種共通	-----	28

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算用 単 位	工事数量総 括表用単位	備 考	
基盤整備	敷地造成工	表土保全工	表土掘削	【 - 】	m3	m3		
			表土運搬	【 - 】	m3	m3		
		整地工	公園整地	【 - 】	m2	m2		
			*掘削工	*掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	式orm3	
				*土砂等運搬	【土質】	m3	式orm3	
				*河床等掘削	【 - 】	m3	式orm3	
				*軟弱土等運搬	【土質】	m3	式orm3	
				*整地	【作業区分】	m3	式orm3	
				*転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式orm3	
				*押土（ルーズ）	【土質】	m3	式orm3	
				*積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
				*人力積込	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
			*盛土工	*路体（築堤）盛土	【施工幅員】	m3	式orm3	
				*路床盛土	【施工幅員】	m3	式orm3	
				*土砂等運搬	【土質】	m3	式orm3	
				*整地	【作業区分】	m3	式orm3	
				*押土（ルーズ）	【土質】	m3	式orm3	
				*積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
				*人力積込	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
				*土材料	【 - 】	m3	式orm3	
			*路床盛土工	*路床盛土	【施工幅員】	m3	式orm3	
				*土砂等運搬	【土質】	m3	式orm3	
				*整地	【作業区分】	m3	式orm3	
			*押土（ルーズ）	【土質】	m3	式orm3		
			*積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m3	式orm3		
			*人力積込	【土質、作業内容】	m3	式orm3		
			*土材料	【 - 】	m3	式orm3		
		*法面整形工	*法面整形（切土部）	【現場制約の有無、土質】	m2	m2		
			*法面整形（盛土部）	【法面締固めの有無、現場制約の有無】	m2	m2		
		*路床安定処理工	*安定処理	【混合深さ、固化材100m2当り使用量、固化材の種類】	m2	m2		
		*置換工	*置換	【置換材料、施工数量】	m3	m3		
		*サンドマット工	*サンドマット	【砂材料費の有無】	m3	m3		
		*パーチカルドレン工	*パーチカルドレン	【径、SD打設長、SD杭径、SCP径、SCP打設長、SCP杭径】	本	本		
		*ペーパードレン	【材料規格、長さ（打設長）】	本	本			
	*残土処理工	*整地	【作業区分】	m3	式orm3			
		*土砂等運搬	【土質】	m3	式orm3			
		*残土等処分	【 - 】	m3	式orm3			
	公園土工	小規模造成工	小規模掘削	【 - 】	m3	m3		
				小規模敷均・締固	【 - 】	m3	m3	
		*残土処理工	*整地	【作業区分】	m3	式orm3		
			*土砂等運搬	【土質】	m3	式orm3		
			*残土等処分	【 - 】	m3	式orm3		
	植栽基盤工	透水層工	開渠排水	【開渠の規格】	m	m		
				暗渠排水	【排水材の種類、排水材の規格】	m	m	
				縦穴排水	【排水材の種類、排水材の規格】	箇所	箇所	
		土層改良工	普通耕	【 - 】	m2	m2		
			深耕	【 - 】	m2	m2		

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	積算用 単 位	工事数量総 括表用単位	備 考
			* 土材料	【 - 】	m3	式orm3	
		* 軽量盛土工	* 軽量盛土	【 - 】	m3	m3	
			* コンクリート床版	【コンクリート規格、厚さ】	m2	m2	
			* 基礎コンクリート	【コンクリート規格】	m	m	
			* 支柱	【支柱仕様・規格】	本	本	
			* 壁面材	【壁面材仕様・規格】	m2	m2	
			* 裏込砕石	【砕石規格】	m3	m3	
	* 擁壁工	* 作業土工	* 床掘り(掘削)	【土質】	m3	式orm3	
			* 床掘り	【土質】	m3	式orm3	
			* 埋戻し	【土質区分、土質】	m3	式orm3	
			* 基面整正	【 - 】	m2	式orm2	
			* 掘削補助機械搬入搬出	【 - 】	回	式or回	
			* 転石破碎	【火薬使用の有無】	m3	式orm3	
			* 積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
			* 人力積込	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
			* 人力運搬	【換算距離】	m3	式orm3	
			* 押し(ルーズ)	【土質】	m3	式orm3	
			* 土砂等運搬	【土質】	m3	式orm3	
			* 整地	【作業区分】	m3	式orm3	
			* 土材料	【 - 】	m3	式orm3	
		* 場所打擁壁工 (構造物単位)	* 小型擁壁	【擁壁平均高さ、本体コンクリート規格】	m3	m3	
			* 重力式擁壁	【擁壁平均高さ、本体コンクリート規格】	m3	m3	
			* もたれ式擁壁	【本体コンクリート規格】	m3	m3	
			* 逆T型擁壁	【本体コンクリート規格】	m3	m3	
			* L型擁壁	【本体コンクリート規格】	m3	m3	
			* 裏込砕石	【砕石規格】	m3	m3	
			* 止水板	【止水板種類・寸法】	m	m	
			* 化粧型枠	【型枠の種類】	m2	m2	
			* ベーラインコンクリート	【コンクリート規格】	m3	式	
		* 場所打擁壁工	* 基礎材	【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
			* 公園基礎材	【基礎材規格、敷厚】	m3	m3	
			* 均しコンクリート	【コンクリート規格、敷厚】	m2	m2	
			* 公園均しコンクリート	【コンクリート規格、敷厚】	m3	m3	
			* コンクリート	【擁壁の種類、擁壁の平均高さ、コンクリート規格、養生費、コンクリート夜間割増の有無】	m3	m3	
			* 鉄筋	【鉄筋材料規格・径】	t	t	
			* 型枠	【 - 】	m2	式orm2	
			* 足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式or掛m2	
			* 目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m2	m2	
			* 止水板	【止水板種類・寸法】	m	m	
			* 水抜パイプ	【管径・管種類、フィルターの有無】	m	式orm	
			* 吸出し防止材	【材質、種類、厚さ】	m2	m2	
			* 擁壁高さ調整	【 - 】	m	式orm	
		* フレキャスト擁壁工	* フレキャスト擁壁	【幅、高さ、コンクリート規格】	m	m	
		* 帯鋼補強土壁 ・アンカー補強土壁工	* 補強土壁基礎	【コンクリート規格】	m	m	
			* 補強土壁壁面材組立・設置	【工法区分】	m2	m2	
			* 補強材取付	【工法区分】	m	m	
			* まき出し・敷均し・締固め	【工法区分】	m3	m3	
			* 採取土盛土材	【土質】	m3	式orm3	
			* 壁面上端処理	【幅】	m	m	
			* 排水管敷設	【管種別、管径】	m	式orm	
		* ジオテキスタイル補強土壁工	* 補強土壁基礎	【コンクリート規格】	m	m	
			* ジオテキスタイル壁面材組立・設置	【壁面材の種類】	m2	式orm2	
			* ジオテキスタイル敷設	【ジオテキスタイル規格】	m2	m2	
			* まき出し・敷均し・締固め	【土質】	m3	m3	
			* 採取土盛土材	【土質】	m3	式orm3	

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算用 単位	工事数量 総括表用単位	備考
			<ul style="list-style-type: none"> * 壁面上端処理 * 排水管敷設 	【幅】 【管種別、管径】	m	m	
		* コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	<ul style="list-style-type: none"> * コンクリートブロック基礎 * プレキャスト基礎 * 基礎材 * 中詰コンクリート * コンクリートブロック積 * 大型ブロック積 * 大型ブロック積 * 胴込・裏込コンクリート * 胴込・裏込材(砕石) * 吸出し防止材(全面)設置 * 遮水シート張 * 目地板 * 養生費 * 天端コンクリート * 小口止コンクリート 	【コンクリート規格、底幅、高さ】 【底幅、高さ、プレキャスト材規格(型)】 【基礎材規格、敷厚】 【コンクリート規格】 【ブロック規格】 【ブロック規格】 【ブロック規格】 【コンクリート規格】 【砕石規格】 【材質、種類、厚さ】 【材質、種類、寸法】 【目地板の種類、目地板厚さ】 【養生工の種類】 【コンクリート規格】 【コンクリート規格】	m	m	式orm
		* コンクリートブロック工(間知ブロック張)	<ul style="list-style-type: none"> * コンクリートブロック基礎 * プレキャスト基礎 * 基礎材 * 中詰コンクリート * 間知ブロック張 * 目地板 * 天端コンクリート * 小口止コンクリート 	【コンクリート規格、底幅、高さ】 【底幅、高さ、プレキャスト材規格(型)】 【基礎材規格、敷厚】 【コンクリート規格】 【ブロック規格、裏込材規格、胴込・裏込コンクリート規格、遮水シートの有無、遮水シート規格】 【目地板の種類、目地板厚さ】 【コンクリート規格】 【コンクリート規格】	m	m	式orm3
		* コンクリートブロック工(平ブロック張)	<ul style="list-style-type: none"> * コンクリートブロック基礎 * 平ブロック張 * 裏込栗石 * 目地板 * 天端コンクリート * 小口止コンクリート 	【コンクリート規格、底幅、高さ】 【ブロック規格】 【砕石規格】 【目地板の種類、目地板厚さ】 【コンクリート規格】 【コンクリート規格】	m	m	
		* コンクリートブロック工(連節ブロック張)	<ul style="list-style-type: none"> * コンクリートブロック基礎 * プレキャスト基礎 * 基礎材 * 中詰コンクリート * 連節ブロック張 * 裏込栗石 * 目地板 * 天端コンクリート * 小口止コンクリート 	【コンクリート規格、底幅、高さ】 【底幅、高さ、プレキャスト材規格(型)】 【基礎材規格、敷厚】 【コンクリート規格】 【ブロック規格】 【砕石規格】 【目地板の種類、目地板厚さ】 【コンクリート規格】 【コンクリート規格】	m	m	式orm3
		* コンクリートブロック工(緑化ブロック積)	<ul style="list-style-type: none"> * コンクリートブロック基礎 * プレキャスト基礎 * 基礎材 * 中詰コンクリート * 緑化ブロック積 * ブロック植栽 * 天端保護ブロック * 目地板 * 天端コンクリート * 小口止コンクリート 	【コンクリート規格、底幅、高さ】 【底幅、高さ、プレキャスト材規格(型)】 【基礎材規格、敷厚】 【コンクリート規格】 【ブロック規格(型)】 【樹木名】 【ブロック規格(型)】 【目地板の種類、目地板厚さ】 【コンクリート規格】 【コンクリート規格】	m	m	式orm3

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	積算用 単 位	工事数量総 括表用単位	備 考					
	— 石 積 工 —		崩れ積	【崩れ積の高さ、石材の規格、石材の種類】	m	m						
			面積	【石材の種類、石材の規格、面積の高さ】	m	m						
			玉石積	【玉石積の高さ、石材の種類、石材の規格】	m	m						
			小端積	【小端積の高さ、石材の種類、石材の規格】	m	m						
			こぶだし石積	【こぶだし石積の高さ、石材の規格、石材の種類】	m	m						
			切石積	【切石積の高さ、石材の種類、石材の規格】	m	m						
			間知石積	【間知石積の高さ、石材の種類、石材の規格】	m	m						
			雑割石積	【雑割石積の高さ、石材の種類、石材の規格】	m	m						
			雑石積	【雑石積の高さ、石材の種類、石材の規格】	m	m						
			割石積	【割石積の高さ、石材の種類、石材の規格】	m	m						
			雑割石張	【雑割石張の高さ、石材の種類、石材の規格】	m2	m2						
			雑石張	【雑石張の高さ、石材の種類、石材の規格】	m2	m2						
			石積高さ調整	【 - 】	m	式orm						
			— 土 留 め 工 —			土留め	【土留めの種類、土留めの規格、土留めの高さ】	m	m			
						— 公園カルバート工 —	* 作業土工	* 床掘り(掘削)	【土質】	m3	式orm3	
								* 床掘り	【土質】	m3	式orm3	
								* 埋戻し	【土質区分、土質】	m3	式orm3	
								* 基面整正	【 - 】	m2	式orm2	
	* 掘削補助機械搬入搬出	【 - 】						回	式or回			
	* 転石破碎	【火薬使用の有無】						m3	式orm3			
	* 積込(ルーズ)	【土質、作業内容】						m3	式orm3			
	* 人力積込	【土質、作業内容】						m3	式orm3			
	* 人力運搬	【換算距離】						m3	式orm3			
	* 押土(ルーズ)	【土質】	m3	式orm3								
	* 土砂等運搬	【土質】	m3	式orm3								
	* 整地	【作業区分】	m3	式orm3								
	* 土材料	【 - 】	m3	式orm3								
	* 場所打函渠工 (構造物単位)			* 函渠	【内幅、内高、コンクリート規格】	m3	m3					
* 鉄筋				【鉄筋材料規格・径】	t	t						
* 場所打函渠工			* 基礎材	【基礎材規格、敷厚】	m2	m2						
			* 公園基礎材	【基礎材規格、敷厚】	m3	m3						
			* 均しコンクリート	【コンクリート規格、敷厚】	m2	m2						
			* 公園均しコンクリート	【コンクリート規格、敷厚】	m3	m3						
			* コンクリート	【内空幅、内空高さ、コンクリート規格、養生費、コンクリート夜間割増の有無】	m3	m3						
			* 鉄筋	【鉄筋材料規格・径】	t	t						
			* 型枠	【 - 】	m2	式orm2						
			* 足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式or掛m2						
			* 支保	【支保耐力】	空m2	式or空m2						
			* 目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m2	m2						
* 止水板	【止水板種類・寸法】	m	m									
* 水抜パイプ	【管径・管種類、フィルターの有無】	m	式orm									
* プレキャストカルバート工			* プレキャストボックス	【内高、内幅】	m	m						
			* 止水シート(大型プレキャストボックスカルバート)	【 - 】	m	m						
* 構造物撤去工	— 全工種共通の体系(別添ツリー参照) —											
— 公園施設等 撤去・移設工 —	— 公園施設撤去工 —	— 公園施設撤去	公園施設撤去	【公園施設の種類、公園施設の規格】	基	式or基						
			— 移設工 —	遊具移設	【遊具の種類、遊具の規格】	基	基					
				小工作物移設	【小工作物の種類、小工作物の規格】	基	基					
		景石移設	【景石の種類、景石の規格】	個	個							

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	積算用 単 位	工事数量総 括表用単位	備 考
		伐採工 発生材再利用工	高木伐採 中低木伐採 枯損木処理 伐根 木チップ加工	【高木の規格】 【中低木の規格】 【枯損木の規格】 【樹木規格】 【 - 】	本 本 本 本 m3	本 本 本 本 m3	
	注) 公園施設撤去工についてここでは、全工種共通の構造物撤去工で計上し難い項目(四阿や小工作物等の木製構造物等)の場合である。 伐採工についてここでは、作業自体が目的の場合であり、準備作業に伴うものは共通仮設費の「率計上」及び準備費の「木根等処分費」で計上する。 * 仮設工 — 全工種共通の体系 (別添ツリー参照) * 共通仮設 — 全工種共通の体系 (別添ツリー参照)						

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算用 単 位	工事数量総 括表用単位	備 考
植 栽	植 栽 工	高 木 植 栽 工	高木植栽	【樹木の種類、樹高(H)、幹周(C)、枝張(W)、幹巻作業、支柱の種類】	本	本	
			高木植栽 (支柱有・幹巻有)	【樹木の種類、樹高(H)、幹周(C)、枝張(W)、支柱の種類】	本	本	
			高木植栽 (支柱有・幹巻無)	【樹木の種類、樹高(H)、幹周(C)、枝張(W)、支柱の種類】	本	本	
			アカエゾマツ	【樹木規格、支柱種類】	本	本	
			アカマツ	【樹木規格、支柱種類】	本	本	
			(以下針葉樹30種類略)				
			アラカシ	【樹木規格、支柱種類】	本	本	
			イヌキ	【樹木規格、支柱種類】	本	本	
			(以下常緑広葉樹32種類略)				
			アオキ	【樹木規格、支柱種類】	本	本	
		アオダモ(コハナトネコ)	【樹木規格、支柱種類】	本	本		
		(以下落葉広葉樹83種類略)					
		中 低 木 植 栽 工	中低木植栽	【樹木の種類、樹高(H)、枝張(W)、支柱の種類】	本	本	
			中低木植栽 (支柱無・幹巻無)	【樹木の種類、樹高(H)、枝張(W)】	本	本	
			中低木植栽 (支柱有・幹巻有)	【樹木の種類、樹高(H)、枝張(W)、支柱の種類】	本	本	
			中低木植栽 (支柱有・幹巻無)	【樹木の種類、樹高(H)、枝張(W)、支柱の種類】	本	本	
			ヘナナメチ	【樹木規格、支柱種類】	本	本	
			セイヨウヘナナメチ	【樹木規格、支柱種類】	本	本	
			アオキ	【樹木規格、支柱種類】	本	本	
			アセビ	【樹木規格、支柱種類】	本	本	
			(以下常緑低木42種類略)				
アキゲミ	【樹木規格、支柱種類】		本	本			
アジサイ	【樹木規格、支柱種類】	本	本				
(以下落葉低木43種類略)							
特 殊 樹 木 植 栽 工	特殊樹木植栽 (高木)	【樹木の種類、幹周(C)、支柱の種類、幹巻作業】	本	本			
	特殊樹木植栽 (高木)	【樹木の種類、樹高(H)、枝張(W)、支柱の種類】	本	本			
	特殊樹木植栽 (高木)	【樹木の種類、幹周(C)、支柱の種類】	本	本			
	特殊樹木植栽 (高木)	【樹木の種類、幹周(C)、樹高(H)、支柱費の種類】	本	本			
	特殊樹木植栽 (中低木)	【樹木の種類、幹周(C)、幹高(H)】	本	本			
	特殊樹木植栽 (中低木)	【樹木の種類、幹周(C)、幹高(H)、支柱費の種類】	本	本			
	特殊樹木植栽 (中低木)	【樹木の種類、幹周(C)、幹高(H)、支柱費の種類】	本	本			
	特殊樹木植栽 (中低木)	【樹木の種類、幹周(C)、幹高(H)、支柱費の種類】	本	本			
	カナリーヤシ(フェニックスカナリエンス)	【樹木規格、支柱種類】	本	本			
	クロチク	【樹木規格、支柱種類】	本	本			
(以下特殊樹木 8種略)							
地 被 類 植 栽 工	地被類植栽	【地被類の種類、コンテナ径】	鉢	鉢			
	アカハメギ	【地被類規格】	鉢	鉢			
	アヘリア エトワートゴージャ	【地被類規格】	鉢	鉢			
	(以下木本類15種略)						
	アカハソナス	【地被類規格】	鉢	鉢			
	アジユカ	【地被類規格】	鉢	鉢			
	(以下草本類40種略)						
アケビ	【地被類規格】	鉢	鉢				
イタビカズラ	【地被類規格】	鉢	鉢				
(以下つる性類21種略)							

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	積算用 単 位	工事数量総 括表用単位	備 考				
			カマサ オシマチ 張芝 (以下ササ類 4種略)	【地被類規格】 【地被類規格】	鉢 鉢	鉢 鉢					
			草花種子散布工	草花種子散布 草花植生マット	【芝の種類、芝の規格、目地の有無】 【播種方法の種類、播種面の種類、種子の種類、肥料の有無、養生材の有無】 【種類、規格】	m2 m2 m2	m2 m2 m2				
			播 種 工	播 種	【播種方法の種類、播種面の種類、種子の種類、肥料の有無、養生材の有無】	m2	m2				
			花壇植栽工	花壇植栽 アルミア キンギョソウ キンセンカ (以下45種略)	【花壇植物名、コンテナ径】 【コンテナ径】 【コンテナ径】 【コンテナ径】	鉢 鉢 鉢 鉢	鉢 鉢 鉢 鉢				
			樹木養生工	防風ネット 寒冷紗巻き 植穴透水層 空気管 マルチングA マルチングB 防根シート 養生柵 支柱設置	【防風ネットの種類、防風ネットの規格】 【 - 】 【 - 】 【空気管の規格】 【マルチング材の種類、マルチング材の規格】 【マルチング材の種類、マルチング材の規格】 【種類、規格】 【種類、規格、高さ】 【支柱の種類】	m 本 本 箇所 m2 本 m2 m 基	m 本 本 箇所 m2 本 m2 m 基				
			樹名板工	埋込型樹名板 幹巻型樹名板	【埋込型樹名板の種類、埋込型樹名板の規格】 【幹巻型樹名板の種類、幹巻型樹名板の規格】	基 枚	基 枚				
			根囲い保護工	根囲い保護	【根囲い保護の種類、根囲い保護の規格】	基	基				
			芝生保護工	芝生プロテクター	【種類、規格】	m2	m2				
			壁面緑化施設工	壁面緑化フェンス 壁面緑化バネ紗 登はん補助資材 壁面緑化設備	【種類、規格】 【種類、規格】 【種類、規格、資材の材質】 【種類、規格】	m 基 m2 式	式orm 式or基 式orm2 式				
			移 植 工	根 回 し 工	高木根回し	【樹木の規格】	本	本			
						高木移植工	高木移植 樹木運搬 特殊機械掘取 特殊機械運搬	【樹木の規格、支柱の種類、幹巻作業】 【樹木の規格、運搬距離】 【樹木の規格、移植機械の種類、移植機械の規格】 【樹木の規格、運搬距離】	本 本 本 本	本 本 本 本	
						根株移植工	根株移植 根株運搬 特殊機械掘取 特殊機械運搬	【樹木の規格】 【運搬距離】 【樹木の規格、移植機械の種類、移植機械の規格】 【樹木の規格、運搬距離】	本 本 本 本	本 本 本 本	
						中低木移植工	中低木移植 樹木運搬	【樹木の規格、支柱の規格】 【樹木の規格、運搬距離】	本 本	本 本	
	地被類移植工	地被類移植 地被類運搬				【地被類の規格】 【運搬距離】	本 本	本 本			
	樹木養生工	防風ネット 寒冷紗巻き 植穴透水層				【防風ネットの種類、防風ネットの規格】 【 - 】 【 - 】	m 本 本	m 本 本			

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	積算用 単 位	工事数量総 括表用単位	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> — 空気管 — マルチングA — マルチングB — 防根シート — 養生柵 — 支柱設置 	【空気管の規格】 【マルチング材の種類、マルチング材の規格】 【マルチング材の種類、マルチング材の規格】 【種類、規格】 【種類、規格、高さ】 【支柱の種類】	箇所 m2 本 m2 m 基	箇所 m2 本 m2 m 基	
		樹名板工	<ul style="list-style-type: none"> — 埋込型樹名板 — 幹巻型樹名板 	【埋込型樹名板の種類、埋込型樹名板の規格】 【幹巻型樹名板の種類、幹巻型樹名板の規格】	基 杖	基 杖	
		根囲い保護工	根囲い保護	【根囲い保護の種類、根囲い保護の規格】	基	基	
	樹木整姿工	高中木整姿工	<ul style="list-style-type: none"> — 基本剪定 — 軽剪定 — 機械剪定 	【樹木の形状、樹木の規格】 【樹木の形状、樹木の規格】 【樹木の形状、樹木の規格】	本 本 本	本 本 本	
		低木整姿工	<ul style="list-style-type: none"> — 手刈 — 機械刈 	【樹木の形状、樹木の規格】 【樹木の形状、樹木の規格】	本 本	本 本	
		樹勢回復工	<ul style="list-style-type: none"> — 樹勢回復 — 樹木修復 	【樹勢回復剤の種類】 【樹木修復の方法】	本 本	本 本	
		* 構造物撤去工—全工種共通の体系（別添ツリー参照）					
	公園施設等 撤去・移設工	公園施設撤去工	公園施設撤去	【公園施設の種類、公園施設の規格】	基	式or基	
		移設工	<ul style="list-style-type: none"> — 遊具移設 — 小工作物移設 — 景石移設 	【遊具の種類、遊具の規格】 【小工作物の種類、小工作物の規格】 【景石の種類、景石の規格】	基 基 個	基 基 個	
		伐採工	<ul style="list-style-type: none"> — 高木伐採 — 中低木伐採 — 枯損木処理 — 伐根 	【高木の規格】 【中低木の規格】 【枯損木の規格】 【樹木の規格】	本 本 本 本	本 本 本 本	
		発生材再利用工	木チップ加工	【 - 】	m3	m3	
		注) 公園施設撤去工についてここでは、全工種共通の構造物撤去工で計上し難い項目（四阿や小工作物等の木製構造物等）の場合である。					
		伐採工についてここでは、作業自体が目的の場合であり、準備作業に伴うものは共通仮設費の「率計上」及び準備費の「木根等処分費」で計上する。					
		* 仮設工—全工種共通の体系（別添ツリー参照）					
		* 共通仮設—全工種共通の体系（別添ツリー参照）					

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算用 単 位	工事数量総 括表用単位	備 考
施設整備	給水設備工	水栓類取付工	メーターボックス	【メーターボックスの規格、メーターボックスの種類】	個	個	
			止水栓	【止水栓の種類、止水栓の規格】	個	個	
			止水栓ボックス	【止水栓ボックスの規格】	個	個	
			不凍水栓	【種類、規格】	基	基	
			ボックス類高さ調整	【 - 】	箇所	箇所	
		貯水施設工	貯水施設	【貯水施設の種類】	箇所	箇所	
		蓋高さ調整	【 - 】	箇所	箇所		
		循環設備工	機械室	【 - 】	式	式	
			貯水槽	【 - 】	式	式	
			噴水装置	【 - 】	式	式	
	濾過装置		【 - 】	式	式		
	滅菌装置		【 - 】	式	式		
	循環設備	【 - 】	式	式			
	散水施設工	スプリンクラー	【種類、規格】	基	基		
		ミスト	【種類、規格】	基	基		
		ドリップパイプ	【ドリップパイプの種類、ドリップパイプの規格】	m	m		
		散水栓	【散水栓の規格】	基	基		
		散水栓ボックス	【散水栓ボックスの種類、散水栓ボックスの規格】	基	基		
	散水栓高さ調整	【 - 】	基	基			
	消火栓工	消火栓	【規格】	基	基		
屋外消火栓格納箱		【規格】	基	基			
消火栓高さ調整	【 - 】	基	基				
給水設備修繕工	給水設備修繕	【 - 】	式	式			
* 作業土工	* 床掘り(掘削)	* 床掘り	【土質】	m3	式orm3		
		* 床掘り	【土質】	m3	式orm3		
		* 埋戻し	【土質区分、土質】	m3	式orm3		
		* 基面整正	【 - 】	m2	式orm2		
		* 掘削補助機械搬入搬出	【 - 】	回	式or回		
		* 転石破碎	【火薬使用の有無】	m3	式orm3		
		* 積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m3	式orm3		
		* 人力積込	【土質、作業内容】	m3	式orm3		
		* 人力運搬	【換算距離】	m3	式orm3		
		* 押土(ルーズ)	【土質】	m3	式orm3		
		* 土砂等運搬	【土質】	m3	式orm3		
		* 整地	【作業区分】	m3	式orm3		
		* 土材料	【 - 】	m3	式orm3		
		給水管路工	給水管	【給水管の種類、給水管の規格】	m	m	
			埋設標	【埋設標の規格】	個	個	
埋設シート	【埋設シートの種類、埋設シートの規格】		m	m			
雨水排水設備工	調整池工	周囲小堤	【種類、幅、高さ】	m	m		
		余水吐	【種類、幅、高さ、コンクリート規格】	箇所	箇所		
		放流施設	【 - 】	箇所	箇所		
	貯留施設工	貯留施設	【 - 】	箇所	箇所		
		蓋高さ調整	【 - 】	箇所	箇所		
	* 作業土工	* 床掘り(掘削)	* 床掘り	【土質】	m3	式orm3	
			* 床掘り	【土質】	m3	式orm3	
			* 埋戻し	【土質区分、土質】	m3	式orm3	
			* 基面整正	【 - 】	m2	式orm2	
			* 掘削補助機械搬入搬出	【 - 】	回	式or回	

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	積算用 単 位	工事数量総 括表用単位	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> * 転石破碎 * 積込 (ルーズ) * 人力積込 * 人力運搬 * 押土 (ルーズ) * 土砂等運搬 * 整地 * 土材料 	<ul style="list-style-type: none"> 【火薬使用の有無】 【土質、作業内容】 【土質、作業内容】 【換算距離】 【土質】 【土質】 【作業区分】 【 - 】 	m3	式orm3	
		* 側溝工	<ul style="list-style-type: none"> プレキャストL型・V型側溝 現場打L型側溝 * 管 (函) 渠型側溝 * 側溝基礎 * プレキャストU型側溝 現場打側溝 プレキャスト皿型側溝 * コルゲートチューブ * 自由勾配側溝 特殊円形側溝 公園素掘側溝 U型側溝小口止め 側溝高さ調整 * 側溝蓋 	<ul style="list-style-type: none"> 【L型・V型側溝規格】 【現場打L型側溝の規格】 【幅、高さ】 【幅、高さ、コンクリート規格】 【U型側溝規格】 【内幅、中高、コンクリート規格】 【プレキャスト皿形側溝の種類、プレキャスト皿形側溝の規格】 【管規格】 【側溝規格】 【特殊円形側溝の種類、特殊円形側溝の規格】 【内幅、内高、芝の有無、芝の種類】 【コンクリート規格、壁厚】 【 - 】 【蓋種類】 	m	m	
		* 管渠工	<ul style="list-style-type: none"> 公園管渠 * PC管 * ヒューム管 (B形管) * 暗渠排水管 * 鉄筋コンクリート台付管 * 巻きコンクリート * コルゲートパイプ 副管 接続用ソケット 立体網状管 管閉塞 管口フィルター 	<ul style="list-style-type: none"> 【管種類、管径、コンクリートの規格】 【管規格】 【管規格】 【作業区分、管種別、管径】 【管規格】 【コンクリート規格、養生費、コンクリート夜間割増の有無】 【管規格】 【管の種類、管の規格】 【管の種類、管の規格】 【種類、規格】 【 - 】 【種類、規格】 	m	m	
		* 集水樹・マンホール工	<ul style="list-style-type: none"> * 現場打ち街渠樹 * 現場打ち集水樹 浸透樹 * プレキャスト街渠樹 * プレキャスト集水樹 * 集水樹・マンホール基礎 塩化ビニル製樹 * マンホール * プレキャストマンホール 公園マンホール 浸透マンホール 樹高さ調整 マンホール高さ調整 * 蓋 	<ul style="list-style-type: none"> 【集水樹・街渠樹種類、コンクリート規格、法面作業補正】 【集水樹・街渠樹種類、コンクリート規格、法面作業補正】 【浸透樹の規格、蓋の種類、蓋の規格】 【樹規格】 【樹規格】 【コンクリート規格、幅、長さ、高さ】 【樹規格、樹材料、蓋の種類】 【マンホール規格、コンクリート規格、蓋種類】 【マンホール規格、コンクリート規格、蓋種類】 【マンホール規格、コンクリート規格、蓋種類】 【浸透マンホールの規格、蓋の種類、蓋の規格】 【 - 】 【 - 】 【蓋種類】 	箇所	箇所	
		* 地下排水工	<ul style="list-style-type: none"> 透水コンクリート管 化学繊維系管 * 地下排水 	<ul style="list-style-type: none"> 【透水コンクリート管の種類、透水コンクリート管の規格】 【化学繊維系管の種類、化学繊維系管の規格】 【管規格】 	m	m	
		公園水路工	* 現場打水路	【内幅(複単不使用の場合)、内高(複単不使用の場合)、コンクリート規格】	m	m	

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	積算用 単 位	工事数量総 括表用単位	備 考
汚水排水設備工	* 作業土工		— プレキャスト水路	【ブロック規格、ブロック高さ】	m	m	
			— 水路蓋	【蓋版の種類、蓋版の規格】	枚	枚	
			* 床掘り(掘削)	【土質】	m3	式orm3	
			* 床掘り	【土質】	m3	式orm3	
			* 埋戻し	【土質区分、土質】	m3	式orm3	
			* 基面整正	【 - 】	m2	式orm2	
			* 掘削補助機械搬入搬出	【 - 】	回	式or回	
			* 転石破碎	【火薬使用の有無】	m3	式orm3	
			* 積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
			* 人力積込	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
			* 人力運搬	【換算距離】	m3	式orm3	
			* 押土(ルーズ)	【土質】	m3	式orm3	
			* 土砂等運搬	【土質】	m3	式orm3	
			* 整地	【作業区分】	m3	式orm3	
			* 土材料	【 - 】	m3	式orm3	
* 管渠工		公園管渠	【管種類、管径、コンクリートの規格】	m	m		
		* PC管	【管規格】	m	m		
		* ヒューム管(B形管)	【管規格】	m	m		
		* 暗渠排水管	【作業区分、管種別、管径】	m	m		
		* 鉄筋コンクリート台付管	【管規格】	m	m		
		* 巻きコンクリート	【コンクリート規格、養生費、コンクリート夜間割増の有無】	m3	m3		
		* コルゲートパイプ	【管規格】	m	m		
		副管	【管の種類、管の規格】	箇所	箇所		
		— 接続用ソケット	【管の種類、管の規格】	箇所	箇所		
		— 管閉塞	【 - 】	箇所	箇所		
		* 汚水樹・マンホール工	汚水樹	【汚水樹の種類、汚水樹の規格】	箇所	箇所	
		— 塩化ビニル製樹	【樹規格、樹材質、蓋の種類】	箇所	箇所		
		* マンホール	【マンホール規格、コンクリート規格、蓋種類】	箇所	箇所		
		* プレキャストマンホール	【マンホール規格、コンクリート規格、蓋種類】	箇所	箇所		
		* 集水樹・マンホール基礎	【コンクリート規格、幅、長さ、高さ】	箇所	箇所		
— 公園マンホール	【マンホール規格、コンクリート規格、蓋種類】	箇所	箇所				
— インパット	【コンクリート規格、コンクリート厚さ】	箇所	箇所				
— 樹高さ調整	【 - 】	箇所	箇所				
— マンホール高さ調整	【 - 】	箇所	箇所				
* 蓋	【蓋種類】	枚	枚				
浄化槽工	浄化槽	【浄化槽の種類、浄化槽の規格】	箇所	箇所			
電気設備工	照明設備工	* ハンドホール	【寸法】	箇所	箇所		
		— ハンドホール高さ調整	【 - 】	箇所	箇所		
		— 引込柱	【引込柱の種類、引込柱の規格】	基	基		
		— 分電盤	【分電盤の規格】	面	面		
		— 分電盤高さ調整	【 - 】	式	式		
		— 照明灯基礎	【碎石の規格、コンクリートの規格】	基	基		
		— 照明灯	【照明柱の規格、電球の規格】	基	基		
		— 遮光板	【種類、規格】	個	個		
		放送設備工	* ハンドホール	【寸法】	箇所	箇所	
			— ハンドホール高さ調整	【 - 】	箇所	箇所	

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	積算用 単 位	工事数量 総括表用単位	備 考
			放送設備 スピーカー柱基礎 スピーカー柱	【放送設備の種類】 【碎石の規格、コンクリートの規格】 【スピーカー柱の規格】	式 基 基	式 基 基	
		監視カメラ設置工	* ハンドホール ハンドホール高さ調整 監視カメラ設備 監視カメラ柱基礎 監視カメラ柱	【寸法】 【 - 】 【種類、規格】 【碎石の規格、コンクリートの規格】 【規格】	箇所 箇所 式 基 基	箇所 箇所 式 基 基	
		電気設備修繕工	電気設備修繕	【 - 】	式	式	
		* 作業土工	* 床掘り(掘削) * 床掘り * 埋戻し * 基面整正 * 掘削補助機械搬入搬出 * 転石破碎 * 積込(ルーズ) * 人力積込 * 人力運搬 * 押土(ルーズ) * 土砂等運搬 * 整地 * 土材料	【土質】 【土質】 【土質区分、土質】 【 - 】 【 - 】 【火薬使用の有無】 【土質、作業内容】 【土質、作業内容】 【換算距離】 【土質】 【土質】 【作業区分】 【 - 】	m3 m3 m3 m2 回 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	式orm3 式orm3 式orm3 式orm2 式or回 式orm3 式orm3 式orm3 式orm3 式orm3 式orm3 式orm3	
		電線管路工	電線管 電線 埋設標 埋設シート	【電線管種類、電線管規格】 【電線種類、電線規格】 【埋設標の規格】 【埋設シートの種類、埋設シートの規格】	m m 個 m	m m 個 m	
	園路広場整備工	* 舗装撤去工	* 舗装版切断 * 舗装版破碎 * 舗装版破碎(小規模) * 舗装版破碎(急速施工) * 路面切削 * 殻運搬(路面切削) * 殻運搬 * 殻処分	【舗装版種別、舗装厚】 【舗装版種別、舗装版厚】 【舗装版種別】 【舗装版種別、舗装版厚】 【施工区分・平均切削深さ、段差すりつけ撤去作業の有無】 【殻種別】 【殻種別】 【殻種別】	m m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3	式orm m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3	
		* 舗装準備工	* 不陸整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2	
		* アスファルト舗装工	* 下層路盤(車道・路肩部) * 下層路盤(歩道部) * 上層路盤(車道・路肩部) * 上層路盤(歩道部) * 基層(車道・路肩部) * 基層(歩道部) * 中間層(車道・路肩部) * 中間層(歩道部) * 表層(車道・路肩部) * 表層(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】 【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】 【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】 【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】 【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】 【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】 【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】 【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】 【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】 【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	
		* 排水性舗装工	* 下層路盤(車道・路肩部) * 下層路盤(歩道部) * 上層路盤(車道・路肩部) * 上層路盤(歩道部) * 基層(車道・路肩部) * 基層(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】 【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】 【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】 【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】 【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】 【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2 m2 m2 m2 m2 m2	m2 m2 m2 m2 m2 m2	

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	積算用 単 位	工事数量 総括表用単位	備 考
			* 中間層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
			* 中間層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
			* 排水性舗装・表層(車道・路肩部)	【 - 】	m2	m2	
	* 透水性舗装工		* フィルター層	【材料種類、仕上り厚】	m2	m2	
			* 下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
			* 下層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
			* 路盤(路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
			* 表層	【材料種類、材料規格、平均幅員、舗装厚】	m2	m2	
	アスファルト系舗装工		公園アスファルト舗装	【路盤材料の種類、表層材種類、基層材規格、仕上り厚】	m2	m2	
			公園アスファルト薄層カー舗装	【路盤材料の種類、仕上り厚、舗装色、薄層カー舗装の種類】	m2	m2	
			透水性アスファルト舗装	【路盤材料の種類、仕上り厚】	m2	m2	
			脱色アスファルト舗装	【路盤材料の種類、表層材種類、基層材規格、仕上り厚】	m2	m2	
	コンクリート系舗装工		インターロッキング舗装	【路盤材料の種類、インターロッキングの規格、仕上り厚】	m2	m2	
			公園コンクリート舗装	【路盤材料の種類、コンクリート規格、仕上り厚】	m2	m2	
			透水性コンクリート舗装	【路盤材料の種類、仕上り厚】	m2	m2	
			平板舗装	【路盤材料の種類、平板の種類、平板の規格、仕上り厚】	m2	m2	
			洗い出し舗装	【路盤材料の種類、セメントの種類、砂の種類、種石の種類、顔料の種類、仕上り厚】	m2	m2	
	土系舗装工		土舗装	【路盤材料の種類、土舗装の種類、仕上り厚】	m2	m2	
			芝舗装	【路盤材料の種類、芝の種類、仕上り厚】	m2	m2	
			耐踏圧性芝生舗装	【プロテクターの種類・規格、路盤材料の種類、芝の種類、仕上り厚】	m2	m2	
			砂舗装	【砂の種類、仕上り厚】	m2	m2	
			石灰岩ガスト舗装	【路盤材料の種類、表層安定剤の種類、仕上り厚】	m2	m2	
	レンガ・タイル系舗装工		レンガ舗装	【路盤材料の種類、レンガの種類、レンガの規格、仕上り厚、舗装形状】	m2	m2	
			タイル舗装	【路盤材料の種類、タイルの種類、タイルの規格、仕上り厚】	m2	m2	
	木系舗装工		チップ舗装	【路盤材料の種類、チップの規格、仕上り厚】	m2	m2	
			木レンガ舗装	【路盤材料の種類、木レンガの種類、木レンガ規格、仕上り厚】	m2	m2	
			木道	【木道の種類、木道の規格、仕上がり厚】	m	m	
			枕木舗装	【路盤材料の種類、枕木の種類、枕木の規格、仕上り厚】	m2	m2	
	樹脂系舗装工		樹脂舗装	【路盤材料の種類、樹脂舗装材料の種類、仕上り厚】	m2	m2	
			ゴムチップ舗装	【路盤材料の種類、ゴムチップ舗装材料の種類、仕上り厚】	m2	m2	
	石材系舗装工		砂利舗装	【路盤材料の種類、砂利の種類、砂利の規格、仕上り厚】	m2	m2	
			碎石舗装	【路盤材料の種類、碎石の種類、碎石の規格、仕上り厚】	m2	m2	
			平石張舗装	【路盤材料の種類、石材の種類、石材の規格、仕上り厚、張り方】	m2	m2	
			ごろた石張舗装	【路盤材料の種類、ごろた石の種類、ごろた石の規格、仕上り厚、張り方】	m2	m2	
			玉石張舗装	【路盤材料の種類、玉石の種類、玉石の規格、仕上り厚、張り方】	m2	m2	
			割板石張舗装	【路盤材料の種類、割板石の種類、割板石の規格、仕上り厚、張り方】	m2	m2	
			小舗石舗装	【路盤材料の種類、路盤の仕上がり厚、小舗石の種類、小舗石の規格、仕上り厚、張り方】	m2	m2	
			切板石張舗装	【路盤材料の種類、路盤の仕上がり厚、切板石の種類、切板石の規格、仕上り厚、張り方】	m2	m2	
			延段	【路盤材料の種類、延段材料の種類、延段材料の規格、仕上り厚、張り方】	m2	m2	
			飛石	【飛石材料の種類、飛石材料の規格、仕上り厚】	個	個	

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	積算用 単 位	工事数量 総括表用単位	備 考
		* 舗装仮復旧工	* 不陸整正 * 下層路盤(車道・路肩部) * 下層路盤(歩道部) * 上層路盤(車道・路肩部) * 上層路盤(歩道部) * 基層(車道・路肩部) * 基層(歩道部) * 表層(車道・路肩部) * 表層(歩道部) 公園アスファルト舗装 公園コンクリート舗装 インターロッキング舗装 平板舗装	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】 【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】 【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】 【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】 【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】 【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】 【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】 【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】 【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】 【路盤材の種類、表層材、基層材種類、仕上り厚】 【路盤材の種類、コンクリートの種類、仕上り厚】 【路盤材の種類、インターロッキングの規格、仕上り厚】 【路盤材の種類、平板の種類、平板の規格、仕上り厚】	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	
		園路縁石工	コンクリート縁石 現場打縁石 駒止めブロック 舗装止め 擬石縁石 レンガ縁石 木縁石 見切材(仕切材) 石材縁石 縁石高さ調整	【ブロック規格】 【碎石の規格、コンクリート規格】 【ブロック規格】 【ブロック規格】 【擬石縁石の規格】 【レンガの種類、レンガの規格】 【木縁石の規格】 【見切材(仕切材)の規格、見切材(仕切材)の種類】 【石材の種類、石材の規格】 【 - 】	m m m m m m m m m m	m m m m m m m m m m	
		* 区画線工	* 溶融式区画線 * ペイント式区画線 * 区画線消去 * 区画線消去(WJ式日当施工量未満) ロープ区画線 ロープ止め	【施工方法区分、規格・仕様区分、塗布厚、排水性舗装の有無】 【施工方法区分、規格・仕様区分、塗料規格】 【施工方法区分】 【 - 】 【種類、規格】 【種類、規格】	m m m 式 m 本	m m m 式 式 本	
		階 段 工	コンクリート階段 コンクリートブロック階段 丸太階段 擬木階段 石材階段 階段高さ調整 スロープ 手すり	【コンクリート階段規格】 【コンクリート階段規格、階段ブロック種類、階段ブロック規格】 【丸太階段規格、丸太種類、丸太規格】 【擬木階段規格、擬木種類、擬木規格】 【石材階段規格、石材種類、石材規格】 【 - 】 【 - 】 【手すりの規格】	箇所 箇所 段 段 段 式 式 m	箇所 箇所 段 段 段 式 式 m	
		公園橋工	公園橋橋台 公園橋設置 ハツ橋 石橋橋台 石橋設置 木橋橋台 木橋設置 浮き栈橋	【公園橋橋台の規格】 【公園橋規格】 【ハツ橋規格】 【規格】 【規格】 【規格】 【規格】 【種類、規格、材質】	箇所 基 基 箇所 基 箇所 基 箇所	箇所 基 基 箇所 基 箇所 基 箇所	
		デッキ工	デッキ基礎 デッキ設置	【碎石の規格、コンクリート規格】 【デッキ種類、デッキ規格】	基 基	式or基 式or基	
		視覚障害者誘導用ブロック工	視覚障害者誘導用ブロック 視覚障害者誘導用点字シート	【視覚障害者誘導用ブロック種類、視覚障害者誘導用ブロック規格】 【種類、規格】	m2 m2	m2 m2	
		* 作業土工	* 床掘り(掘削)	【土質】	m3	式orm3	

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	積算用 単 位	工事数量総 括表用単位	備 考	
— 修景施設整備工 —			* 床掘り	【土質】	m3	式orm3		
			* 埋戻し	【土質区分、土質】	m3	式orm3		
			* 基面整正	【 - 】	m2	式orm2		
			* 掘削補助機械搬入搬出	【 - 】	回	式or回		
			* 転石破碎	【火薬使用の有無】	m3	式orm3		
			* 積込（ルーズ）	【土質、作業内容】	m3	式orm3		
			* 人力積込	【土質、作業内容】	m3	式orm3		
			* 人力運搬	【換算距離】	m3	式orm3		
			* 押土（ルーズ）	【土質】	m3	式orm3		
			* 土砂等運搬	【土質】	m3	式orm3		
			* 整地	【作業区分】	m3	式orm3		
			* 土材料	【 - 】	m3	式orm3		
			植樹ブロック工	* 植樹ブロック	【ブロック規格】	m	m	
			石組工	石組 景石	【石材の種類、石材の規格】 【石材の種類、石材の規格】	個 個	個 個	
			添景物工	つくばい 井筒 灯籠 石塔 擬岩造形	【つくばいの種類】 【井筒の種類】 【灯籠の種類】 【石塔の種類】 【 - 】	基 基 基 基 基	基 基 基 基 基	
			袖垣・垣根工	袖垣 垣根	【袖垣の規格】 【垣根の規格】	箇所 m	箇所 m	
			花壇工	花壇 プランター	【花壇の規格】 【プランターの規格】	箇所 基	箇所 基	
			トレリス工	トレリス 緑化フェンス	【種類、規格】 【種類、規格】	基 m	基 m	
			モニュメント工	モニュメント 記念碑	【モニュメントの種類】 【記念碑の種類】	基 基	基 基	
			小規模水景施設工 (標準図がある、または単一 断面である場合に適用する)	流れ 滝 池 州浜 壁泉 カスケード カナル	【 - 】 【 - 】 【 - 】 【 - 】 【 - 】 【 - 】 【 - 】	箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所	箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所	
			修景施設修繕工	修景施設修繕	【 - 】	式	式	
			* 作業土工	* 床掘り(掘削) * 床掘り * 埋戻し * 基面整正 * 掘削補助機械搬入搬出 * 転石破碎 * 積込（ルーズ） * 人力積込 * 人力運搬 * 押土（ルーズ） * 土砂等運搬 * 整地 * 土材料	【土質】 【土質】 【土質区分、土質】 【 - 】 【 - 】 【火薬使用の有無】 【土質、作業内容】 【土質、作業内容】 【換算距離】 【土質】 【土質】 【土質】 【作業区分】 【 - 】	m3 m3 m3 m2 回 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	式orm3 式orm3 式orm3 式orm2 式or回 式orm3 式orm3 式orm3 式orm3 式orm3 式orm3 式orm3 式orm3 式orm3	
			水景施設工	公園基礎材 公園均しコンクリート * コンクリート * 鉄筋 * 型枠	【基礎材規格、敷厚】 【コンクリート規格、敷厚】 【コンクリート規格、養生費、コンクリート夜間割増の有無】 【鉄筋材料規格・径】 【 - 】	m3 m3 m3 t m2	m3 m3 m3 t 式orm2	

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	積算用 単 位	工事数量総 括表用単位	備 考												
	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	防水	【防水の種類】	m2	m2													
			塗装仕上げ	【塗布面の種類】	m2	式orm2													
			加工仕上げ	【加工の種類】	m2	式orm2													
			左官仕上げ	【左官仕上げの種類】	m2	式orm2													
			タイル仕上げ	【タイル仕上げの種類】	m2	式orm2													
			石仕上げ	【石仕上げの種類】	m2	式orm2													
			護岸	【石積の種類】	m	式orm													
			石組	【石材の種類、石材の規格】	個	個													
			滝石組	【石材の規格、石材の種類】	個	個													
			沢飛	【石材の種類、石材の規格】	個	個													
			流出口	【 - 】	箇所	箇所													
			吐出口	【 - 】	箇所	箇所													
				遊戯施設整備工	遊具組立設置工	ブランコ	【ブランコの種類】	基	基										
						ジャングルジム	【ジャングルジムの種類】	基	基										
						滑台	【滑台の種類】	基	基										
						シーソー	【シーソーの種類】	基	基										
						鉄棒	【鉄棒の種類】	基	基										
						ラダー	【ラダーの種類】	基	基										
						はん登棒	【はん登棒の種類】	基	基										
						スプリング遊具	【スプリング遊具の種類】	基	基										
						複合遊具	【複合遊具の種類】	基	基										
						アスレチック遊具	【アスレチック遊具の種類】	基	基										
						健康遊具施設	【健康遊具施設の種類】	基	基										
						安全柵	【種類・規格】	基	基										
						安全マット	【種類・規格】	m2	m2										
							遊戯施設整備工	遊具組立設置工	砂場	【砂場の規格】	箇所	箇所							
									現場打遊具	【現場打遊具の種類】	箇所	箇所							
									徒渉池	【 - 】	箇所	箇所							
									遊具施設修繕工	【 - 】	式	式							
										遊戯施設整備工	* 作業土工	* 床掘り(掘削)	【土質】	m3	式orm3				
												* 床掘り	【土質】	m3	式orm3				
												* 埋戻し	【土質区分、土質】	m3	式				
												* 基面整正	【 - 】	m2	式orm2				
												* 掘削補助機械搬入搬出	【 - 】	回	式or回				
												* 転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式orm3				
												* 積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m3	式orm3				
												* 人力積込	【土質、作業内容】	m3	式orm3				
												* 人力運搬	【換算距離】	m3	式orm3				
												* 押土(ルーズ)	【土質】	m3	式orm3				
												* 土砂等運搬	【土質】	m3	式orm3				
												* 整地	【作業区分】	m3	式orm3				
												* 土材料	【 - 】	m3	式orm3				
													遊戯施設整備工	現場打遊具工	公園基礎材	【基礎材規格、敷厚】	m3	m3	
															公園均しコンクリート	【コンクリート規格、敷厚】	m3	m3	
															* コンクリート	【コンクリート規格、養生費、コンクリート夜間割増の有無】	m3	m3	
															* 鉄筋	【鉄筋材料規格・径】	t	t	
															* 型枠	【 - 】	m2	式orm2	
															防水	【防水の種類】	m2	m2	
															塗装仕上げ	【塗布面の種類】	m2	式orm2	
															加工仕上げ	【加工の種類】	m2	式orm2	
															左官仕上げ	【左官仕上げの種類】	m2	式orm2	
															タイル仕上げ	【タイル仕上げの種類】	m2	式orm2	

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	積算用 単 位	工事数量 総括表用単位	備 考	
	サービス施設整備工	時計台工	石仕上げ	【石仕上げの種類】	m2	式orm2		
			特殊仕上げ	【仕上げ材の種類】	m2	式orm2		
			砂	【砂の種類】	m3	m3		
			石取付	【石の種類、石の規格】	箇所	箇所		
			砂場枠	【種類、規格】	m	式orm		
			付属施設取付 (鋼材・チェーン等)	【付属施設の種類、付属施設の規格】	式	式		
			流出口	【 - 】	箇所	箇所		
			吐出口	【 - 】	箇所	箇所		
			時計台	【時計台の種類】	基	基		
			水飲み場工	【水飲み場の種類】	基	基		
			洗 手 場 工	手洗い場	【手洗い場の種類】	基		基
				足洗い場	【足洗い場の種類】	基		基
			ベンチ・テーブル工	ベンチ	ベンチの種類、ベンチの規格、ベンチの材質	【ベンチの種類、ベンチの規格、ベンチの材質】		基
	縁台	【種類、規格、材質】			基	基		
	テーブル	【テーブルの種類、テーブルの規格、テーブルの材質】			基	基		
	スツール	【スツールの材質、スツールの規格】			基	基		
	野外卓	【野外卓の種類、野外卓の規格、野外卓の材質】	基	基				
	野外炉工	【 - 】	基	基				
	炊事場工	【 - 】	箇所	箇所				
	サイン施設工	【サインの種類、サインの規格】	基	基				
	サービス施設修繕工	【 - 】	式	式				
	管理施設整備工	リサイクル施設工	リサイクル施設基礎	【コンクリート規格、基礎材の種類、基礎材の規格】	基	式or基		
			リサイクル施設設置	【リサイクル施設の種類】	基	式or基		
			リサイクル施設設備	【 - 】	式	式		
		ごみ焼却施設工	ごみ焼却施設基礎	【コンクリート規格、基礎材の種類、基礎材の規格】	基	式or基		
			ごみ焼却施設設置	【ごみ焼却施設種類】	基	式or基		
			ごみ焼却施設設備	【 - 】	式	式		
ごみ施設工		くず入れ	【 - 】	基	基			
		吸殻入れ	【 - 】	基	基			
		ごみ置場	【 - 】	箇所	箇所			
井戸工		さく井	【工法、削孔深、削孔径、ケーシング種類、ケーシング径】	式	式			
		手押ポンプ	【種類、規格】	基	基			
		井戸設備	【 - 】	式	式			
門扉工		門壁	【 - 】	基	基			
		門柱	【 - 】	基	基			
柵工	門扉	【門扉の規格、門扉の種類】	箇所	箇所				
	フェンス	フェンスの種類、フェンスの規格	【フェンスの種類、フェンスの規格】	m	m			
		柵の規格、柵の種類	【柵の規格、柵の種類】	m	m			
	手すり	【手すりの規格】	m	m				
	* 転落(横断)防止柵	【柵高、作業区分】	m	m				
	* ガートレール	【カートルール規格(標準型・土中用)、カートルール規格(標準型・Co用)、カートルール規格(耐雪型・土中用)、カートルール規格(耐雪型・Co用)、施工規模、曲線部補正】	m	m				
	* ガートケーブル	【カートルール規格】	m	m				
	* ガートパイプ	【カートルール規格、施工規模、曲線部補正の有無】	m	m				
	* 基礎ブロック、鋼管基礎	【基礎種別、寸法】	基	基				

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	積算用 単 位	工事数量 総括表用単位	備 考
			* 金網・支柱(立入防止柵) * 門扉	【支柱柵高、支柱間隔】 【門扉種別】	m 基	m 基	
		車止め工	車止め * 車止めポスト 車椅子ゲート	【車止めの規格】 【車止めポスト径、車止めポスト長さ】 【規格】	基本 基	基本 基	
		園名板工	園名板	【園名板の規格】	基	基	
		掲揚ポール工	掲揚ポール	【掲揚ポールの規格】	基	基	
		反射鏡工	カーブミラー	【種類、規格】	基	基	
		* 境界工	* 境界杭 * 境界鋸	【境界杭規格、施工区分】 【境界鋸規格、施工規模】	本 枚	本 枚	
		管理施設修繕工	管理施設修繕	【 - 】	式	式	
	建築施設組立設置工	四阿工	四阿基礎 四阿設置 四阿設備	【基礎材の種類、基礎材の規格、コンクリートの規格】 【 - 】 【 - 】	基 基 式	式or基 式or基 式	
		ハコクラ工	ハコクラ基礎 ハコクラ設置 ハコクラ設備	【コンクリートの規格、基礎材の種類、砕石の規格】 【 - 】 【 - 】	基 基 式	式or基 式or基 式	
		シェルター工	シェルター基礎 シェルター設置 シェルター設備	【基礎材の種類、基礎材の規格、コンクリートの規格】 【 - 】 【 - 】	基 基 式	式or基 式or基 式	
		キャビン(ロッジ)工	キャビン(ロッジ)基礎 キャビン(ロッジ)設置 キャビン(ロッジ)設備	【基礎材の種類、基礎材の規格、コンクリートの規格】 【 - 】 【 - 】	基 基 式	式or基 式or基 式	
		温室工	温室基礎 温室設置 温室設備	【基礎材の種類、基礎材の規格、コンクリートの規格】 【 - 】 【 - 】	基 基 式	式or基 式or基 式	
		観察施設工	観察施設基礎 観察施設設置 観察施設設備	【基礎材の種類、基礎材の規格、コンクリートの規格】 【 - 】 【 - 】	基 基 式	式or基 式or基 式	
		売店工	売店基礎 売店設置 売店設備	【基礎材の種類、基礎材の規格、コンクリートの規格】 【 - 】 【 - 】	基 基 式	式or基 式or基 式	
		荷物預り所工	荷物預り所基礎 荷物預り所設置 荷物預り所設備	【基礎材の種類、基礎材の規格、コンクリートの規格】 【 - 】 【 - 】	基 基 式	式or基 式or基 式	
		更衣室工	更衣室基礎 更衣室設置 更衣室設備	【基礎材の種類、基礎材の規格、コンクリートの規格】 【 - 】 【 - 】	基 基 式	式or基 式or基 式	
		便所工	便所基礎 便所設置 便所設備	【基礎材の種類、基礎材の規格、コンクリートの規格】 【 - 】 【 - 】	基 基 式	式or基 式or基 式	
		倉庫工	倉庫基礎 倉庫設置 倉庫設備	【基礎材の種類、基礎材の規格、コンクリートの規格】 【 - 】 【 - 】	基 基 式	式or基 式or基 式	

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	積算用 単 位	工事数量 総括表用単位	備 考						
施設仕上げ工		自転車置場工	自転車置場基礎	【基礎材の種類、基礎材の規格、コンクリートの規格】 【 - 】 【 - 】 【 - 】	基 基 式	式or基 式or基 式							
			自転車置場設置										
			自転車置場設備										
		建築施設修繕工	塗装仕上げ工	素地ごしらえ	【素地ごしらえ面の種類】 【塗布面の種類】 【塗布面の種類】 【 - 】 【塗材の種類】 【塗布面の種類、塗材の種類】	m2 m2 m2 m2 m2 m2		m2 m2 m2 m2 m2 m2					
				合成樹脂調合ペイント塗り									
				溶剤形ビニル系塗料塗り									
				オイルステインニス塗り									
				木部防腐剤塗り									
				塗材仕上げ									
				加工仕上げ工					石材加工仕上げ	石材加工仕上げ	【石の種類、加工の種類】 【加工の種類】	m2 m2	m2 m2
										コンクリート加工仕上げ			
										化粧目地切			
				左官仕上げ工					コンクリート仕上げ	コンクリート仕上げ	【仕上げの種類】 【仕上げの種類】 【仕上げの種類】 【仕上げの種類】 【セメントの種類、下地面の種類】	m2 m m2 m2 m2	m2 m m2 m2 m2
										モルタル仕上げ			
										人造石仕上げ			
擬石仕上げ													
タイル下地モルタル塗り													
タイル仕上げ工	タイル張仕上げ	【タイルの種類】	m2	m2									
石仕上げ工	石張仕上げ	【石張の種類】	m2	m2									
		* 平石張	【平石の種類、平石の規格、張り方】	m2	m2								
* 構造物撤去工	全工種共通の体系（別添ツリー参照）												
公園施設等 撤去・移設工	公園施設撤去工	公園施設撤去	【公園施設の種類、公園施設の規格】 【遊具の種類、遊具の規格】 【小工作物の種類、小工作物の規格】 【景石の種類、景石の規格】	基 基 基 本 本 本 本	式or基 基 基 本 本 本 本								
		移設工				遊具移設 小工作物移設 景石移設							
		伐採工				高木伐採 中低木伐採 枯損木処理 伐根							
		発生材再利用工				木チップ加工							
							【 - 】	m3	m3				
注)	公園施設撤去工についてここでは、全工種共通の構造物撤去工で計上し難い項目（四阿や小工作物等の木製構造物等）の場合である。 伐採工についてここでは、作業自体が目的の場合であり、準備作業に伴うものは共通仮設費の「率計上」及び準備費の「木根等処分費」で計上する。												
* 仮設工	全工種共通の体系（別添ツリー参照）												
* 共通仮設	全工種共通の体系（別添ツリー参照）												

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	積算用 単 位	工事数量 総括表用単位	備 考
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	* 舗装準備工	* 不陸整正	【補足材有無、補足材種類、規格、補足材整正厚】	m2	m2	
		グラウンド・コート用舗装工	* 下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
			* 下層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
			* 上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
			* 上層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
			中層	【路盤材の種類、仕上り厚】	m2	m2	
			* 基層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
			* 基層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
			クレー舗装	【路盤材の種類、クレー舗装の種類、仕上り厚】	m2	m2	
			アンツカー舗装	【路盤材の種類、アンツカー舗装の種類、仕上り厚】	m2	m2	
			天然芝舗装	【天然芝の規格、天然芝の種類、仕上り厚、路盤材の種類】	m2	m2	
			人工芝舗装	【路盤材の種類、人工芝の規格、仕上り厚】	m2	m2	
			全天候型舗装(樹脂系)	【路盤材種類、全天候型舗装(樹脂系)の種類、全天候型舗装(樹脂系)の規格、仕上り厚】	m2	m2	
			全天候型舗装(アスファルト系)	【全天候型舗装(アスファルト系)の種類、全天候型舗装(アスファルト系)の規格、路盤材の種類、仕上り厚】	m2	m2	
			グラウンド・コート砂舗装	【砂の種類、砂の規格、路盤材の種類、仕上り厚】	m2	m2	
	グラウンド・コートガスト舗装	【仕上り厚、表層安定剤の種類、路盤材の種類】	m2	m2			
	グラウンド・コート縁石工	コンクリート縁石	【ブロック規格】	m	m		
		舗装止め	【ブロック規格】	m	m		
		見切材(仕切材)	【見切材(仕切材)の規格、見切材(仕切材)の種類】	m	m		
		内圍縁石	【内圍縁石の規格】	m	m		
スタント整備工		スタント擁壁工	スタント擁壁	【スタント擁壁規格】	m	m	
スタント整備工	ベンチ工	スタントベンチ	【ベンチの種類、ベンチの規格】	m	m		
		現場打ベンチ	【ベンチ規格】	m	m		
	スタント施設修繕工	スタント施設修繕	【 - 】	式	式		
グラウンド・コート施設整備工	ダッグアウト工	ダッグアウト基礎	【基礎材の種類、基礎材の規格、コンクリートの規格】	基	式or基		
		ダッグアウト設置	【 - 】	基	式or基		
		ダッグアウト設備	【 - 】	式	式		
	スコアボード工	スコアボード基礎	【基礎材の種類、基礎材の規格、コンクリートの規格】	基	式or基		
		スコアボード設置	【 - 】	基	式or基		
		スコアボード設備	【 - 】	式	式		
	バックネット工	バックネット基礎	【基礎材の種類、基礎材の規格、コンクリートの規格】	基	式or基		
		バックネット設置	【バックネットの規格】	基	式or基		
	競技施設工	ファールボール	【ファールボールの規格】	基	基		
		ポスト	【ポストの規格、ポストの種類】	基	基		
		ゴールポスト	【ゴールポストの規格】	基	基		
		支柱台	【支柱台の種類、支柱台の規格】	基	基		
		スポーツサークル	【スポーツサークルの種類、スポーツサークルの規格】	基	基		
跳躍箱		【 - 】	箇所	箇所			
踏切板		【踏切板の種類、踏切板の規格】	箇所	箇所			
競技用砂場		【 - 】	箇所	箇所			
センターカイト		【規格】	箇所	箇所			
ヒッチャプレート		【規格】	箇所	箇所			
ホームベース	【規格】	箇所	箇所				
塁ベース	【規格】	箇所	箇所				
塁ベース基礎	【碎石の規格、コンクリートの規格】	箇所	箇所				
スポーツイント工	ラインマーク	【ラインマークの種類、ラインマークの規格】	m	m			
	ポスト杭	【ポスト杭の種類】	箇所	箇所			
	角石	【規格】	箇所	箇所			
	標示タイル	【規格】	枚	枚			
審判台工	審判台	【審判台の種類】	基	基			

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	積算用 単 位	工事数量 総括表用単位	備 考	
自然育成	自然育成施設工	自然育成盛土工	蒔き出し	【 - 】	m3	m3		
			自然水路工	遮水・止水シート	【遮水・止水シートの規格】	m2	m2	
				たたき粘土	【たたき粘土の種類】	m2	m2	
				ごろた石積	【石材の種類、石材の規格】	m	m	
				崩れ積	【崩れ積の高さ、石材の規格、石材の種類】	m	m	
				砂・礫敷	【砂・礫の種類、砂・礫の規格】	m2	m2	
			水 田 工	遮水・止水シート	【遮水・止水シートの規格】	m2	m2	
				たたき粘土	【たたき粘土の種類】	m2	m2	
				水田土壌盛土	【土の種類】	m3	m3	
				流入口	【 - 】	箇所	箇所	
				排水口	【 - 】	箇所	箇所	
				* 角落し	【規格、寸法、材質】	箇所	箇所	
				* 角落し受枠	【規格、材質】	m	m	
			カクレ山工	カクレ山	【カクレ山の規格】	箇所	箇所	
			粗朶山工	粗朶山	【粗朶山の種類】	箇所	箇所	
			カントリーヘッジ工	カントリーヘッジ	【カントリーヘッジの種類】	箇所	箇所	
			石積土堰堤工	石積土堰堤	【石材の種類、石材の規格】	箇所	箇所	
			しがらみ柵工	しがらみ柵	【しがらみ柵の規格】	m	m	
			自然育成型護岸工	* 天端コンクリート	【コンクリート規格】	m3	m3	
				* 小口止コンクリート	【コンクリート規格】	m3	m3	
				* 石積	【石材種類】	m2	m2	
				* 石張	【構造区分、石材種類】	m2	m2	
				* 裏込・胴込コンクリート	【コンクリート規格】	m3	m3	
				* 裏込材	【裏込材規格】	m3	m3	
				* 木杭	【杭材質、杭末口、杭長】	本	本	
				雑割石張	【雑割石張の高さ、石材の種類、石材の規格】	m2	m2	
				* かごマット(スロープ型)	【かご厚さ、かご本体材質、詰石種類、詰石規格】	m2	m2	
* かごマット(多段積型)	【かご本体材質、詰石種類、詰石規格】	m2		m2				
* プロックマット	【法勾配】	m2		m2				
* 杭柵	【 - 】	m		m				
* 連柴柵	【 - 】	m		m				
* 玉石柳枝	【 - 】	m2		m2				
* 種子散布	【種子規格、肥料の有無、施工規模】	m2		m2				
* 野芝種子吹付	【芝種類、施工規模】	m2		m2				
* 被覆シート張	【シート規格】	m2		m2				
* 養生(散水養生)	【 - 】	m2		m2				
公園張芝	【芝規格、肥料の有無】	m2		m2				
公園筋芝	【芝規格、肥料の有無】	m2		m2				
公園市松芝	【芝規格、肥料の有無】	m2	m2					
* 覆土(流用土)	【 - 】	m3	m3					
* 覆土(発生土)	【 - 】	m3	m3					
* 覆土(採取土)	【 - 】	m3	m3					
* 覆土(購入土)	【 - 】	m3	m3					
* 遮水シート張	【 - 】	m2	m2					
* じゃかご	【径、詰石種類、詰石規格】	m	m					
* ふとんかご	【幅、高さ、径、詰石種類、詰石規格】	m	m					
保護柵工	保護柵	【保護柵の規格】	m	m				
解説板工	解説板	【材質、種類、寸法】	基	基				

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	積算用 単 位	工事数量総 括表用単位	備 考
		—自然育成施設修繕工—	—自然育成施設修繕	【 - 】	式	式	
	* 作業土工		* 床掘り(掘削)	【土質】	m3	式orm3	
			* 床掘り	【土質】	m3	式orm3	
			* 埋戻し	【土質区分、土質】	m3	式orm3	
			* 基面整正	【 - 】	m2	式orm2	
			* 掘削補助機械搬入搬出	【 - 】	回	式or回	
			* 転石破碎	【火薬使用の有無】	m3	式orm3	
			* 積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
			* 人力積込	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
			* 人力運搬	【換算距離】	m3	式orm3	
			* 押土(ルーズ)	【土質】	m3	式orm3	
			* 土砂等運搬	【土質】	m3	式orm3	
			* 整地	【作業区分】	m3	式orm3	
			* 土材料	【 - 】	m3	式orm3	
		—自然育成型護岸基礎工—	* 現場打基礎	【コンクリート規格、底幅、高さ】	m	m	
			* フレキシブル基礎	【底幅、高さ、フレキシブル材規格(型)、中詰材の種類】	m	m	
			* 中詰コンクリート	【コンクリート規格】	m3	式orm3	
			* 中詰コンクリート殻	【構造物区分、工法区分、施工規模】	m3	m3	
			* 一本土台	【 - 】	m	m	
			* 片梯子土台	【 - 】	m	m	
			* 梯子土台	【 - 】	m	m	
			* 止杭一本土台	【 - 】	m	m	
			* 詰杭	【 - 】	m	m	
	* 沈床工		* 粗朶沈床	【 - 】	m2	m2	
			* 袋詰玉石	【袋材規格、中詰材規格】	袋	袋	
			* 吸出し防止材	【材質、種類、厚さ】	m2	m2	
			* 粗朶単床	【 - 】	m2	m2	
	* 捨石工		* 捨石	【石材規格】	m3	m3	
			* 表面均し	【 - 】	m2	m2	
			* 吸出し防止材	【材質、種類、厚さ】	m2	m2	
	* かご工		* じゃかご	【径、詰石種類、詰石規格】	m	m	
			* ふとんかご	【幅、高さ、種別、規格、詰石種類、詰石規格】	m	m	
			* 植生かご	【幅、高さ、止杭規格、植生種類】	m2	m2	
			植生かごマット	【幅、高さ、植生種類】	m2	m2	
	* 元付工		* 元付	【コンクリート規格】	箇所	箇所	
	—自然育成植栽工—	—湿地移設工—	—湿地移設	【 - 】	m2	m2	
		—水性植物植栽工—	—水性植物植栽	【水性植物名、水性植物の規格】	鉢	鉢	
			アサザ	【植物規格】	鉢	鉢	
			ウキクサ	【植物規格】	鉢	鉢	
			ガマ	【植物規格】	鉢	鉢	
			コウホネ	【植物規格】	鉢	鉢	
			(以下21種略)				

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	積算用 単 位	工事数量総 括表用単位	備 考
		林地育成工	間伐 (択伐) 除伐 皆伐 切り株保護 株立整理 つる切り 下刈り 落葉かき 林床整理	【樹木規格】 【 - 】 【 - 】 【 - 】 【 - 】 【 - 】 【 - 】 【 - 】 【 - 】	本 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	本 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	
	* 構造物撤去工	全工種共通の体系 (別添ツリー参照)					
	公園施設等 撤去・移設工	公園施設撤去工	公園施設撤去	【公園施設の種類の、公園施設の規格】	基	式or基	
		移 設 工	遊具移設 小工作物移設 景石移設	【遊具の種類、遊具の規格】 【小工作物の種類、小工作物の規格】 【景石の種類、景石の規格】	基 基 個	基 基 個	
		伐 採 工	高木伐採 中低木伐採 枯損木処理 伐根	【高木の規格】 【中低木の規格】 【枯損木の規格】 【樹木の規格】	本 本 本 本	本 本 本 本	
		発生材再利用工	木チップ加工	【 - 】	m3	m3	
	注)	公園施設撤去工についてはここでは、全工種共通の構造物撤去工で計上し難い項目 (四阿や小工作物等の木製構造物等) の場合である。					
		伐採工についてはここでは、作業自体が目的の場合であり、準備作業に伴うものは共通仮設費の「率計上」及び準備費の「木根等処分費」で計上する。					
	* 仮 設 工	全工種共通の体系 (別添ツリー参照)					
* 共通仮設	全工種共通の体系 (別添ツリー参照)						

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	積算用 単 位	工事数量総 括表用単位	備 考		
各工種共通	構造物撤去工	防護柵撤去工	防護柵撤去(ガードレール)	【 - 】	m	式orm			
			防護柵撤去(ガードパイプ)	【 - 】	m	式orm			
			防護柵(横断・転落防止柵)撤去	【 - 】	m	式orm			
			ガードケール撤去	【 - 】	m	式orm			
				標識撤去工	標識撤去	【 - 】	基	基	
				道路付属物撤去工	視線誘導標撤去	【視線誘導標規格、施工区分、施工規模】	本	式or本	
					境界杭撤去	【施工規模】	本	式or本	
					距離標撤去	【形式】	本	式or本	
					遮光フェンス撤去	【 - 】	m	式orm	
				作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式	
					床掘り	【土質】	m3	式	
					埋戻し	【土質区分、土質】	m3	式	
					基面整正	【 - 】	m	式	
					掘削補助機械搬入搬出	【 - 】	回	式	
					転石破碎	【火薬使用の有無】	m3	式	
					積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
					人力積込	【土質、作業内容】	m3	式	
					人力運搬	【換算距離】	m3ortorm2	式	
					押土(ルーズ)	【土質】	m3	式orm3	
					土砂等運搬	【土質】	m3	式orm3	
					整地	【作業区分】	m3	式orm3	
					土材料	【 - 】	m3	式orm3	
					構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	【構造物区分、工法区分、施工規模】	m3	m3
				舗装版切断		【舗装版種別、アスファルト舗装版厚、コンクリート舗装版厚、コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚】	m	式	
				舗装版破碎		【舗装版種別、舗装版厚】	m2	m2	
				石積取壊し		【形状】	m2	m2	
				コンクリートはつり		【平均はつり厚】	m2	m2	
				コンクリート表面処理		【施工規模、上向作業の有無】	m2	m2	
				吹付法面取壊し		【集積積込の有無、工法区分】	m2	m2	
				鋼材切断		【鋼材規格(種類他)】	箇所	箇所	
				鋼矢板引抜き		【鋼矢板型式、引抜長】	枚	枚	
				広幅鋼矢板引抜き		【広幅鋼矢板型式、引抜長】	枚	枚	
				H鋼杭引抜き	【H鋼形式、引抜長】	本	本		
		コンクリートブロック撤去	【 - 】	m2	m2				
		根固めブロック撤去	【ブロック規格】	個	個				
		コンクリート取壊し運搬処理	【構造物区分、工法区分】	m3	m3				
		プレキャスト擁壁撤去工	プレキャスト擁壁撤去	【作業区分】	m	式			
		排水構造物撤去工	L型・V形側溝撤去	【 - 】	m	式			
			ヒューム管撤去	【管径、規格】	m	式			
			ボックスカルバート撤去	【作業区分】	m	式			
			PC管撤去	【作業区分】	m	式			
			暗渠排水管撤去	【作業区分】	m	式			
			管(函)渠型側溝撤去	【作業区分】	m	式			
			集水桝撤去	【製品質量(kg/基)】	基	式			
			コルゲートパイプ撤去	【作業区分】	m	式			
			コルゲートフリューム撤去	【作業区分】	m	式			
			マンホール撤去	【製品質量(kg/基)】	基	式			
			鉄筋コンクリート台付管撤去	【作業区分】	m	式			
			U型側溝撤去	【作業区分】	m	式			
		蓋版撤去	【蓋種類】	枚	式				

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	積算用 単 位	工事数量総括 表用単位	備 考
		かご撤去工	じゃかご撤去 ふとんかご撤去	【じゃかご径】 【ふとんかご種別、ふとんかご規格】	m m	式 式	
		落石雪害防止撤去工	落石防護柵撤去 落石防止網(繊維網)撤去	【 - 】 【 - 】	m m2	式 式	
		道路付属施設撤去工	道路鋸撤去 車線分離標撤去 境界鋸撤去 横断歩道橋側板(裾隠・目隠)撤去 車止めボスト撤去	【施工区分、施工規模】 【施工区分、施工規模】 【施工規模】 【取外し部材規格】 【車止めボスト規格、作業区分】	個 枚 本 m2 本	式 本 式 式 式	
		ブロック舗装撤去工	インターロッキングブロック撤去 特殊ブロック撤去 ノスリアップ撤去	【 - 】 【ブロック規格】 【 - 】	m2 m2 m	式 式 式	
		縁石撤去工	歩車道境界ブロック撤去 地先境界ブロック撤去	【再利用区分】 【再利用区分】	m m	式 式	
		冬期安全施設撤去工	防雪柵撤去 スノーポール撤去	【柵高】 【スノーポール規格】	m 本	式 式	
		骨材再生工	骨材再生	【投入殻寸法】	m3	m3	
		運搬処理工	殻運搬 殻処分 現場発生品運搬	【殻種別】 【殻種別】 【発生材種類】	m3 m3 回	m3 m3 式	

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	積算用 単 位	工事数量総括 表用単位	備 考	
全工種共通	仮設工	工事用道路工	工事用道路盛土	【施工幅員】	m3	式orm3		
			安定処理	【混合深さ、固化材100m2当り使用量、固化材の種類】	m2	式orm2		
			敷砂利	【砕石規格、敷厚】	m2	式orm2		
			敷鉄板	【鋼材規格、作業区分】	m2	式orm2		
			仮設舗装	【 - 】	m2	式orm2		
			仮設アスファ	【 - 】	m	式orm		
			舗装版切断	【舗装版種別、アスファルト舗装版厚、コンクリート舗装版厚、コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚】	m2	式orm2		
			舗装版破碎	【舗装版種別】	m2	式orm2		
			安定シート・ネット	【シート種類】	m2	式orm2		
			工事用道路補修	【 - 】	式	式		
			土のう	【 - 】	袋	式or袋		
			土のう積	【 - 】	m2	式orm2		
			殻運搬	【殻種別】	m3	式orm3		
			殻処分	【殻種別】	m3	式orm3		
			仮橋・仮栈橋工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式	
				床掘り	【土質】	m3	式	
				埋戻し	【土質区分、土質】	m3	式	
				基面整正	【 - 】	m2	式orm2	
				掘削補助機械搬入搬出	【 - 】	回	式or回	
				転石破碎	【火薬使用の有無】	m3	式orm3	
				積込(ルーズ)	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
				人力積込	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
				人力運搬	【換算距離】	m3	式orm3	
				押土(ルーズ)	【土質】	m3	式orm3	
				整地	【作業区分】	m3	式orm3	
				土砂等運搬	【土質】	m3	式orm3	
				残土等処分	【 - 】	m3	式orm3	
				土材料	【 - 】	m3	式orm3	
				仮橋コンクリート基礎	【コンクリート規格、幅、長さ、高さ】	箇所	式or箇所	
				橋脚	【 - 】	t	式ormt	
				仮橋上部	【作業区分】	t	式ormt	
				覆工板設置・撤去[電線共同溝]	【 - 】	m2	式orm2	
				覆工板設置・撤去[仮栈橋設置撤去工]	【 - 】	m2	式orm2	
		覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		【 - 】	m2	式orm2		
		仮設高欄		【形式区分、作業区分】	m	式orm		
		コンクリート構造物取壊し		【構造物区分、工法区分】	m3	式orm3		
		積込(コンクリート殻)		【 - 】	m3	m3		
		殻運搬		【殻種別】	m3	m3		
		殻処分		【殻種別】	m3	m3		
		鋼管杭		【鋼管径(杭径)、鋼管長さ(杭長)】	本	式or本		
		現場取卸(鋼管杭)		【 - 】	t	t		
		防舷材	【材料規格】	基	式or基			
		路面覆工	覆工板受枠	【鋼材規格、作業区分】	t	式ormt		
			覆工板設置・撤去[電線共同溝]	【 - 】	m2	式orm2		
			覆工板設置・撤去[仮栈橋設置撤去工]	【 - 】	m2	式orm2		
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	【 - 】		m2	式orm2				
覆工板・覆工板受枠	【鋼材規格、作業区分】		m2	式orm2				
土留・仮締切工	溝掘り	【 - 】	m3	式orm3				

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	積算用 単 位	工事数量総括 表用単位	備 考
			鋼矢板	【広幅鋼矢板型式、広幅鋼矢板平均長さ、鋼矢板打込長、鋼矢板平均引抜長】	枚	式or枚	
			広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式、広幅鋼矢板平均長さ、鋼矢板打込長、鋼矢板平均引抜長】	枚	式or枚	
			軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式、軽量鋼矢板長さ、矢板根入長】	枚	式or枚	
			軽量鋼矢板 (電線共同溝)	【軽量鋼矢板型式】	式	式	
			H鋼杭	【H鋼型式、H鋼長さ(杭長)、H鋼平均打込長、H型鋼平均引抜長】	本	式or本	
			削孔 (アンカー)	【削孔長、杭径、杭長、杭打込長(掘削長)】	本	式or本	
			アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	【アンカー鋼材数量】	本	式or本	
			グラウト注入	【注入材規格、圧縮強度】	m3	式orm3	
			ボーンクマシ移設	【 - 】	回	式or回	
			アンカー工材料費(アンカー)	【アンカー工数量】	式	式	
			足場(アンカー)	【 - 】	空m3	式or空m3	
			タイロッド・腹起し	【タイロッド材質、タイロッド径】	t	式ormt	
			切梁・腹起し	【 - 】	t	式ormt	
			横矢板	【横矢板材質、横矢板厚さ】	m2	式orm2	
			盛替梁	【梁規格】	箇所	式or箇所	
			じゃかご	【径、詰石種類、詰石規格】	m	式orm	
			ふとんかご	【幅、高さ、種別、規格、詰石種類、詰石規格】	m	式orm	
			土のう	【 - 】	袋	式or袋	
			土のう積	【 - 】	m2	式orm2	
			締切盛土	【施工幅員】	m3	式orm3	
			締切盛土撤去	【 - 】	m3	式orm3	
			泥土処理	【土質】	m3	式orm3	
			中詰盛土	【施工幅員】	m3	式orm3	
			中詰盛土撤去	【 - 】	m3	式orm3	
		砂防仮締切工	土砂締切	【 - 】	m3	式orm3	
			土砂土のう締切	【 - 】	m3	式orm3	
			コンクリート締切	【 - 】	m3	式orm3	
		水替工	ポンプ排水	【排水量、排水方式】	日	式or日	
			水替とい	【 - 】	m	式orm	
		地下水水位低下工	ウエルポイント	【作業区分、施工規模、ポンプ組数】	日	式or日	
			ディープウエル	【径、深さ】	日	式or日	
		仮水路工	ヒューム管	【管規格】	m	式orm	
			コルゲートパイプ	【管規格】	m	式orm	
			暗渠排水管	【 - 】	m	式orm	
			フィルター材	【管種別、管径、フィルター材の種類】	m3	式	
			素掘側溝	【幅、高さ】	m	式orm	
			土のう	【 - 】	袋	式or袋	
			土のう積	【 - 】	m2	式orm2	
		残土受入れ施設工	土のう	【 - 】	袋	式or袋	
			土のう積	【 - 】	m2	式orm2	
		作業ヤード整備工	ヤード造成	【 - 】	m2	式orm2	
			敷砂利	【砕石規格、敷厚】	m2	式orm2	
		電力設備工	受電設備	【 - 】	箇所	式or箇所	
			配電設備	【 - 】	m	式orm	
			電動機設備	【 - 】	式	式	
			照明設備	【 - 】	式	式	

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	積算用 単 位	工事数量総括 表用単位	備 考
共通仮設	共通仮設費	運 搬 費	建設機械運搬費	[-]	台	式or台	
			重建設機械分解組立費	[-]	回	式or回	
			重建設機械分解組立輸送費	[-]	回	式or回	
			仮設材運搬費	[-]	t	式ort	
			砂防堰堤工機械分解組立費	[-]	台	式or台	
			浚渫船回航費	[-]	回	式or回	
			作業船等回航費	[-]	回	式or回	
			作業船等えい航費	[-]	回	式or回	
			交通船	[-]	日	式or日	
			準 備 費	木根等処分費	[-]	式	式
		繫船費(河川)		[-]	式	式or日	
		繫船費(海岸)		[-]	式	式	
		退避		[-]	式	式or日	
		事業損失防止施設費	家屋調査費	[-]	式	式	
			騒音調査費	[-]	式	式	
			振動調査費	[-]	式	式	
			沈下観測費	[-]	式	式	
			傾斜観察費	[-]	式	式	
			水質調査費	[-]	式	式	
			地下水観測費	[-]	式	式	
			事業損失防止施設費	[-]	式	式	
		安 全 費	交通誘導員	[-]	人	式or人	
			呼吸用保護具等費用	[-]	式	式	
			鉛等呼吸用保護具等費用	[-]	式	式	
			機械誘導員	[-]	人	式or人	
			安全管理員	[-]	人	式or人	
			高圧線防護施設費	[-]	式	式	
救急設備費	[-]		台	式			
保安管理費	[-]		式	式			
安全設備費	[-]		式	式			
役 務 費	借地料		[-]	式	式		
	電力基本料金	[-]	式	式			
	電力設備工事負担金	[-]	式	式			
	用水基本料金	[-]	式	式			
技 術 管 理 費	土質試験費	[-]	式	式			
	地質調査費	[-]	式	式			
	軟弱地盤調査費	[-]	式	式			
	計測B	[-]	式	式			
	防護柵の出来形管理のための非破壊試験	[-]	式	式			
	施工調査費	[-]	式	式			
営 繕 費	監督員詰所	[-]	式	式			
	火薬庫類	[-]	式	式			
	快適トイレ	[-]	式	式			
現場環境改善費	現場環境改善費(積上計上)	[-]	式	式			
共通仮設費(率計上)2	共通仮設費(率計上)3	共通仮設費(率計上)4	[-]	式	式		