公園緑地工事工種体系ツリー図

赤字： 施工パッケージのみで構成されるものを示す。
青字： 施工パッケージと歩掛(歩掛が未整備なものも含む)で構成されるものを示す。
黒字： 歩掛のみで構成されるものを示す。(歩掛が未整備なものも含む)

＊の付いている項目は土木工事工種体系ツリーを準用している項目を示す。

令和６年　５月

国土交通省 都市局 公園緑地・景観課

目　　次

1. 基 盤 整 備 ---------- 3

2. 植　　栽 ---------- 10

3. 緑 地 育 成 ---------- 14

4. 施 設 整 備 ---------- 18

5. グラウンド・コート整備 ---------- 30

6. 自 然 育 成 ---------- 33

各工種共通 ---------- 37

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
基盤整備	敷地造成工	表土保全工	表土掘削	【　－　】	m3	m3	
			表土運搬	【　－　】	m3	m3	
		整地工	公園整地	【　－　】	m2	m2	
		＊ 掘削工	＊ 掘削	【土質、施工方法、押土の有無、障害の有無、施工数量】	m3	式orm3	
			＊ 土砂等運搬	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 河床等掘削	【　－　】	m3	式orm3	
			＊ 軟弱土等運搬	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 整地	【作業区分】	m3	式orm3	
			＊ 転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式orm3	
			＊ 押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
			＊ 人力積込	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
		＊ 盛土工	＊ 路体(築堤)盛土	【施工幅員】	m3	式orm3	
			＊ 路床盛土	【施工幅員】	m3	式orm3	
			＊ 土砂等運搬	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 整地	【作業区分】	m3	式orm3	
			＊ 押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
			＊ 人力積込	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
			＊ 土材料	【　－　】	m3	式orm3	
		＊ 路床盛土工	＊ 路床盛土	【施工幅員】	m3	式orm3	
			＊ 土砂等運搬	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 整地	【作業区分】	m3	式orm3	
			＊ 押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
			＊ 人力積込	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
			＊ 土材料	【　－　】	m3	式orm3	
		＊ 法面整形工	＊ 法面整形(切土部)	【現場制約の有無、土質】	m2	m2	
			＊ 法面整形(盛土部)	【法面締固めの有無、現場制約の有無】	m2	m2	
		＊ 路床安定処理工	＊ 安定処理	【混合深さ、固化材100m2あたり使用量、固化材の種類】	m2	m2	
		＊ 置換工	＊ 置換	【置換材料、施工数量】	m3	m3	
		＊ ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ工	＊ ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ	【砂材料費の有無】	m3	m3	
		＊ ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ工	＊ ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ	【径、SD打設長、SD杭径、SCP径、SCP打設長、SCP杭径】	本	本	
			＊ ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞﾘｹｲﾃｨｯﾄﾞﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ	【材料規格、長さ(打設長)】	本	本	
		＊ 残土処理工	＊ 整地	【作業区分】	m3	式orm3	
			＊ 土砂等運搬	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 残土等処分	【　－　】	m3	式orm3	
	公園土工	小規模造成工	小規模掘削	【　－　】	m3	m3	
			小規模敷均・締固	【　－　】	m3	m3	
		＊ 残土処理工	＊ 整地	【作業区分】	m3	式orm3	
			＊ 土砂等運搬	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 残土等処分	【　－　】	m3	式orm3	
	植栽基盤工	透水層工	開渠排水	【開渠の規格】	m	m	
			暗渠排水	【排水材の種類、排水材の規格】	m	m	
			縦穴排水	【排水材の種類、排水材の規格】	箇所	箇所	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
		土層改良工	普通耕	【　－　】	m2	m2	
			深耕	【　－　】	m2	m2	
			混層耕	【　－　】	m2	m2	
			心土破砕	【　－　】	m2	m2	
		土性改良工	土性改良	【改良材の種類】	m2	m2	
			中和剤施用	【中和剤の種類、中和剤の規格】	m2	m2	
			除塩	【除塩剤の種類、除塩剤の規格】	m2	m2	
			施肥B	【肥料の種類、肥料の規格】	m2	m2	
		表土盛土工	盛土(流用表土)	【　－　】	m3	式orm3	
			盛土(発生表土)	【　－　】	m3	式orm3	
			盛土(採取表土)	【　－　】	m3	式orm3	
			盛土(購入表土)	【　－　】	m3	式orm3	
		人工地盤工	＊防水	【防水の種類】	m2	m2	
			押さえｺﾝｸﾘｰﾄ	【種類、規格】	m3	m3	
			＊目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m2	m2	
			＊ｼｰﾙ材	【　－　】	m	m	
			人工地盤排水層	【排水層の種類】	m2	m2	
			ﾌｨﾙﾀｰ	【ﾌｨﾙﾀｰの種類】	m2	m2	
			防根ｼｰﾄ	【種類、規格】	m2	m2	
			人工地盤客土	【客土の種類】	m3	m3	
			立排水浸透桝	【桝種類、現場打材種類、躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、蓋の種類、蓋の規格】	箇所	箇所	
		造形工	表面仕上げ	【　－　】	m2	m2	
			築山	【　－　】	m2	m2	
	＊コンクリート工	＊張りｺﾝｸﾘｰﾄ工	＊張りｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m2	m2	
	＊法面工	法面ﾈｯﾄ工	法面ﾈｯﾄ	【法面ﾈｯﾄの規格、法面ﾈｯﾄの種類】	m2	m2	
		＊植生工	＊種子散布	【種子規格、肥料の有無、施工規模】	m2	m2	
			＊客土吹付	【吹付厚、工種区分、施工規模】	m2	m2	
			＊植生基材吹付	【吹付厚、工種区分、施工規模】	m2	m2	
			＊植生ｼｰﾄ	【工種区分、施工規模】	m2	m2	
			＊植生ﾏｯﾄ	【工種区分、施工規模】	m2	m2	
			公園種子帯	【種子帯規格】	m2	m2	
			公園張芝	【芝規格、肥料の有無】	m2	m2	
			公園筋芝	【芝規格、肥料の有無】	m2	m2	
			公園市松芝	【芝規格、肥料の有無】	m2	m2	
			＊人工張芝	【芝種類、施工規模】	m2	m2	
			＊植生穴	【削孔数】	m2	m2	
		＊法枠工	＊現場打法枠	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、中詰材種類】	m2	m2	
			＊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠	【法枠規格、中詰材種類】	m2	m2	
			金属製法枠	【金属製法枠の種類、金属製法枠の規格】	m2	m2	
			＊吹付枠	【梁断面ｻｲｽﾞ、吹付材種類、ﾓﾙﾀﾙ及びｺﾝｸﾘｰﾄ吹付厚(枠内)、植生基材吹付厚(枠内)】	m2	m2	
		編柵工	編柵	【編柵の種類、編柵の規格】	m	m	
		＊かご工	＊じゃかご	【径、詰石種類、詰石規格】	m	m	
			＊ふとんかご	【幅、高さ、種別、規格、詰石種類、詰石規格】	m	m	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
	＊軽量盛土工	＊ 作業土工	＊ 床掘り（掘削）	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 床掘り	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 埋戻し	【土質区分、土質】	m3	式orm3	
			＊ 基面整正	【　－　】	m2	式orm2	
			＊ 掘削補助機械搬入搬出	【　－　】	回	式or回	
			＊ 転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式orm3	
			＊ 積込（ﾙｰｽﾞ）	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
			＊ 人力積込	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
			＊ 人力運搬	【換算距離】	m3	式orm3	
			＊ 押土（ﾙｰｽﾞ）	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 土砂等運搬	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 整地	【作業区分】	m3	式orm3	
			＊ 土材料	【　－　】	m3	式orm3	
		＊ 軽量盛土工	＊ 軽量盛土	【　－　】	m3	m3	
			＊ ｺﾝｸﾘｰﾄ床版	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、厚さ】	m2	m2	
			＊ 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			＊ 支柱	【支柱仕様・規格】	本	本	
			＊ 壁面材	【壁面材仕様・規格】	m2	m2	
			＊ 裏込砕石	【砕石規格】	m3	m3	
	＊擁壁工	＊ 作業土工	＊ 床掘り（掘削）	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 床掘り	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 埋戻し	【土質区分、土質】	m3	式orm3	
			＊ 基面整正	【　－　】	m2	式orm2	
			＊ 掘削補助機械搬入搬出	【　－　】	回	式or回	
			＊ 転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式orm3	
			＊ 積込（ﾙｰｽﾞ）	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
			＊ 人力積込	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
			＊ 人力運搬	【換算距離】	m3	式orm3	
			＊ 押土（ﾙｰｽﾞ）	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 土砂等運搬	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 整地	【作業区分】	m3	式orm3	
			＊ 土材料	【　－　】	m3	式orm3	
		＊ 場所打擁壁工 （構造物単位）	＊ 小型擁壁	【擁壁平均高さ、本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			＊ 重力式擁壁	【擁壁平均高さ、本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			＊ もたれ式擁壁	【本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			＊ 逆T型擁壁	【本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			＊ L型擁壁	【本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			＊ 裏込砕石	【砕石規格】	m3	m3	
			＊ 止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			＊ 化粧型枠	【型枠の種類】	m2	m2	
			＊ ﾍﾞｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	式orm3	
			＊ 排水材設置	【　－　】	m	m	
		＊ 場所打擁壁工	＊ 基礎材	【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
			公園基礎材	【基礎材規格、敷厚】	m3	m3	
			＊ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、敷厚】	m2	m2	
			公園均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、敷厚】	m3	m3	
			＊ ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			＊ 鉄筋	【鉄筋材料規格・径】	t	t	
			＊ 型枠	【　－　】	m2	式orm2	
			＊ 足場	【安全ﾈｯﾄの有無】	掛m2	式or掛m2	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
			＊ 目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m2	m2	
			＊ ｼｰﾙ材	【　－　】	m	m	
			＊ 止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			＊ 水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	【管径･管種類、ﾌｨﾙﾀｰの有無】	m	式orm	
			＊ 吸出し防止材	【材質、種類、厚さ】	m2	m2	
			擁壁高さ調整	【　－　】	m	式orm	
			＊ 排水材設置	【　－　】	m	m	
		＊ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	＊ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	【幅、高さ、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			＊ 排水材設置	【　－　】	m	m	
		＊ 帯鋼補強土壁 ・ｱﾝｶｰ補強土壁工	＊ 補強土壁基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			＊ 補強土壁壁面材組立･設置	【工法区分】	m2	m2	
			＊ 補強材取付	【工法区分】	m	m	
			＊ まき出し･敷均し、締固め	【工法区分】	m3	m3	
			＊ 採取土盛土材	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 壁面上端処理	【幅】	m	m	
			＊ 排水管敷設	【管種別、管径】	m	式orm	
		＊ ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工 （二重壁ﾀｲﾌﾟ）	＊ 補強土壁基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			＊ 補強土壁壁面材組立・設置	【　－　】	m2	m2	
			＊ 補強材取付	【　－　】	m2	m2	
			＊ 砕石投入	【　－　】	m3	m3	
			＊ まき出し･敷均し、締固め	【　－　】	m3	m3	
			＊ 採取土盛土材	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 壁面上端処理	【幅】	m	m	
			＊ 排水管敷設	【管種別、管径】	m	式orm	
		＊ ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工 （鋼製枠ﾀｲﾌﾟ）	＊ 補強土壁基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			＊ ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置	【壁面材の種類】	m2	式orm2	
			＊ ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設	【ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ規格】	m2	m2	
			＊ まき出し･敷均し、締固め	【土質】	m3	m3	
			＊ 採取土盛土材	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 壁面上端処理	【幅】	m	m	
			＊ 排水管敷設	【管種別、管径】	m	式orm	
		＊ 補強盛土工	＊ 補強土壁基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			＊ ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置	【壁面材の種類】	m2	式orm2	
			＊ ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設	【ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ規格】	m2	m2	
			＊ まき出し･敷均し、締固め	【土質】	m3	m3	
			＊ 採取土盛土材	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 壁面上端処理	【幅】	m	m	
			＊ 排水管敷設	【管種別、管径】	m	式orm	
		＊ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工（ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積）	＊ 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、底幅、高さ】	m	m	
			＊ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	【底幅、高さ、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材規格（型）】	m	m	
			＊ 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			＊ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	
			＊ 現場打横帯（隔壁）ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			＊ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯（隔壁）ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	
			＊ 基礎材	【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
			＊ 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	式orm3	
			＊ ｺﾝｸﾘｰﾄ（間知）ﾌﾞﾛｯｸ積	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	
			＊ 大型ﾌﾞﾛｯｸ積	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
			＊胴込・裏込コンクリート	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			＊胴込・裏込材(砕石)	【砕石規格】	m3	m3	
			＊吸出し防止材(全面)設置	【材質、種類、厚さ】	m2	m2	
			＊遮水ｼｰﾄ張	【材質、種類、寸法】	m2	m2	
			＊目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m2	m2	
			＊ｼｰﾙ材	【　－　】	m	m	
			＊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ巻止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	
			＊養生費	【養生工の種類】	m3	式orm3	
			＊現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)	＊現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、底幅、高さ】	m	m	
			＊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	【底幅、高さ、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材規格(型)】	m	m	
			＊現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			＊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	
			＊現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			＊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	
			＊基礎材	【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
			＊中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	式orm3	
			＊間知ﾌﾞﾛｯｸ張	【ﾌﾞﾛｯｸ規格,裏込材規格,胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,遮水ｼｰﾄの有無,遮水シート規格】	m2	m2	
			＊目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m2	m2	
			＊ｼｰﾙ材	【　－　】	m	m	
			＊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ巻止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	
			＊現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)	＊現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、底幅、高さ】	m	m	
			＊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	【底幅、高さ、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材規格(型)】	m	m	
			＊現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			＊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	
			＊現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			＊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	
			＊平ﾌﾞﾛｯｸ張	【ﾌﾞﾛｯｸ規格､ﾌﾞﾛｯｸ規格(各種の場合)】	m2	m2	
			裏込栗石	【砕石規格】	m3	m3	
			＊目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m2	m2	
			＊ｼｰﾙ材	【　－　】	m	m	
			＊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ巻止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	
			＊現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)	＊現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、底幅、高さ】	m	m	
			＊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	【底幅、高さ、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材規格(型)】	m	m	
			＊現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			＊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	
			＊現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			＊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	
			＊基礎材	【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
			＊中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	式orm3	
			＊連節ﾌﾞﾛｯｸ張	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	
			裏込栗石	【砕石規格】	m3	m3	
			＊目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m2	m2	
			＊ｼｰﾙ材	【　－　】	m	m	
			＊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ巻止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	
			＊現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
		＊ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(緑化ﾌﾞﾛｯｸ積)	＊ 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、底幅、高さ】	m	m	
			＊ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	【底幅、高さ、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材規格(型)】	m	m	
			＊ 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			＊ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	
			＊ 現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			＊ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	
			＊ 基礎材	【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
			＊ 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	式orm3	
			＊ 緑化ﾌﾞﾛｯｸ積	【ﾌﾞﾛｯｸ規格(型)】	m2	m2	
			＊ ﾌﾞﾛｯｸ植栽	【樹木名】	本	本	
			＊ 天端保護ﾌﾞﾛｯｸ	【ﾌﾞﾛｯｸ規格(型)】	m2	m2	
			＊ 目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m2	m2	
			＊ ｼｰﾙ材	【　－　】	m	m	
			＊ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ巻止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	
			＊ 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		石積工	崩れ積	【崩れ積の高さ、石材の規格、石材の種類】	m	m	
			面積	【石材の種類、石材の規格、面積の高さ】	m	m	
			玉石積	【玉石積の高さ、石材の種類、石材の規格】	m	m	
			小端積	【小端積の高さ、石材の種類、石材の規格】	m	m	
			こぶだし石積	【こぶだし石積の高さ、石材の規格、石材の種類】	m	m	
			切石積	【切石積の高さ、石材の種類、石材の規格】	m	m	
			間知石積	【間知石積の高さ、石材の種類、石材の規格】	m	m	
			雑割石積	【雑割石積の高さ、石材の規格、石材の種類】	m	m	
			雑石積	【雑石積の高さ、石材の種類、石材の規格】	m	m	
			割石積	【割石積の高さ、石材の種類、石材の規格】	m	m	
			雑割石張	【雑割石張の高さ、石材の種類、石材の規格】	m2	m2	
			雑石張	【雑石張の高さ、石材の種類、石材の規格】	m2	m2	
			石積高さ調整	【　－　】	m	式orm	
		土留め工	土留め	【土留めの種類、土留めの規格、土留めの高さ】	m	m	
	公園カルバート工	＊ 作業土工	＊ 床掘り(掘削)	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 床掘り	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 埋戻し	【土質区分、土質】	m3	式orm3	
			＊ 基面整正	【　－　】	m2	式orm2	
			＊ 掘削補助機械搬入搬出	【　－　】	回	式or回	
			＊ 転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式orm3	
			＊ 積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
			＊ 人力積込	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
			＊ 人力運搬	【換算距離】	m3	式orm3	
			＊ 押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 土砂等運搬	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 整地	【作業区分】	m3	式orm3	
			＊ 土材料	【　－　】	m3	式orm3	
		＊ 場所打函渠工 (構造物単位)	＊ 函渠	【内幅、内高、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			＊ 鉄筋	【鉄筋規格】	t	t	
		＊ 場所打函渠工	＊ 基礎材	【基礎材規格、敷厚】	m2	m2	
			公園基礎材	【基礎材規格、敷厚】	m3	m3	
			＊ 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、敷厚】	m2	m2	
			公園均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、敷厚】	m3	m3	
			＊ ｺﾝｸﾘｰﾄ	【内空幅、内空高さ、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、養生費、ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
			＊鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			＊型枠	【　－　】	m2	式orm2	
			＊足場	【安全ﾈｯﾄの有無】	掛m2	式or掛m2	
			＊支保	【支保耐力】	空m3	式or空m3	
			＊目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m2	m2	
			＊ｼｰﾙ材	【　－　】	m	m	
			＊止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			＊水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	【管径･管種類、ﾌｨﾙﾀｰの有無】	m	式orm	
			＊排水材設置	【　－　】	m	m	
		＊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	＊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	【内幅、内高】	m	m	
			＊止水ｼｰﾄ(大型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ)	【　－　】	m	m	
			＊排水材設置	【　－　】	m	m	
	＊構造物撤去工	全工種共通の体系(別添ツリー参照)					
	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	公園施設撤去	【公園施設の種類、公園施設の規格】	基	式or基	
		移設工	遊具移設	【遊具の種類、遊具の規格】	基	基	
			小工作物移設	【小工作物の種類、小工作物の規格】	基	基	
			景石移設	【景石の種類、景石の規格】	個	個	
		樹木伐採・抜根工	高木伐採	【幹周(C)、作業条件、人力伐採･機械伐採選択、ﾁｪｰﾝｿｰの規格、ﾛｰﾌﾟﾜｰｸの有無、高所作業車使用の有無、高所作業車の車両規格、高所作業車の作業床高、ｸﾚｰﾝ使用の有無、ｸﾚｰﾝの種類･規格】	本	本	
			中低木伐採	【樹高(H)、作業条件、人力伐採・機械伐採選択、ﾁｪｰﾝｿｰの規格】	本	本	
			枯損木処理	【枯損木規格】	本	本	
			倒木処理	【幹周(C)、作業条件、人力伐採・機械伐採選択、ﾁｪｰﾝｿｰの規格】	本	本	
			高木抜根	【幹周(C)、作業条件、人力抜根・機械抜根選択、機械の種類・規格】	本	本	
			中低木抜根	【樹高(H)、作業条件、人力抜根・機械抜根選択、機械の種類・規格】	本	本	
			掘取り穴埋戻し	【人力埋戻し・機械埋戻し選択、埋戻し土材料】	m3	m3	
		工事支障木対策工	枝降ろし	【常落針葉樹の区分、幹周(C)、作業難易度、ﾛｰﾌﾟﾜｰｸの有無、高所作業車使用の有無、高所作業車の車両規格、高所作業車の作業床高、ｸﾚｰﾝ使用の有無、ｸﾚｰﾝの種類･規格】	本	本	
			支障枝剪定	【常落針葉樹の区分、幹周(C)、枝透かし量、作業難易度、ﾛｰﾌﾟﾜｰｸの有無、高所作業車使用の有無、高所作業車の車両規格、高所作業車の作業床高、ｸﾚｰﾝ使用の有無、ｸﾚｰﾝの種類・規格】	本	本	
			中低木移植	【樹木の規格、支柱の規格】	本	本	
			樹木運搬	【樹木の規格、運搬距離】	本	本	
			中木刈込	【樹高(H)、刈込み量、作業難易度】	本	本	
			低木刈込Ａ	【樹高(H)、刈込み量、作業難易度】	本	本	
			低木刈込Ｂ	【樹高(H)、刈込み量、作業難易度】	m2	m2	
		発生材再利用工	木ﾁｯﾌﾟ加工	【　－　】	m3	m3	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
	注）　公園施設撤去工についてここでは、全工種共通の構造物撤去工で計上し難い項目（四阿や小工作物等の木製構造物等）の場合である。 伐採工についてここでは、作業自体が目的の場合であり、準備作業に伴うものは共通仮設費の「率計上」及び準備費の「木根等処分費」で計上する。						
	＊仮設工	全工種共通の体系（別添ツリー参照）					
＊共通仮設	全工種共通の体系（別添ツリー参照）						
植　　栽	植栽工	高木植栽工	高木植栽	【樹木の種類、樹高(H)、幹周(C)、枝張(W)、幹巻作業、支柱の種類】	本	本	
			高木植栽（支柱有・幹巻有）	【樹木の種類、樹高(H)、幹周(C)、枝張(W)、支柱の種類】	本	本	
			高木植栽（支柱有・幹巻無）	【樹木の種類、樹高(H)、幹周(C)、枝張(W)、支柱の種類】	本	本	
			ｱｶｴｿﾞﾏﾂ	【樹木規格、支柱種類】	本	本	
			ｱｶﾏﾂ	【樹木規格、支柱種類】	本	本	
			（以下針葉樹30種類略）				
			ｱﾗｶｼ	【樹木規格、支柱種類】	本	本	
			ｲｽﾉｷ	【樹木規格、支柱種類】	本	本	
			（以下常緑広葉樹32種類略）				
			ｱｵｷﾞﾘ		本	本	
			ｱｵﾀﾞﾓ（ｺﾊﾞﾉﾄﾈﾘｺ）		本	本	
			（以下落葉広葉樹83種類略）				
		中低木植栽工	中低木植栽	【樹木の種類、樹高(H)、枝張(W)、支柱の種類】	本	本	
			中低木植栽（支柱無・幹巻無）	【樹木の種類、樹高(H)、枝張(W)】	本	本	
			中低木植栽（支柱有・幹巻有）	【樹木の種類、樹高(H)、枝張(W)、支柱の種類】	本	本	
			中低木植栽（支柱有・幹巻無）	【樹木の種類、樹高(H)、枝張(W)、支柱の種類】	本	本	
			ﾍﾞﾆｶﾅﾒﾓﾁ	【樹木規格、支柱種類】	本	本	
			ｾｲﾖｳﾍﾞﾆｶﾅﾒﾓﾁ	【樹木規格、支柱種類】	本	本	
			ｱｵｷ	【樹木規格、支柱種類】	本	本	
			ｱｾﾋﾞ	【樹木規格、支柱種類】	本	本	
			（以下常緑低木42種類略）				
			ｱｷｸﾞﾐ	【樹木規格、支柱種類】	本	本	
			ｱｼﾞｻｲ	【樹木規格、支柱種類】	本	本	
			（以下落葉低木43種類略）				
		特殊樹木植栽工	特殊樹木植栽（高木）	【樹木の種類、幹周(C)、樹高(H)、支柱の種類、幹巻作業】	本	本	
			特殊樹木植栽（高木）（支柱有・幹巻有）	【樹木の種類、幹周(C)、樹高(H)、支柱の種類】	本	本	
			特殊樹木植栽（高木）（支柱有・幹巻無）	【樹木の種類、幹周(C)、樹高(H)、支柱の種類】	本	本	
			特殊樹木植栽（中低木）	【樹木の種類、幹周(C)、樹高(H)、支柱費の種類】	本	本	
			特殊樹木植栽（中低木）（支柱無・幹巻無）	【樹木の種類、幹周(C)、幹高(H)】	本	本	
			特殊樹木植栽（中低木）（支柱有・幹巻有）	【樹木の種類、幹周(C)、幹高(H)、支柱費の種類】	本	本	
			特殊樹木植栽（中低木）（支柱有・幹巻無）	【樹木の種類、幹周(C)、幹高(H)、支柱費の種類】	本	本	
			ｶﾅﾘｰﾔｼ（ﾌｪﾆｯｸｽｶﾅﾘｴﾝｼｽ）	【樹木規格、支柱種類】	本	本	
			ｸﾛﾁｸ	【樹木規格、支柱種類】	本	本	
			（以下特殊樹木 8種略）				

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
		地被類植栽工	地被類植栽	【地被類の種別、ｺﾝﾃﾅ径】	鉢	鉢	
			ｱｶﾊﾞﾒｷﾞ	【地被類規格】	鉢	鉢	
			ｱﾍﾞﾘｱ ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞｺﾞｰﾁｬ	【地被類規格】	鉢	鉢	
			(以下木本類15種略)				
			ｱｶﾞﾊﾟﾝｻｽ	【地被類規格】	鉢	鉢	
			ｱｼﾞｭｶﾞ	【地被類規格】	鉢	鉢	
			(以下草本類40種略)				
			ｱｹﾋﾞ	【地被類規格】	鉢	鉢	
			ｲﾀﾋﾞｶｽﾞﾗ	【地被類規格】	鉢	鉢	
			(以下つる性類21種略)				
			ｵｶﾒｻﾞｻ	【地被類規格】	鉢	鉢	
			ｵﾛｼﾏﾁｸ	【地被類規格】	鉢	鉢	
			(以下ササ類 4種略)				
			張芝	【芝の種類、芝の規格、目地の有無】	m2	m2	
		草花種子散布工	草花種子散布	【播種方法の種類、播種面の種類、種子の種類、肥料の有無、養生材の有無】	m2	m2	
			草花植生ﾏｯﾄ	【種類、規格】	m2	m2	
		播種工	播種	【播種方法の種類、播種面の種類、種子の種類、肥料の有無、養生材の種類】	m2	m2	
		花壇植栽工	花壇植栽	【花壇植物名、ｺﾝﾃﾅ径】	鉢	鉢	
			ｱﾙﾒﾘｱ	【ｺﾝﾃﾅ径】	鉢	鉢	
			ｷﾝｷﾞｮｿｳ	【ｺﾝﾃﾅ径】	鉢	鉢	
			ｷﾝｾﾝｶ	【ｺﾝﾃﾅ径】	鉢	鉢	
			(以下45種略)				
		樹木養生工	防風ﾈｯﾄ	【防風ﾈｯﾄの種類、防風ﾈｯﾄの規格】	m	m	
			寒冷紗巻き	【幹周(C)、樹高(H)】	本	本	
			植穴透水層	【　－　】	本	本	
			空気管設置	【空気管等の種類】	箇所	箇所	
			ﾏﾙﾁﾝｸﾞA	【ﾏﾙﾁﾝｸﾞ材の種類、ﾏﾙﾁﾝｸﾞ材の規格】	m2	m2	
			ﾏﾙﾁﾝｸﾞB	【ﾏﾙﾁﾝｸﾞ材の種類、ﾏﾙﾁﾝｸﾞ材の規格】	本	本	
			防根ｼｰﾄ	【種類、規格】	m2	m2	
			養生柵設置	【種類、規格、高さ】	m	m	
			支柱設置	【支柱の種類】	基	基	
		樹名板工	埋込型樹名板	【埋込型樹名板の種類、埋込型樹名板の規格】	基	基	
			幹巻型樹名板	【幹巻型樹名板の種類、幹巻型樹名板の規格】	枚	枚	
		根囲い保護工	根囲い保護	【根囲い保護の種類、根囲い保護の規格】	基	基	
		芝生保護工	芝生ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	【種類、規格】	m2	m2	
		壁面緑化施設工	壁面緑化ﾌｪﾝｽ	【種類、規格】	m	式orm	
			壁面緑化ﾊﾟﾈﾙ	【種類、規格】	基	式or基	
			登はん補助資材	【種類、規格、資材の材質】	m2	式orm2	
			壁面緑化設備	【種類、規格】	式	式	
	移植工	根回し工	高中木根回し	【樹木の規格】	本	本	
		高木移植工	高木移植	【樹木の規格、支柱の種類、幹巻き作業】	本	本	
			樹木運搬	【樹木の規格、運搬距離】	本	本	
			特殊機械掘取	【樹木の規格、移植機械の種類、移植機械の規格】	本	本	
			特殊機械運搬	【樹木の規格、運搬距離】	本	本	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
		根株移植工	根株移植	【樹木の規格】	本	本	
			根株運搬	【運搬距離】	本	本	
			特殊機械掘取	【樹木の規格、移植機械の種類、移植機械の規格】	本	本	
			特殊機械運搬	【樹木の規格、運搬距離】	本	本	
		中低木移植工	中低木移植	【樹木の規格、支柱の規格】	本	本	
			樹木運搬	【樹木の規格、運搬距離】	本	本	
		地被類移植工	地被類移植	【地被類の規格】	本	本	
			地被類運搬	【運搬距離】	本	本	
		樹木養生工	防風ﾈｯﾄ	【防風ﾈｯﾄの種類、防風ﾈｯﾄの規格】	m	m	
			寒冷紗巻き	【幹周(C)、樹高(H)】	本	本	
			植穴透水層	【　－　】	本	本	
			空気管設置	【空気管等の種類】	箇所	箇所	
			ﾏﾙﾁﾝｸﾞA	【ﾏﾙﾁﾝｸﾞ材の種類、ﾏﾙﾁﾝｸﾞ材の規格】	m2	m2	
			ﾏﾙﾁﾝｸﾞB	【ﾏﾙﾁﾝｸﾞ材の種類、ﾏﾙﾁﾝｸﾞ材の規格】	本	本	
			防根ｼｰﾄ	【種類、規格】	m2	m2	
			養生柵設置	【種類、規格、高さ】	m	m	
			支柱設置	【支柱の種類】	基	基	
		樹名板工	埋込型樹名板	【埋込型樹名板の種類、埋込型樹名板の規格】	基	基	
			幹巻型樹名板	【幹巻型樹名板の種類、幹巻型樹名板の規格】	枚	枚	
		根囲い保護工	根囲い保護	【根囲い保護の種類、根囲い保護の規格】	基	基	
	＊構造物撤去工	全工種共通の体系(別添ツリー参照)					
	公園施設等 撤去・移設工	公園施設撤去工	公園施設撤去	【公園施設の種類、公園施設の規格】	基	式or基	
		移設工	遊具移設	【遊具の種類、遊具の規格】	基	基	
			小工作物移設	【小工作物の種類、小工作物の規格】	基	基	
			景石移設	【景石の種類、景石の規格】	個	個	
		樹木伐採・抜根工	高木伐採	【幹周(C)、作業条件、人力伐採･機械伐採選択、ﾁｪｰﾝｿｰの規格、ﾛｰﾌﾟﾜｰｸの有無、高所作業車使用の有無、高所作業車の車両規格、高所作業車の作業床高、ｸﾚｰﾝ使用の有無、ｸﾚｰﾝの種類･規格】	本	本	
			中低木伐採	【樹高(H)、作業条件、人力伐採・機械伐採選択、ﾁｪｰﾝｿｰの規格】	本	本	
			枯損木処理	【枯損木規格】	本	本	
			倒木処理	【幹周(C)、作業条件、人力伐採・機械伐採選択、ﾁｪｰﾝｿｰの規格】	本	本	
			高木抜根	【幹周(C)、作業条件、人力抜根・機械抜根選択、機械の種類・規格】	本	本	
			中低木抜根	【樹高(H)、作業条件、人力抜根・機械抜根選択、機械の種類・規格】	本	本	
			掘取り穴埋戻し	【人力埋戻し・機械埋戻し選択、埋戻し土材料】	m3	m3	
		工事支障木対策工	枝降ろし	【常落針葉樹の区分、幹周(C)、作業難易度、ﾛｰﾌﾟﾜｰｸの有無、高所作業車使用の有無、高所作業車の車両規格、高所作業車の作業床高、ｸﾚｰﾝ使用の有無、ｸﾚｰﾝの種類･規格】	本	本	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
			支障枝剪定	【常落針葉樹の区分、幹周(C)、枝透かし量、作業難易度、ﾛｰﾌﾟﾜｰｸの有無、高所作業車使用の有無、高所作業車の車両規格、高所作業車の作業床高、ｸﾚｰﾝ使用の有無、ｸﾚｰﾝの種類・規格】	本	本	
			中低木移植	【樹木の規格、支柱の規格】	本	本	
			樹木運搬	【樹木の規格、運搬距離】	本	本	
			中木刈込	【樹高(H)、刈込み量、作業難易度】	本	本	
			低木刈込Ａ	【樹高(H)、刈込み量、作業難易度】	本	本	
			低木刈込Ｂ	【樹高(H)、刈込み量、作業難易度】	m2	m2	
		発生材再利用工	木ﾁｯﾌﾟ加工	【　－　】	m3	m3	
	注）　公園施設撤去工についてここでは、全工種共通の構造物撤去工で計上し難い項目(四阿や小工作物等の木製構造物等)の場合である。 伐採工についてここでは、作業自体が目的の場合であり、準備作業に伴うものは共通仮設費の「率計上」及び準備費の「木根等処分費」で計上する。						
	＊仮設工	全工種共通の体系(別添ツリー参照)					
＊共通仮設	全工種共通の体系(別添ツリー参照)						

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
緑地育成	植栽基盤改良工	透水層工	暗渠排水	【排水材の種類、排水材の規格】	m	m	
		土層改良工	普通耕	【　－　】	m2	m2	
			深耕	【　－　】	m2	m2	
			混層耕	【　－　】	m2	m2	
			土壌入替え	【土材料、深さ】	m3	m3	
			エアレーション	【機材の種類・規格】	m2	m2	
			圧縮空気破砕	【空気圧縮機の種類・規格】	m2	m2	
		小規模土性改良工	土壌改良材混入	【土壌改良材の種類】	m2	m2	
			施肥B	【肥料の種類、肥料の規格】	m2	m2	
		＊ 残土処理工	＊ 整地	【作業区分】	m3	式orm3	
			＊ 土砂等運搬	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 残土等処分	【　－　】	m3	式orm3	
	樹木整姿工	高中木整姿工	落葉樹基本剪定	【幹周(C)、枝透かし量、作業難易度、ﾛｰﾌﾟﾜｰｸの有無、高所作業車使用の有無、高所作業車の車両規格、高所作業車の作業床高】	本	本	
			常緑樹基本剪定	【幹周(C)、枝透かし量、作業難易度、ﾛｰﾌﾟﾜｰｸの有無、高所作業車使用の有無、高所作業車の車両規格、高所作業車の作業床高】	本	本	
			針葉樹基本剪定	【常･落葉樹の区分、幹周(C)、枝透かし量、作業難易度、ﾛｰﾌﾟﾜｰｸの有無、高所作業車使用の有無、高所作業車の車両規格、高所作業車の作業床高】	本	本	
			落葉樹整姿剪定	【幹周(C)、枝透かし量、作業難易度、ﾛｰﾌﾟﾜｰｸの有無、高所作業車使用の有無、高所作業車の車両規格、高所作業車の作業床高】	本	本	
			常緑樹整姿剪定	【幹周(C)、枝透かし量、作業難易度、ﾛｰﾌﾟﾜｰｸの有無、高所作業車使用の有無、高所作業車の車両規格、高所作業車の作業床高】	本	本	
			針葉樹整姿剪定	【常･落葉樹の区分、幹周(C)、枝透かし量、作業難易度、ﾛｰﾌﾟﾜｰｸの有無、高所作業車使用の有無、高所作業車の車両規格、高所作業車の作業床高】	本	本	
			特殊樹木整姿剪定	【幹周(C)、枝透かし量、作業難易度、ﾛｰﾌﾟﾜｰｸの有無、高所作業車使用の有無、高所作業車の車両規格、高所作業車の作業床高】	本	本	
			フジ棚整姿剪定	【幹周(C)、枝透かし量、作業難易度】	m2	m2	
			マツ整姿剪定	【幹周(C)、作業内容】	本	本	
			枝降ろし	【常落針葉樹の区分、幹周(C)、作業難易度、ﾛｰﾌﾟﾜｰｸの有無、高所作業車使用の有無、高所作業車の車両規格、高所作業車の作業床高、ｸﾚｰﾝ使用の有無、ｸﾚｰﾝの種類･規格】	本	本	
			胴吹き枝・ヤゴ取り	【幹周(C)、剪定量】	本	本	
			支障枝剪定	【常落針葉樹の区分、幹周(C)、枝透かし量、作業難易度、ﾛｰﾌﾟﾜｰｸの有無、高所作業車使用の有無、高所作業車の車両規格、高所作業車の作業床高、ｸﾚｰﾝ使用の有無、ｸﾚｰﾝの種類･規格】	本	本	
		中木刈込工	中木刈込	【樹高(H)、刈込み量、作業難易度】	本	本	
			中木機械刈込	【樹高(H)、刈込機械の種類･規格、刈込み量、作業難易度】	本	本	
			生垣刈込	【樹高(H)、作業難易度】	m	m	
			生垣機械刈込	【樹高(H)、刈込機械の種類･規格、作業難易度】	m	m	
		低木刈込工	低木刈込A	【樹高(H)、刈込み量、作業難易度】	本	本	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
			低木刈込B	【樹高(H)、刈込み量、作業難易度】	m2	m2	
			低木機械刈込A	【樹高(H)、刈込機械の種類･規格、刈込み量、作業難易度】	本	本	
			低木機械刈込B	【樹高(H)、刈込機械の種類･規格、刈込み量、作業難易度】	m2	m2	
		仕立物刈込工	仕立物刈込	【仕立物の種類、樹高(H)、刈込機械使用の有無、刈込機の種類･規格、刈込み量、作業難易度】	本	本	
	樹木育成工	病害虫防除工	被害枝切除	【幹周(C)、樹高(H)、ﾛｰﾌﾟﾜｰｸの有無、高所作業車使用の有無、高所作業車の車両規格、高所作業車の作業床高】	本	本	
			こも巻き	【幹周(C)】	本	本	
			こも巻き撤去	【幹周(C)】	本	本	
			薬剤部分施用	【薬剤の種類】	本	本	
			薬剤全面施用A	【薬剤の種類】	本	本	
			薬剤全面施用B	【薬剤の種類】	m2	m2	
		樹勢回復工	施肥A	【肥料の種類、肥料の規格】	本	本	
			施肥B	【肥料の種類、肥料の規格】	m2	m2	
			樹勢回復	【樹勢回復剤の種類】	本	本	
			樹木修復	【樹木修復の方法】	本	本	
		樹木養生工	寒冷紗巻き	【幹周(C)、樹高(H)】	本	本	
			空気管設置	【空気管等の種類】	箇所	箇所	
			ﾏﾙﾁﾝｸﾞA	【マルチング材の種類、マルチング材の規格】	m2	m2	
			ﾏﾙﾁﾝｸﾞB	【マルチング材の種類、マルチング材の規格】	本	本	
			防根シート	【種類、規格】	m2	m2	
			幹巻	【幹周(C)】	本	本	
			養生柵設置	【種類、規格、高さ】	m	m	
		支柱補修工	支柱取替	【支柱の種類】	基	基	
			結束直し	【支柱の種類】	基	基	
			支柱撤去	【支柱の種類】	基	基	
		樹木矯正工	根上り矯正	【　－　】	本	本	
			倒木復旧	【幹周(C)、樹高(H)、人力･機械施工の選択、支柱の種類、幹巻の有無、ｸﾚｰﾝ使用の有無、ｸﾚｰﾝの種類･規格】	本	本	
			半倒木復旧	【幹周(C)、樹高(H)、人力･機械施工の選択、支柱の種類、ｸﾚｰﾝ使用の有無、ｸﾚｰﾝの種類･規格】	本	本	
		樹木伐採・抜根工	高木伐採	【幹周(C)、作業条件、人力伐採・機械伐採選択、ﾁｪｰﾝｿｰの規格、ﾛｰﾌﾟﾜｰｸの有無、高所作業車使用の有無、高所作業車の車両規格、高所作業車の作業床高、ｸﾚｰﾝ使用の有無、ｸﾚｰﾝの種類･規格】	本	本	
			中低木伐採	【樹高(H)、作業条件、人力伐採・機械伐採選択、ﾁｪｰﾝｿｰの規格】	本	本	
			枯損木処理	【枯損木規格】	本	本	
			倒木処理	【幹周(C)、作業条件、人力伐採・機械伐採選択、ﾁｪｰﾝｿｰの規格】	本	本	
			高木抜根	【幹周(C)、作業条件、人力抜根・機械抜根選択、機械の種類・規格】	本	本	
			中低木抜根	【樹高(H)、作業条件、人力抜根・機械抜根選択、機械の種類・規格】	本	本	
			掘取り穴埋戻し	【人力埋戻し・機械埋戻し選択、埋戻し土材料】	m3	m3	
	芝生地育成工	芝生育成工	芝機械刈り	【肩掛式使用機材の種類・規格、乗用式使用機材の種類・規格、ハンドガイド式使用機材の種類・規格、作業条件、地形条件区分、密刈込回数、飛散防止措置の有無】	m2	m2	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
			芝人力刈り	【地形条件区分、密刈込回数】	m2	m2	
			縁切	【　－　】	m	m	
			目土掛	【　－　】	m2	m2	
			施肥B	【肥料の種類、肥料の規格】	m2	m2	
			ブラッシング	【　－　】	m2	m2	
			エアレーション	【機材の種類・規格】	m2	m2	
			人力抜根除草	【　－　】	m2	m2	
	樹木冬期対策工	高木雪囲工	幹吊り	【幹周(C)、撤去･再利用の区分】	本	本	
			枝吊り	【幹周(C)、撤去･再利用の区分】	本	本	
		中低木雪囲工	縄巻き	【樹高(H)】	本	本	
			竹囲い	【樹高(H)、撤去･再利用の区分】	本	本	
			屋根囲い	【樹高(H)、使用材料の種類、撤去･再利用の区分】	m2	m2	
			板囲い	【樹高(H)、撤去･再利用の区分】	m	m	
		樹木防寒工	藁巻	【樹高(H)、株立ち本数】	本	本	
			藁ぼっち	【　－　】	本	本	
	発生材等処理工	発生材処理工	＊殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			＊殻処分	【殻種別】	m3	m3	
		＊残土処理工	＊整地	【作業区分】	m3	式orm3	
			＊土砂等運搬	【土質】	m3	式orm3	
			＊残土等処分	【　－　】	m3	式orm3	
	＊構造物撤去工	全工種共通の体系(別添ツリー参照)					
	公園施設等 撤去・移設工	公園施設撤去工	公園施設撤去	【公園施設の種類、公園施設の規格】	基	式or基	
		移設工	遊具移設	【遊具の種類、遊具の規格】	基	基	
			小工作物移設	【小工作物の種類、小工作物の規格】	基	基	
			景石移設	【景石の種類、景石の規格】	個	個	
		樹木伐採・抜根工	高木伐採	【幹周(C)、作業条件、人力伐採･機械伐採選択、ﾁｪｰﾝｿｰの規格、ﾛｰﾌﾟﾜｰｸの有無、高所作業車使用の有無、高所作業車の車両規格、高所作業車の作業床高、ｸﾚｰﾝ使用の有無、ｸﾚｰﾝの種類･規格】	本	本	
			中低木伐採	【樹高(H)、作業条件、人力伐採･機械伐採選択、ﾁｪｰﾝｿｰの規格】	本	本	
			枯損木処理	【枯損木規格】	本	本	
			倒木処理	【幹周(C)、作業条件、人力伐採・機械伐採選択、ﾁｪｰﾝｿｰの規格】	本	本	
			高木抜根	【幹周(C)、作業条件、人力抜根・機械抜根選択、機械の種類・規格】	本	本	
			中低木抜根	【樹高(H)、作業条件、人力抜根・機械抜根選択、機械の種類・規格】	本	本	
			掘取り穴埋戻し	【人力埋戻し・機械埋戻し選択、埋戻し土材料】	m3	m3	
		工事支障木対策工	枝降ろし	【常落針葉樹の区分、幹周(C)、作業難易度、ﾛｰﾌﾟﾜｰｸの有無、高所作業車使用の有無、高所作業車の車両規格、高所作業車の作業床高、ｸﾚｰﾝ使用の有無、ｸﾚｰﾝの種類･規格】	本	本	
			支障枝剪定	【常落針葉樹の区分、幹周(C)、枝透かし量、作業難易度、ﾛｰﾌﾟﾜｰｸの有無、高所作業車使用の有無、高所作業車の車両規格、高所作業車の作業床高、ｸﾚｰﾝ使用の有無、ｸﾚｰﾝの種類・規格】	本	本	
			中低木移植	【樹木の規格、支柱の規格】	本	本	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
			樹木運搬	【樹木の規格、運搬距離】	本	本	
			中木刈込	【樹高(H)、刈込み量、作業難易度】	本	本	
			低木刈込Ａ	【樹高(H)、刈込み量、作業難易度】	本	本	
			低木刈込Ｂ	【樹高(H)、刈込み量、作業難易度】	m2	m2	
		発生材再利用工	木ﾁｯﾌﾟ加工	【　－　】	m3	m3	
	注）　公園施設撤去工についてここでは、全工種共通の構造物撤去工で計上し難い項目(四阿や小工作物等の木製構造物等)の場合である。 伐採工についてここでは、作業自体が目的の場合であり、準備作業に伴うものは共通仮設費の「率計上」及び準備費の「木根等処分費」で計上する。						
	＊仮設工	全工種共通の体系(別添ツリー参照)					
＊共通仮設	全工種共通の体系(別添ツリー参照)						

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
施設整備	給水設備工	水栓類取付工	ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ	【ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽの規格、ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽの種類】	個	個	
			止水栓	【止水栓の種類、止水栓の規格】	個	個	
			止水栓ﾎﾞｯｸｽ	【止水栓ﾎﾞｯｸｽの規格】	個	個	
			不凍水栓	【種類、規格】	基	基	
			ﾎﾞｯｸｽ類高さ調整	【　－　】	箇所	箇所	
		貯水施設工	貯水施設	【貯水施設の種類】	箇所	箇所	
			蓋高さ調整	【　－　】	箇所	箇所	
		循環設備工	機械室	【　－　】	式	式	
			貯水槽	【　－　】	式	式	
			噴水装置	【　－　】	式	式	
			濾過装置	【　－　】	式	式	
			滅菌装置	【　－　】	式	式	
			循環設備	【　－　】	式	式	
		散水施設工	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ	【種類、規格】	基	基	
			ﾐｽﾄ	【種類、規格】	基	基	
			ﾄﾞﾘｯﾌﾟﾊﾟｲﾌﾟ	【ﾄﾞﾘｯﾌﾟﾊﾟｲﾌﾟの種類、ﾄﾞﾘｯﾌﾟﾊﾟｲﾌﾟの規格】	m	m	
			散水栓	【散水栓の規格】	基	基	
			散水栓ﾎﾞｯｸｽ	【散水栓ﾎﾞｯｸｽの種類、散水栓ﾎﾞｯｸｽの規格】	基	基	
			散水栓高さ調整	【　－　】	基	基	
		消火栓工	消火栓	【規格】	基	基	
			屋外消火栓格納箱	【規格】	基	基	
			消火栓高さ調整	【　－　】	基	基	
		給水設備修繕工	給水設備修繕	【　－　】	式	式	
		＊ 作業土工	＊ 床掘り（掘削）	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 床掘り	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 埋戻し	【土質区分、土質】	m3	式orm3	
			＊ 基面整正	【　－　】	m2	式orm2	
			＊ 掘削補助機械搬入搬出	【　－　】	回	式or回	
			＊ 転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式orm3	
			＊ 積込（ﾙｰｽﾞ）	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
			＊ 人力積込	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
			＊ 人力運搬	【換算距離】	m3	式orm3	
			＊ 押土（ﾙｰｽﾞ）	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 土砂等運搬	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 整地	【作業区分】	m3	式orm3	
			＊ 土材料	【　－　】	m3	式orm3	
		給水管路工	給水管	【給水管の種類、給水管の規格】	m	m	
			埋設標	【埋設標の規格】	個	個	
			埋設ｼｰﾄ	【埋設ｼｰﾄの種類、埋設ｼｰﾄの規格】	m	m	
	雨水排水設備工	調整池工	周囲小堤	【種類、幅、高さ】	m	m	
			余水吐	【種類、幅、高さ、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	箇所	箇所	
			放流施設	【　－　】	箇所	箇所	
		貯留施設工	貯留施設	【　－　】	箇所	箇所	
			蓋高さ調整	【　－　】	箇所	箇所	
		＊ 作業土工	＊ 床掘り（掘削）	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 床掘り	【土質】	m3	式orm3	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
			＊ 埋戻し	【土質区分、土質】	m3	式orm3	
			＊ 基面整正	【　－　】	m2	式orm2	
			＊ 掘削補助機械搬入搬出	【　－　】	回	式or回	
			＊ 転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式orm3	
			＊ 積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
			＊ 人力積込	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
			＊ 人力運搬	【換算距離】	m3	式orm3	
			＊ 押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 土砂等運搬	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 整地	【作業区分】	m3	式orm3	
			＊ 土材料	【　－　】	m3	式orm3	
		＊ 側溝工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型・V型側溝	【L型・V型側溝規格】	m	m	
			現場打Ｌ型側溝	【現場打L型側溝の規格】	m	m	
			＊ 管(函)渠型側溝	【幅、高さ】	m	m	
			＊ 側溝基礎	【幅、高さ、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			＊ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	【U型側溝規格】	m	m	
			現場打側溝	【内幅、中高、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ皿型側溝	【ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ皿形側溝の種類、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ皿形側溝の規格】	m	m	
			＊ ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	【管規格】	m	m	
			＊ 自由勾配側溝	【側溝規格】	m	m	
			特殊円形側溝	【特殊円形側溝の種類、特殊円形側溝の規格】	m	m	
			公園素掘側溝	【内幅、内高、芝の有無、芝の種類】	m	m	
			U型側溝小口止め	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、壁厚】	箇所	箇所	
			側溝高さ調整	【　－　】	m	m	
			＊ 側溝蓋	【蓋種類】	枚	枚	
		＊ 管渠工	公園管渠	【管種類、管径、ｺﾝｸﾘｰﾄの規格】	m	~~m~~	
			＊ PC管	【管規格】	m	m	
			＊ ﾋｭｰﾑ管(B形管)	【管規格】	m	m	
			＊ 暗渠排水管	【作業区分、管種別、管径】	m	m	
			＊ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	【管規格】	m	m	
			＊ 巻きｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、養生費、ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			＊ ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	m	
			副管	【管の種類、管の規格】	箇所	箇所	
			接続用ｿｹｯﾄ	【管の種類、管の規格】	箇所	箇所	
			立体網状管	【種類、規格】	m	m	
			管閉塞	【　－　】	箇所	箇所	
			管口ﾌｨﾙﾀｰ	【種類、規格】	個	個	
		＊ 集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	＊ 現場打ち街渠桝	【集水桝・街渠桝種類、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、法面作業補正】	箇所	箇所	
			＊ 現場打ち集水桝	【集水桝・街渠桝種類、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、法面作業補正】	箇所	箇所	
			浸透桝	【浸透桝の規格、蓋の種類、蓋の規格】	箇所	箇所	
			＊ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	【桝規格】	箇所	箇所	
			＊ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	【桝規格】	箇所	箇所	
			＊ 集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、幅、長さ、高さ】	箇所	箇所	
			塩化ﾋﾞﾆﾙ製桝	【桝規格、桝材料、蓋の種類】	箇所	箇所	
			＊ ﾏﾝﾎｰﾙ	【ﾏﾝﾎｰﾙ規格、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、蓋種類】	箇所	箇所	
			＊ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ	【ﾏﾝﾎｰﾙ規格、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、蓋種類】	箇所	箇所	
			公園ﾏﾝﾎｰﾙ	【ﾏﾝﾎｰﾙ規格、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、蓋種類】	箇所	箇所	
			浸透ﾏﾝﾎｰﾙ	【浸透ﾏﾝﾎｰﾙの規格、蓋の種類、蓋の規格】	箇所	箇所	
			桝高さ調整	【　－　】	箇所	箇所	
			ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整	【　－　】	箇所	箇所	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
			＊蓋	【蓋種類】	枚	枚	
		＊地下排水工	透水ｺﾝｸﾘｰﾄ管	【透水ｺﾝｸﾘｰﾄ管の種類、透水ｺﾝｸﾘｰﾄ管の規格】	m	m	
			化学繊維系管	【化学繊維系管の種類、化学繊維系管の規格】	m	m	
			＊地下排水	【管規格】	m	m	
		公園水路工	＊現場打水路	【内幅(複単不使用の場合)、内高(複単不使用の場合)、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路	【ﾌﾞﾛｯｸ規格、ﾌﾞﾛｯｸ高さ】	m	m	
			水路蓋	【蓋版の種類、蓋版の規格】	枚	枚	
	汚水排水設備工	＊作業土工	＊床掘り(掘削)	【土質】	m3	式orm3	
			＊床掘り	【土質】	m3	式orm3	
			＊埋戻し	【土質区分、土質】	m3	式orm3	
			＊基面整正	【　－　】	m2	式orm2	
			＊掘削補助機械搬入搬出	【　－　】	回	式or回	
			＊転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式orm3	
			＊積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
			＊人力積込	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
			＊人力運搬	【換算距離】	m3	式orm3	
			＊押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式orm3	
			＊土砂等運搬	【土質】	m3	式orm3	
			＊整地	【作業区分】	m3	式orm3	
			＊土材料	【　－　】	m3	式orm3	
		＊管渠工	公園管渠	【管種類、管径、ｺﾝｸﾘｰﾄの規格】	m	m	
			＊PC管	【管規格】	m	m	
			＊ﾋｭｰﾑ管(B形管)	【管規格】	m	m	
			＊暗渠排水管	【作業区分、管種別、管径】	m	m	
			＊鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	【管規格】	m	m	
			＊巻きｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、養生費、ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			＊ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	m	
			副管	【管の種類、管の規格】	箇所	箇所	
			接続用ｿｹｯﾄ	【管の種類、管の規格】	箇所	箇所	
			管閉塞	【　－　】	箇所	箇所	
		＊汚水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	汚水桝	【汚水桝の種類、汚水桝の規格】	箇所	箇所	
			塩化ﾋﾞﾆﾙ製桝	【桝規格、桝材質、蓋の種類】	箇所	箇所	
			＊ﾏﾝﾎｰﾙ	【ﾏﾝﾎｰﾙ規格、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、蓋種類】	箇所	箇所	
			＊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ	【ﾏﾝﾎｰﾙ規格、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、蓋種類】	箇所	箇所	
			＊集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、幅、長さ、高さ】	箇所	箇所	
			公園ﾏﾝﾎｰﾙ	【ﾏﾝﾎｰﾙ規格、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、蓋種類】	箇所	箇所	
			ｲﾝﾊﾞｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ】	m3	m3	
			桝高さ調整	【　－　】	箇所	箇所	
			ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整	【　－　】	箇所	箇所	
			＊蓋	【蓋種類】	枚	枚	
		浄化槽工	浄化槽	【浄化槽の種類、浄化槽の規格】	箇所	箇所	
	電気設備工	照明設備工	＊ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	【寸法】	箇所	箇所	
			ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ高さ調整	【　－　】	箇所	箇所	
			引込柱	【引込柱の種類、引込柱の規格】	基	基	
			分電盤	【分電盤の規格】	面	面	
			分電盤高さ調整	【　－　】	式	式	
			照明灯基礎	【砕石の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄの規格】	基	基	
			照明灯	【照明柱の規格、電球の規格】	基	基	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
			遮光板	【種類、規格】	個	個	
		放送設備工	＊ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	【寸法】	箇所	箇所	
			ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ高さ調整	【　－　】	箇所	箇所	
			放送設備	【放送設備の種類】	式	式	
			ｽﾋﾟｰｶｰ柱基礎	【砕石の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄの規格】	基	基	
			ｽﾋﾟｰｶｰ柱	【ｽﾋﾟｰｶｰ柱の規格】	基	基	
		監視ｶﾒﾗ設置工	＊ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	【寸法】	箇所	箇所	
			ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ高さ調整	【　－　】	箇所	箇所	
			監視ｶﾒﾗ設備	【種類、規格】	式	式	
			監視ｶﾒﾗ柱基礎	【砕石の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄの規格】	基	基	
			監視ｶﾒﾗ柱	【規格】	基	基	
		電気設備修繕工	電気設備修繕	【　－　】	式	式	
		＊ 作業土工	＊床掘り（掘削）	【土質】	m3	式orm3	
			＊床掘り	【土質】	m3	式orm3	
			＊埋戻し	【土質区分、土質】	m3	式orm3	
			＊基面整正	【　－　】	m2	式orm2	
			＊掘削補助機械搬入搬出	【　－　】	回	式or回	
			＊転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式orm3	
			＊積込（ﾙｰｽﾞ）	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
			＊人力積込	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
			＊人力運搬	【換算距離】	m3	式orm3	
			＊押土（ﾙｰｽﾞ）	【土質】	m3	式orm3	
			＊土砂等運搬	【土質】	m3	式orm3	
			＊整地	【作業区分】	m3	式orm3	
			＊土材料	【　－　】	m3	式orm3	
		電線管路工	電線管	【電線管種類、電線管規格】	m	m	
			電線	【電線種類、電線規格】	m	m	
			埋設標	【埋設標の規格】	個	個	
			埋設ｼｰﾄ	【埋設ｼｰﾄの種類、埋設ｼｰﾄの規格】	m	m	
	園路広場整備工	＊ 舗装版撤去工	＊舗装版切断	【舗装版種別、舗装厚】	m	式orm	
			＊舗装版破砕	【舗装版種別、舗装版厚】	m2	m2	
			＊舗装版破砕（小規模）	【舗装版種別】	m2	m2	
			＊舗装版破砕（急速施工）	【舗装版種別、舗装版厚】	m2	m2	
			＊路面切削	【施工区分・平均切削深さ、段差すりつけ撤去作業の有無】	m2	m2	
			＊殻運搬（路面切削）	【殻種別】	m3	m3	
			＊殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			＊殻処分	【殻種別】	m3	m3	
		＊ 舗装準備工	＊不陸整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2	
		＊ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	＊下層路盤（車道・路肩部）	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
			＊下層路盤（歩道部）	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
			＊上層路盤（車道・路肩部）	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
			＊上層路盤（歩道部）	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
			＊基層（車道・路肩部）	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
			＊基層（歩道部）	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
			＊中間層（車道・路肩部）	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
			＊中間層（歩道部）	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
			＊表層（車道・路肩部）	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
			＊表層（歩道部）	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
		＊ 排水性舗装工	＊ 下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
			＊ 下層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
			＊ 上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
			＊ 上層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
			＊ 基層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
			＊ 基層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
			＊ 中間層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
			＊ 中間層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
			＊ 排水性舗装・表層(車道・路肩部)	【　－　】	m2	m2	
		＊ 透水性舗装工	＊ ﾌｨﾙﾀｰ層	【材料種類、仕上り厚】	m2	m2	
			＊ 下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
			＊ 下層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
			＊ 路盤(路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
			＊ 表層	【材料種類、材料規格、平均幅員、舗装厚】	m2	m2	
		ｱｽﾌｧﾙﾄ系舗装工	公園ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	【路盤材料の種類、表層材種類、基層材規格、仕上り厚】	m2	m2	
			公園ｱｽﾌｧﾙﾄ薄層ｶﾗｰ舗装	【路盤材料の種類、仕上り厚、舗装色、薄層ｶﾗｰ舗装の種類】	m2	m2	
			透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	【路盤材料の種類、仕上り厚】	m2	m2	
			脱色ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	【路盤材料の種類、表層材種類、基層材規格、仕上り厚】	m2	m2	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ系舗装工	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装	【路盤材料の種類、ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞの規格、仕上り厚】	m2	m2	
			公園ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	【路盤材料の種類、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、仕上り厚】	m2	m2	
			透水性ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	【路盤材料の種類、仕上り厚】	m2	m2	
			平板舗装	【路盤材料の種類、平板の種類、平板の規格、仕上り厚】	m2	m2	
			洗い出し舗装	【路盤材料の種類、ｾﾒﾝﾄの種類、砂の種類、種石の種類、顔料の種類、仕上り厚】	m2	m2	
		土系舗装工	土舗装	【路盤材料の種類、土舗装の種類、仕上り厚】	m2	m2	
			芝舗装	【路盤材料の種類、芝の種類、仕上り厚】	m2	m2	
			耐踏圧性芝生舗装	【ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰの種類・規格、路盤材料の種類、芝の種類、仕上り厚】	m2	m2	
			砂舗装	【砂の種類、仕上り厚】	m2	m2	
			石灰岩ﾀﾞｽﾄ舗装	【路盤材料の種類、表層安定剤の種類、仕上り厚】	m2	m2	
		ﾚﾝｶﾞ・ﾀｲﾙ系舗装工	ﾚﾝｶﾞ舗装	【路盤材料の種類、ﾚﾝｶﾞの種類、ﾚﾝｶﾞの規格、仕上り厚、舗装形状】	m2	m2	
			ﾀｲﾙ舗装	【路盤材料の種類、ﾀｲﾙの種類、ﾀｲﾙの規格、仕上り厚】	m2	m2	
		木系舗装工	ﾁｯﾌﾟ舗装	【路盤材料の種類、ﾁｯﾌﾟの規格、仕上り厚】	m2	m2	
			木ﾚﾝｶﾞ舗装	【路盤材料の種類、木ﾚﾝｶﾞの種類、木ﾚﾝｶﾞの規格、仕上り厚】	m2	m2	
			木道	【木道の種類、木道の規格、仕上り厚】	m	m	
			枕木舗装	【路盤材料の種類、枕木の種類・規格、仕上り厚】	m2	m2	
		樹脂系舗装工	樹脂舗装	【路盤材料の種類、樹脂舗装材料の種類、仕上り厚】	m2	m2	
			ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装	【路盤材料の種類、ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装材料の種類、仕上り厚】	m2	m2	
		石材系舗装工	砂利舗装	【路盤材料の種類、砂利の種類、砂利の規格、仕上り厚】	m2	m2	
			砕石舗装	【路盤材料の種類、砕石の種類、砕石の規格、仕上り厚】	m2	m2	
			平石張舗装	【路盤材料の種類、石材料の種類、石材料の規格、仕上り厚、張り方】	m2	m2	
			ごろた石張舗装	【路盤材料の種類、ごろた石の種類、ごろた石の規格、仕上り厚、張り方】	m2	m2	
			玉石張舗装	【路盤材料の種類、玉石の種類、玉石の規格、仕上り厚、張り方】	m2	m2	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
			割板石張舗装	【路盤材料の種類、割板石の種類、割板石の規格、仕上り厚、張り方】	m2	m2	
			小舗石舗装	【路盤材料の種類、路盤の仕上がり厚、小舗石の種類、小舗石の規格、仕上り厚、張り方】	m2	m2	
			切板石張舗装	【路盤材料の種類、路盤の仕上がり厚、切板石の種類、切板石の規格、仕上り厚、張り方】	m2	m2	
			延段	【路盤材料の種類、延段材料の種類、延段材料の規格、仕上り厚、張り方】	m2	m2	
			飛石	【飛石材料の種類、飛石材料の規格、仕上り厚】	個	個	
		＊ 舗装仮復旧工	＊ 不陸整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2	
			＊ 下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
			＊ 下層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
			＊ 上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
			＊ 上層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
			＊ 基層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
			＊ 基層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
			＊ 表層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
			＊ 表層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
			公園ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	【路盤材料の種類、表層材、基層材種類、仕上り厚】	m2	m2	
			公園ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	【路盤材料の種類、ｺﾝｸﾘｰﾄの規格、仕上り厚】	m2	m2	
			ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装	【路盤材料の種類、ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞの規格、仕上り厚】	m2	m2	
			平板舗装	【路盤材料の種類、平板の種類、平板の規格、仕上り厚】	m2	m2	
		園路縁石工	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石	【ﾌﾞﾛｯｸの規格】	m	m	
			現場打縁石	【砕石の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			駒止めﾌﾞﾛｯｸ	【ﾌﾞﾛｯｸの規格】	m	m	
			舗装止め	【ﾌﾞﾛｯｸの規格】	m	m	
			擬石縁石	【擬石縁石の規格】	m	m	
			ﾚﾝｶﾞ縁石	【ﾚﾝｶﾞの種類、ﾚﾝｶﾞの規格】	m	m	
			木縁石	【木縁石の規格】	m	m	
			見切材(仕切材)	【見切材(仕切材)の規格、見切材(仕切材)の種類】	m	m	
			石材縁石	【石材の種類、石材の規格】	m	m	
			縁石高さ調整	【　－　】	m	m	
		＊ 区画線工	＊ 溶融式区画線	【施工方法区分、規格・仕様区分、塗布厚、排水性舗装の有無】	m	m	
			＊ ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	【施工方法区分、規格・仕様区分、塗料規格】	m	m	
			＊ 区画線消去	【施工方法区分】	m	m	
			＊ 区画線消去(ＷＪ式日当施工量未満)	【　－　】	式	式	
			ﾛｰﾌﾟ区画線	【種類、規格】	m	m	
			ﾛｰﾌﾟ止め	【種類、規格】	本	本	
		階段工	ｺﾝｸﾘｰﾄ階段	【ｺﾝｸﾘｰﾄ階段規格】	箇所	箇所	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ階段	【ｺﾝｸﾘｰﾄ階段規格、階段ﾌﾞﾛｯｸ種類、階段ﾌﾞﾛｯｸ規格】	箇所	箇所	
			丸太階段	【丸太階段規格、丸太種類、丸太規格】	段	段	
			擬木階段	【擬木階段規格、擬木種類、擬木規格】	段	段	
			石材階段	【石材階段規格、石材種類、石材規格】	段	段	
			階段高さ調整	【　－　】	m2	m2	
			ｽﾛｰﾌﾟ	【　－　】	式	式	
			手すり	【手すりの規格】	m	m	
		公園橋工	公園橋橋台	【公園橋橋台の規格】	箇所	箇所	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
			公園橋設置	【公園橋規格】	基	基	
			八ｯ橋	【八ﾂ橋規格】	基	基	
			石橋橋台	【規格】	箇所	箇所	
			石橋設置	【規格】	基	基	
			木橋橋台	【規格】	箇所	箇所	
			木橋設置	【規格】	基	基	
			浮き桟橋	【種類、規格、材質】	箇所	箇所	
		ﾃﾞｯｷ工	ﾃﾞｯｷ基礎	【砕石の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	基	式or基	
			ﾃﾞｯｷ設置	【ﾃﾞｯｷ種類、ﾃﾞｯｷ規格】	基	式or基	
		視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ工	視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ	【視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ種類、視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	
			視覚障害者誘導用点字ｼｰﾄ	【種類、規格】	m2	m2	
		＊ 作業土工	＊ 床掘り（掘削）	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 床掘り	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 埋戻し	【土質区分、土質】	m3	式orm3	
			＊ 基面整正	【　－　】	m2	式orm2	
			＊ 掘削補助機械搬入搬出	【　－　】	回	式or回	
			＊ 転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式orm3	
			＊ 積込（ﾙｰｽﾞ）	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
			＊ 人力積込	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
			＊ 人力運搬	【換算距離】	m3	式orm3	
			＊ 押土（ﾙｰｽﾞ）	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 土砂等運搬	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 整地	【作業区分】	m3	式orm3	
			＊ 土材料	【　－　】	m3	式orm3	
		植樹ﾌﾞﾛｯｸ工	植樹ﾌﾞﾛｯｸ	【ﾌﾞﾛｯｸの規格】	m	m	
	修景施設整備工	石組工	石組	【石材の種類、石材の規格】	個	個	
			景石	【石材の種類、石材の規格】	個	個	
		添景物工	つくばい	【つくばいの種類】	基	基	
			井筒	【井筒の種類】	基	基	
			灯篭	【灯篭の種類】	基	基	
			石塔	【石塔の種類】	基	基	
			擬岩造形	【　－　】	基	基	
		袖垣・垣根工	袖垣	【袖垣の規格】	箇所	箇所	
			垣根	【垣根の規格】	m	m	
		花壇工	花壇	【花壇の規格】	箇所	箇所	
			ﾌﾟﾗﾝﾀｰ	【ﾌﾟﾗﾝﾀｰの規格】	基	基	
		ﾄﾚﾘｽ工	ﾄﾚﾘｽ	【種類、規格】	基	基	
			緑化ﾌｪﾝｽ	【種類、規格】	m	m	
		ﾓﾆｭﾒﾝﾄ工	ﾓﾆｭﾒﾝﾄ	【ﾓﾆｭﾒﾝﾄの種類】	基	基	
			記念碑	【記念碑の種類】	基	基	
		小規模水景施設工	流れ	【　－　】	箇所	箇所	
			滝	【　－　】	箇所	箇所	
		（標準図がある、または	池	【　－　】	箇所	箇所	
		単一断面である場合に適	州浜	【　－　】	箇所	箇所	
		用する）	壁泉	【　－　】	箇所	箇所	
			ｶｽｹｰﾄﾞ	【　－　】	箇所	箇所	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
			ｶﾅｰﾙ	【　－　】	箇所	箇所	
		修景施設修繕工	修景施設修繕	【　－　】	式	式	
		＊ 作業土工	＊ 床掘り（掘削）	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 床掘り	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 埋戻し	【土質区分、土質】	m3	式orm3	
			＊ 基面整正	【　－　】	m2	式orm2	
			＊ 掘削補助機械搬入搬出	【　－　】	回	式or回	
			＊ 転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式orm3	
			＊ 積込（ﾙｰｽﾞ）	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
			＊ 人力積込	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
			＊ 人力運搬	【換算距離】	m3	式orm3	
			＊ 押土（ﾙｰｽﾞ）	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 土砂等運搬	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 整地	【作業区分】	m3	式orm3	
			＊ 土材料	【　－　】	m3	式orm3	
		水景施設工	公園基礎材	【基礎材規格、敷厚】	m3	m3	
			公園均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、敷厚】	m3	m3	
			＊ ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			＊ 鉄筋	【鉄筋材料規格・径】	t	t	
			＊ 型枠	【　－　】	m2	式orm2	
			＊ 防水	【防水材の種類】	m2	m2	
			塗装仕上げ	【塗布面の種類】	m2	式orm2	
			加工仕上げ	【加工の種類】	m2	式orm2	
			左官仕上げ	【左官仕上げの種類】	m2	式orm2	
			ﾀｲﾙ仕上げ	【ﾀｲﾙ仕上げの種類】	m2	式orm2	
			石仕上げ	【石仕上げの種類】	m2	式orm2	
			護岸	【石積の種類】	m	式orm	
			石組	【石材の種類、石材の規格】	個	個	
			滝石組	【石材の規格、石材の種類】	個	個	
			沢飛	【石材の種類、石材の規格】	個	個	
			流出口	【　－　】	箇所	箇所	
			吐出口	【　－　】	箇所	箇所	
	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	ﾌﾞﾗﾝｺ	【ﾌﾞﾗﾝｺの種類】	基	基	
			ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ	【ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑの種類】	基	基	
			滑台	【滑台の種類】	基	基	
			ｼｰｿｰ	【ｼｰｿｰの種類】	基	基	
			鉄棒	【鉄棒の種類】	基	基	
			ﾗﾀﾞｰ	【ﾗﾀﾞｰの種類】	基	基	
			はん登棒	【はん登棒の種類】	基	基	
			ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具	【ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具の種類】	基	基	
			複合遊具	【複合遊具の種類】	基	基	
			ｱｽﾚﾁｯｸ遊具	【ｱｽﾚﾁｯｸ遊具の種類】	基	基	
			健康遊具施設	【健康遊具施設の種類】	基	基	
			安全柵	【種類、規格】	基	基	
			安全ﾏｯﾄ	【種類、規格】	m2	m2	
		小規模現場打遊具工 （標準図がある、または単一断面である場合に適用する）	砂場	【砂場の規格】	箇所	箇所	
			現場打遊具	【現場打遊具の種類】	箇所	箇所	
			徒渉池	【　－　】	箇所	箇所	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
		遊具施設修繕工	遊具施設修繕	【　－　】	式	式	
		＊ 作業土工	＊ 床掘り（掘削）	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 床掘り	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 埋戻し	【土質区分、土質】	m3	式orm3	
			＊ 基面整正	【　－　】	m2	式orm2	
			＊ 掘削補助機械搬入搬出	【　－　】	回	式or回	
			＊ 転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式orm3	
			＊ 積込（ﾙｰｽﾞ）	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
			＊ 人力積込	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
			＊ 人力運搬	【換算距離】	m3	式orm3	
			＊ 押土（ﾙｰｽﾞ）	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 土砂等運搬	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 整地	【作業区分】	m3	式orm3	
			＊ 土材料	【　－　】	m3	式orm3	
		現場打遊具工	公園基礎材	【基礎材規格、敷厚】	m3	m3	
			公園均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、敷厚】	m3	m3	
			＊ ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			＊ 鉄筋	【鉄筋材料規格・径】	t	t	
			＊ 型枠	【　－　】	m2	式orm2	
			＊ 防水	【防水材の種類】	m2	m2	
			塗装仕上げ	【塗布面の種類】	m2	式orm2	
			加工仕上げ	【加工の種類】	m2	式orm2	
			左官仕上げ	【左官仕上げの種類】	m2	式orm2	
			ﾀｲﾙ仕上げ	【ﾀｲﾙ仕上げの種類】	m2	式orm2	
			石仕上げ	【石仕上げの種類】	m2	式orm2	
			特殊仕上げ	【仕上げ材の種類】	m2	式orm2	
			砂	【砂の種類】	m3	m3	
			石取付	【石材の種類、石材の規格】	箇所	箇所	
			砂場枠	【種類、規格】	m	式orm	
			付属施設取付 （鋼材・ﾁｪｰﾝ等）	【付属施設の種類、付属施設の規格】	式	式	
			流出口	【　－　】	箇所	箇所	
			吐出口	【　－　】	箇所	箇所	
	ｻｰﾋﾞｽ施設整備工	時計台工	時計台	【時計台の種類】	基	基	
		水飲み場工	水飲み場	【水飲み場の種類】	基	基	
		洗い場工	手洗い場	【手洗い場の種類】	基	基	
			足洗い場	【足洗い場の種類】	基	基	
		ﾍﾞﾝﾁ・ﾃｰﾌﾞﾙ工	ﾍﾞﾝﾁ	【ﾍﾞﾝﾁの種類、ﾍﾞﾝﾁの規格、ﾍﾞﾝﾁの材質】	基	基	
			縁台	【種類、規格、材質】	基	基	
			ﾃｰﾌﾞﾙ	【ﾃｰﾌﾞﾙの種類、ﾃｰﾌﾞﾙの規格、ﾃｰﾌﾞﾙの材質】	基	基	
			ｽﾂｰﾙ	【ｽﾂｰﾙの材質、ｽﾂｰﾙの規格】	基	基	
			野外卓	【野外卓の種類、野外卓の規格、野外卓の材質】	基	基	
		野外炉工	野外炉	【　－　】	基	基	
		炊事場工	炊事場	【　－　】	箇所	箇所	
		ｻｲﾝ施設工	ｻｲﾝ	【ｻｲﾝの種類、ｻｲﾝの規格】	基	基	
		ｻｰﾋﾞｽ施設修繕工	ｻｰﾋﾞｽ施設修繕	【　－　】	式	式	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
	管理施設整備工	ﾘｻｲｸﾙ施設工	ﾘｻｲｸﾙ施設基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、基礎材の種類、基礎材の規格】	基	式or基	
			ﾘｻｲｸﾙ施設設置	【ﾘｻｲｸﾙ施設の種類】	基	式or基	
			ﾘｻｲｸﾙ施設設備	【　－　】	式	式	
		ごみ焼却施設工	ごみ焼却施設基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、基礎材の種類、基礎材の規格】	基	式or基	
			ごみ焼却施設設置	【ごみ焼却施設種類】	基	式or基	
			ごみ焼却施設設備	【　－　】	式	式	
		ごみ施設工	くず入れ	【　－　】	基	基	
			吸殻入れ	【　－　】	基	基	
			ごみ置場	【　－　】	箇所	箇所	
		井戸工	さく井	【工法、削孔深、削孔径、ｹｰｼﾝｸﾞ種類、ｹｰｼﾝｸﾞ径】	式	式	
			手押ポンプ	【種類、規格】	基	基	
			井戸設備	【　－　】	式	式	
		門扉工	門壁	【　－　】	基	基	
			門柱	【　－　】	基	基	
			門扉	【門扉の規格、門扉の種類】	箇所	箇所	
		柵工	ﾌｪﾝｽ	【ﾌｪﾝｽの種類、ﾌｪﾝｽの規格】	m	m	
			柵	【柵の規格、柵の種類】	m	m	
			手すり	【手すりの規格】	m	m	
			＊転落(横断)防止柵	【柵高、作業区分】	m	m	
			＊ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･土中用)、ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用)、ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(耐雪型･土中用)、ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(耐雪型･Co用)、施工規模、曲線部補正】	m	m	
			＊ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	【ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ規格】	m	m	
			＊ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ規格、施工規模、曲線部補正の有無】	m	m	
			＊基礎ﾌﾞﾛｯｸ、鋼管基礎	【基礎種別、寸法】	基	基	
			＊金網・支柱(立入防止柵)	【支柱柵高、支柱間隔】	m	m	
			＊門扉	【門扉種別】	基	基	
		車止め工	車止め	【車止めの規格】	基	基	
			＊車止めﾎﾟｽﾄ	【車止めﾎﾟｽﾄ径、車止めﾎﾟｽﾄ長さ】	本	本	
			車椅子ｹﾞｰﾄ	【規格】	基	基	
		園名板工	園名板	【園名板の規格】	基	基	
		掲揚ﾎﾟｰﾙ工	掲揚ﾎﾟｰﾙ	【掲揚ﾎﾟｰﾙの規格】	基	基	
		反射鏡工	ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ	【種類、規格】	基	基	
		＊境界工	＊境界杭	【境界杭規格、施工区分】	本	本	
			＊境界鋲	【境界鋲規格、施工規模】	枚	枚	
		管理施設修繕工	管理施設修繕	【　－　】	式	式	
	建築施設組立設置工	四阿工	四阿基礎	【基礎材の種類、基礎材の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄの規格】	基	式or基	
			四阿設置	【　－　】	基	式or基	
			四阿設備	【　－　】	式	式	
		ﾊﾟｰｺﾞﾗ工	ﾊﾟｰｺﾞﾗ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄの規格、基礎材の種類、砕石の規格】	基	式or基	
			ﾊﾟｰｺﾞﾗ設置	【　－　】	基	式or基	
			ﾊﾟｰｺﾞﾗ設備	【　－　】	式	式	
		ｼｪﾙﾀｰ工	ｼｪﾙﾀｰ基礎	【基礎材の種類、基礎材の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄの規格】	基	式or基	
			ｼｪﾙﾀｰ設置	【　－　】	基	式or基	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
			ｼｪﾙﾀｰ設備	【　－　】	式	式	
		ｷｬﾋﾞﾝ(ﾛｯｼﾞ)工	ｷｬﾋﾞﾝ(ﾛｯｼﾞ)基礎	【基礎材の種類、基礎材の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄの規格】	基	式or基	
			ｷｬﾋﾞﾝ(ﾛｯｼﾞ)設置	【　－　】	基	式or基	
			ｷｬﾋﾞﾝ(ﾛｯｼﾞ)設備	【　－　】	式	式	
		温室工	温室基礎	【基礎材の種類、基礎材の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄの規格】	基	式or基	
			温室設置	【　－　】	基	式or基	
			温室設備	【　－　】	式	式	
		観察施設工	観察施設基礎	【基礎材の種類、基礎材の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄの規格】	基	式or基	
			観察施設設置	【　－　】	基	式or基	
			観察施設設備	【　－　】	式	式	
		売店工	売店基礎	【基礎材の種類、基礎材の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄの規格】	基	式or基	
			売店設置	【　－　】	基	式or基	
			売店設備	【　－　】	式	式	
		荷物預り所工	荷物預り所基礎	【基礎材の種類、基礎材の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄの規格】	基	式or基	
			荷物預り所設置	【　－　】	基	式or基	
			荷物預り所設備	【　－　】	式	式	
		更衣室工	更衣室基礎	【基礎材の種類、基礎材の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄの規格】	基	式or基	
			更衣室設置	【　－　】	基	式or基	
			更衣室設備	【　－　】	式	式	
		便所工	便所基礎	【基礎材の種類、基礎材の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄの規格】	基	式or基	
			便所設置	【　－　】	基	式or基	
			便所設備	【　－　】	式	式	
		倉庫工	倉庫基礎	【基礎材の種類、基礎材の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄの規格】	基	式or基	
			倉庫設置	【　－　】	基	式or基	
			倉庫設備	【　－　】	式	式	
		自転車置場工	自転車置場基礎	【基礎材の種類、基礎材の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄの規格】	基	式or基	
			自転車置場設置	【　－　】	基	式or基	
			自転車置場設備	【　－　】	式	式	
		建築施設修繕工	建築施設修繕	【　－　】	式	式	
	施設仕上げ工	塗装仕上げ工	素地ごしらえ	【素地ごしらえ面の種類】	m2	m2	
			合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗り	【塗布面の種類】	m2	m2	
			溶剤形ﾋﾞﾆﾙ系塗料塗り	【塗布面の種類】	m2	m2	
			ｵｲﾙｽﾃｲﾝﾜﾆｽ塗り	【　－　】	m2	m2	
			木部防腐剤塗り	【塗材の種類】	m2	m2	
			塗材仕上げ	【塗布面の種類、塗材の種類】	m2	m2	
		加工仕上げ工	石材加工仕上げ	【石の種類、加工の種類】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ加工仕上げ	【加工の種類】	m2	m2	
		左官仕上げ工	化粧目地切	【目地の種類】	m	m	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ仕上げ	【仕上げの種類】	m2	m2	
			ﾓﾙﾀﾙ仕上げ	【仕上げの種類】	m2	m2	
			人造石仕上げ	【仕上げの種類】	m2	m2	
			擬岩仕上げ	【仕上げの種類】	m2	m2	
			ﾀｲﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ塗り	【ｾﾒﾝﾄの種類、下地面の種類】	m2	m2	
		ﾀｲﾙ仕上げ工	ﾀｲﾙ張仕上げ	【ﾀｲﾙの種類】	m2	m2	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
		石仕上げ工	石張仕上げ	【石張の種類】	m2	m2	
			＊ 平石張	【平石の種類、平石の規格、張り方】	m2	m2	
	＊構造物撤去工	全工種共通の体系(別添ツリー参照)					
	公園施設等 撤去・移設工	公園施設撤去工	公園施設撤去	【公園施設の種類、公園施設の規格】	基	式or基	
		移設工	遊具移設	【遊具の種類、遊具の規格】	基	基	
			小工作物移設	【小工作物の種類、小工作物の規格】	基	基	
			景石移設	【景石の種類、景石の規格】	個	個	
		樹木伐採・抜根工	高木伐採	【幹周(C)、作業条件、人力伐採･機械伐採選択、ﾁｪｰﾝｿｰの規格、ﾛｰﾌﾟﾜｰｸの有無、高所作業車使用の有無、高所作業車の車両規格、高所作業車の作業床高、ｸﾚｰﾝ使用の有無、ｸﾚｰﾝの種類･規格】	本	本	
			中低木伐採	【樹高(H)、作業条件、人力伐採･機械伐採選択、ﾁｪｰﾝｿｰの規格】	本	本	
			枯損木処理	【枯損木規格】	本	本	
			倒木処理	【幹周(C)、作業条件、人力伐採・機械伐採選択、ﾁｪｰﾝｿｰの規格】	本	本	
			高木抜根	【幹周(C)、作業条件、人力抜根・機械抜根選択、機械の種類・規格】	本	本	
			中低木抜根	【樹高(H)、作業条件、人力抜根・機械抜根選択、機械の種類・規格】	本	本	
			掘取り穴埋戻し	【人力埋戻し・機械埋戻し選択、埋戻し土材料】	m3	m3	
		工事支障木対策工	枝降ろし	【常落針葉樹の区分、幹周(C)、作業難易度、ﾛｰﾌﾟﾜｰｸの有無、高所作業車使用の有無、高所作業車の車両規格、高所作業車の作業床高、ｸﾚｰﾝ使用の有無、ｸﾚｰﾝの種類･規格】	本	本	
			支障枝剪定	【常落針葉樹の区分、幹周(C)、枝透かし量、作業難易度、ﾛｰﾌﾟﾜｰｸの有無、高所作業車使用の有無、高所作業車の車両規格、高所作業車の作業床高、ｸﾚｰﾝ使用の有無、ｸﾚｰﾝの種類・規格】	本	本	
			中低木移植	【樹木の規格、支柱の規格】	本	本	
			樹木運搬	【樹木の規格、運搬距離】	本	本	
			中木刈込	【樹高(H)、刈込み量、作業難易度】	本	本	
			低木刈込Ａ	【樹高(H)、刈込み量、作業難易度】	本	本	
			低木刈込Ｂ	【樹高(H)、刈込み量、作業難易度】	m2	m2	
		発生材再利用工	木ﾁｯﾌﾟ加工	【　－　】	m3	m3	
	注）　公園施設撤去工についてここでは、全工種共通の構造物撤去工で計上し難い項目(四阿や小工作物等の木製構造物等)の場合である。 伐採工についてここでは、作業自体が目的の場合であり、準備作業に伴うものは共通仮設費の「率計上」及び準備費の「木根等処分費」で計上する。						
	＊仮設工	全工種共通の体系(別添ツリー参照)					
＊共通仮設	全工種共通の体系(別添ツリー参照)						

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ整備	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ舗装工	＊ 舗装準備工	＊ 不陸整正	【補足材有無、補足材種類・規格、補足材整正厚】	m2	m2	
		ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ用舗装工	＊ 下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
			＊ 下層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
			＊ 上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
			＊ 上層路盤(歩道部)	【路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚】	m2	m2	
			中層	【路盤材料の種類、仕上り厚】	m2	m2	
			＊ 基層(車道・路肩部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
			＊ 基層(歩道部)	【材料種類、材料規格、舗装厚、平均幅員】	m2	m2	
			ｸﾚｰ舗装	【路盤材の種類、ｸﾚｰ舗装の種類、仕上り厚】	m2	m2	
			ｱﾝﾂｰｶｰ舗装	【路盤材の種類、ｱﾝﾂｰｶｰ舗装の種類、仕上り厚】	m2	m2	
			天然芝舗装	【天然芝の規格、天然芝の種類、仕上り厚、路盤材の種類】	m2	m2	
			人工芝舗装	【路盤材の種類、人工芝の規格、仕上り厚】	m2	m2	
			全天候型舗装(樹脂系)	【路盤材種類、全天候型舗装(樹脂系)の種類、全天候型舗装(樹脂系)の規格、仕上り厚】	m2	m2	
			全天候型舗装(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)	【全天候型舗装(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)の種類、全天候型舗装(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)の規格、路盤材の種類、仕上り厚】	m2	m2	
			ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ砂舗装	【砂の種類、砂の規格、路盤材の種類、仕上り厚】	m2	m2	
			ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄﾀﾞｽﾄ舗装	【仕上り厚、表層安定剤の種類、路盤材の種類】	m2	m2	
		ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ縁石工	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m	m	
			舗装止め	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m	m	
			見切材(仕切材)	【見切材(仕切材)の規格、見切材(仕切材)の種類】	m	m	
			内圏縁石	【内圏縁石の規格】	m	m	
	ｽﾀﾝﾄﾞ整備工	ｽﾀﾝﾄﾞ擁壁工	ｽﾀﾝﾄﾞ擁壁	【ｽﾀﾝﾄﾞ擁壁規格】	m	m	
		ﾍﾞﾝﾁ工	ｽﾀﾝﾄﾞﾍﾞﾝﾁ	【ﾍﾞﾝﾁの種類、ﾍﾞﾝﾁの規格】	m	m	
			現場打ﾍﾞﾝﾁ	【ﾍﾞﾝﾁ規格】	m	m	
		ｽﾀﾝﾄﾞ施設修繕工	ｽﾀﾝﾄﾞ施設修繕	【　－　】	式	式	
	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ施設整備工	ﾀﾞｯｸﾞｱｳﾄ工	ﾀﾞｯｸﾞｱｳﾄ基礎	【基礎材の種類、基礎材の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄの規格】	基	式or基	
			ﾀﾞｯｸﾞｱｳﾄ設置	【　－　】	基	式or基	
			ﾀﾞｯｸﾞｱｳﾄ設備	【　－　】	式	式	
		ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ工	ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ基礎	【基礎材の種類、基礎材の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄの規格】	基	式or基	
			ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ設置	【　－　】	基	式or基	
			ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ設備	【　－　】	式	式	
		ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ工	ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ基礎	【基礎材の種類、基礎材の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄの規格】	基	式or基	
			ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ設置	【ﾊﾞｯｸﾈｯﾄの規格】	基	式or基	
		競技施設工	ﾌｧｰﾙﾎﾟｰﾙ	【ﾌｧｰﾙﾎﾟｰﾙの規格】	基	基	
			ﾎﾟｽﾄ	【ﾎﾟｽﾄの規格、ﾎﾟｽﾄの種類】	基	基	
			ｺﾞｰﾙﾎﾟｽﾄ	【ｺﾞｰﾙﾎﾟｽﾄの規格】	基	基	
			支柱台	【支柱台の種類、支柱台の規格】	基	基	
			ｽﾎﾟｰﾂｻｰｸﾙ	【ｽﾎﾟｰﾂｻｰｸﾙの種類、ｽﾎﾟｰﾂｻｰｸﾙの規格】	箇所	箇所	
			跳躍箱	【　－　】	箇所	箇所	
			踏切板	【踏切板の種類、踏切板の規格】	箇所	箇所	
			競技用砂場	【　－　】	箇所	箇所	
			ｾﾝﾀｰｶﾞｲﾄﾞ	【規格】	箇所	箇所	
			ﾋﾟｯﾁｬｰﾌﾟﾚｰﾄ	【　－　】	箇所	箇所	
			ﾎｰﾑﾍﾞｰｽ	【規格】	箇所	箇所	
			塁ﾍﾞｰｽ	【規格】	箇所	箇所	
			塁ﾍﾞｰｽ基礎	【砕石の規格、ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	箇所	箇所	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
		ｽﾎﾟｰﾂﾎﾟｲﾝﾄ工	ﾗｲﾝﾏｰｸ	【ﾗｲﾝﾏｰｸの種類、ﾗｲﾝﾏｰｸの規格】	m	m	
			ﾎﾟｲﾝﾄ杭	【ﾎﾟｲﾝﾄ杭の種類】	箇所	箇所	
			角石	【規格】	箇所	箇所	
			標示ﾀｲﾙ	【規格】	枚	枚	
		審判台工	審判台	【審判台の種類】	基	基	
		掲揚ﾎﾟｰﾙ工	掲揚ﾎﾟｰﾙ	【掲揚ﾎﾟｰﾙの規格】	基	基	
		衝撃吸収材工	衝撃吸収材	【衝撃吸収材の種類、衝撃吸収材の規格】	m2	m2	
		ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ柵工	高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	【高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽの種類、高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽの規格】	m	m	
			ﾌｪﾝｽ	【ﾌｪﾝｽの種類、ﾌｪﾝｽの規格】	m	m	
			防球ﾈｯﾄ	【防球ﾈｯﾄの種類、防球ﾈｯﾄの規格】	m	m	
		ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ施設修繕工	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ施設修繕	【　－　】	式	式	
	＊構造物撤去工	全工種共通の体系(別添ツリー参照)					
	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	公園施設撤去	【公園施設の種類、公園施設の規格】	基	式or基	
		移設工	遊具移設	【遊具の種類、遊具の規格】	基	基	
			小工作物移設	【小工作物の種類、小工作物の規格】	基	基	
			景石移設	【景石の種類、景石の規格】	個	個	
		樹木伐採・抜根工	高木伐採	【幹周(C)、作業条件、人力伐採･機械伐採選択、ﾁｪｰﾝｿｰの規格、ﾛｰﾌﾟﾜｰｸの有無、高所作業車使用の有無、高所作業車の車両規格、高所作業車の作業床高、ｸﾚｰﾝ使用の有無、ｸﾚｰﾝの種類･規格】	本	本	
			中低木伐採	【樹高(H)、作業条件、人力伐採･機械伐採選択、ﾁｪｰﾝｿｰの規格】	本	本	
			枯損木処理	【枯損木規格】	本	本	
			倒木処理	【幹周(C)、作業条件、人力伐採・機械伐採選択、ﾁｪｰﾝｿｰの規格】	本	本	
			高木抜根	【幹周(C)、作業条件、人力抜根・機械抜根選択、機械の種類・規格】	本	本	
			中低木抜根	【樹高(H)、作業条件、人力抜根・機械抜根選択、機械の種類・規格】	本	本	
			掘取り穴埋戻し	【人力埋戻し・機械埋戻し選択、埋戻し土材料】	m3	m3	
		工事支障木対策工	枝降ろし	【常落針葉樹の区分、幹周(C)、作業難易度、ﾛｰﾌﾟﾜｰｸの有無、高所作業車使用の有無、高所作業車の車両規格、高所作業車の作業床高、ｸﾚｰﾝ使用の有無、ｸﾚｰﾝの種類･規格】	本	本	
			支障枝剪定	【常落針葉樹の区分、幹周(C)、枝透かし量、作業難易度、ﾛｰﾌﾟﾜｰｸの有無、高所作業車使用の有無、高所作業車の車両規格、高所作業車の作業床高、ｸﾚｰﾝ使用の有無、ｸﾚｰﾝの種類・規格】	本	本	
			中低木移植	【樹木の規格、支柱の規格】	本	本	
			樹木運搬	【樹木の規格、運搬距離】	本	本	
			中木刈込	【樹高(H)、刈込み量、作業難易度】	本	本	
			低木刈込Ａ	【樹高(H)、刈込み量、作業難易度】	本	本	
			低木刈込Ｂ	【樹高(H)、刈込み量、作業難易度】	m2	m2	
		発生材再利用工	木ﾁｯﾌﾟ加工	【　－　】	m3	m3	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
	注）　公園施設撤去工についてここでは、全工種共通の構造物撤去工で計上し難い項目（四阿や小工作物等の木製構造物等）の場合である。						
	＊仮設工	全工種共通の体系（別添ツリー参照）					
＊共通仮設	全工種共通の体系（別添ツリー参照）						

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
自然育成	自然育成施設工	自然育成盛土工	蒔き出し	【　－　】	m3	m3	
		自然水路工	遮水・止水ｼｰﾄ	【遮水･止水ｼｰﾄの規格】	m2	m2	
			たたき粘土	【たたき粘土の種類】	m2	m2	
			ごろた石積	【石材の種類、石材の規格】	m	m	
			崩れ積	【崩れ積の高さ、石材の規格、石材の種類】	m	m	
			砂・礫敷	【砂･礫の種類、砂･礫の規格】	m2	m2	
		水田工	遮水・止水ｼｰﾄ	【遮水･止水ｼｰﾄの規格】	m2	m2	
			たたき粘土	【たたき粘土の種類】	m2	m2	
			水田土壌盛土	【土の種類】	m3	m3	
			流入口	【　－　】	箇所	箇所	
			排出口	【　－　】	箇所	箇所	
			角落し	【規格、寸法、材質】	箇所	箇所	
			角落し受枠	【規格、材質】	m	m	
		ｶﾞﾚ山工	ｶﾞﾚ山	【ｶﾞﾚ山の規格】	箇所	箇所	
		粗朶山工	粗朶山	【粗朶山の種類】	箇所	箇所	
		ｶﾝﾄﾘｰﾍｯｼﾞ工	ｶﾝﾄﾘｰﾍｯｼﾞ	【ｶﾝﾄﾘｰﾍｯｼﾞの種類】	箇所	箇所	
		石積土堰堤工	石積土堰堤	【石材の種類、石材の規格】	箇所	箇所	
		しがらみ柵工	しがらみ柵	【しがらみ柵の規格】	m	m	
		自然育成型護岸工	＊ 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			＊ 目地板	【目地板の種類、目地板厚さ】	m2	m2	
			＊ ｼｰﾙ材	【　－　】	m	m	
			＊ 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			＊ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	【幅、高さ】	m	m	
			＊ 石積	【石材種類】	m2	m2	
			＊ 石張	【構造区分、石材種類】	m2	m2	
			＊ 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			＊ 裏込材	【裏込材規格】	m3	m3	
			＊ 木杭	【杭材質】	本	本	
			雑割石張	【雑割石張の高さ、石材の種類、石材の規格】	m2	m2	
			＊ かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型)	【かご厚さ、かご本体材質、詰石種類、詰石規格】	m2	m2	
			＊ かごﾏｯﾄ(多段積型)	【かご本体材質、詰石種類、詰石規格】	m2	m2	
			＊ ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ	【法勾配】	m2	m2	
			＊ 杭柵	【　－　】	m	m	
			＊ 連柴柵	【　－　】	m	m	
			＊ 玉石柳枝	【　－　】	m2	m2	
			＊ 種子散布	【種子規格、肥料の有無、施工規模】	m2	m2	
			公園張芝	【芝規格、肥料の有無】	m2	m2	
			公園筋芝	【芝規格、肥料の有無】	m2	m2	
			公園市松芝	【芝規格、肥料の有無】	m2	m2	
			＊ 覆土(流用土)	【　－　】	m3	m3	
			＊ 覆土(発生土)	【　－　】	m3	m3	
			＊ 覆土(採取土)	【　－　】	m3	m3	
			＊ 覆土(購入土)	【　－　】	m3	m3	
			＊ 遮水ｼｰﾄ張	【　－　】	m2	m2	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
			＊ じゃかご	【径、詰石種類、詰石規格】	m	m	
			＊ ふとんかご	【幅、高さ、種別、規格、詰石種類、詰石規格】	m	m	
		保護柵工	保護柵	【保護柵の規格】	m	m	
		解説板工	解説板	【材質、種類、寸法】	基	基	
		自然育成施設修繕工	自然育成施設修繕	【　－　】	式	式	
		＊ 作業土工	＊ 床掘り（掘削）	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 床掘り	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 埋戻し	【土質区分、土質】	m3	式orm3	
			＊ 基面整正	【　－　】	m2	式orm2	
			＊ 掘削補助機械搬入搬出	【　－　】	回	式or回	
			＊ 転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式orm3	
			＊ 積込（ﾙｰｽﾞ）	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
			＊ 人力積込	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
			＊ 人力運搬	【換算距離】	m3	式orm3	
			＊ 押土（ﾙｰｽﾞ）	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 土砂等運搬	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 整地	【作業区分】	m3	式orm3	
			＊ 土材料	【　－　】	m3	式orm3	
		自然育成型護岸基礎工	＊ 現場打基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、底幅、高さ】	m	m	
			＊ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	【底幅、高さ、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材規格（型）、中詰材の種類】	m	m	
			＊ 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	式orm3	
			＊ 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	【構造物区分、工法区分、施工規模】	m3	m3	
			＊ 一本土台	【　－　】	m	m	
			＊ 片梯子土台	【　－　】	m	m	
			＊ 梯子土台	【　－　】	m	m	
			＊ 止杭一本土台	【　－　】	m	m	
			＊ 詰杭	【　－　】	m	m	
		＊ 沈床工	＊ 粗朶沈床	【　－　】	m2	m2	
			＊ 袋詰玉石	【袋材規格、中詰材規格】	袋	袋	
			＊ 吸出し防止材	【材質、種類、厚さ】	m2	m2	
			＊ 粗朶単床	【　－　】	m2	m2	
		＊ 捨石工	＊ 捨石	【石材規格】	m3	m3	
			＊ 表面均し	【　－　】	m2	m2	
			＊ 吸出し防止材	【材質、種類、厚さ】	m2	m2	
		＊ かご工	＊ じゃかご	【径、詰石種類、詰石規格】	m	m	
			＊ ふとんかご	【幅、高さ、種別、規格、詰石種類、詰石規格】	m	m	
			＊ 植生かご	【幅、高さ、止杭規格、植生種類】	m2	m2	
			植生かごﾏｯﾄ	【幅、高さ、植生種類】	m2	m2	
		＊ 元付工	＊ 元付	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	箇所	箇所	
	自然育成植栽工	湿地移設工	湿地移設	【　－　】	m2	m2	
		水性植物植栽工	水性植物植栽	【水性植物名、水性植物の規格】	鉢	鉢	
			ｱｻｻﾞ	【植物規格】	鉢	鉢	
			ｳｷｸｻ	【植物規格】	鉢	鉢	
			ｶﾞﾏ	【植物規格】	鉢	鉢	
			ｺｳﾎﾈ	【植物規格】	鉢	鉢	
			（以下21種略）				

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
		林地育成工	高木伐採	【幹周(C)、作業条件、人力伐採･機械伐採選択、ﾁｪｰﾝｿｰの規格、ﾛｰﾌﾟﾜｰｸの有無、高所作業車使用の有無、高所作業車の車両規格、高所作業車の作業床高、ｸﾚｰﾝ使用の有無、ｸﾚｰﾝの種類･規格】	本	本	
			竹類伐採	【幹周(C)、植生密度、人力伐採･機械伐採選択、ﾁｪｰﾝｿｰの規格】	本	本	
			除伐・つる切り	【　－　】	m2	m2	
			除伐	【　－　】	m2	m2	
			倒木処理	【幹周(C)、作業条件、人力伐採・機械伐採選択、ﾁｪｰﾝｿｰの規格】	本	本	
			つる切り	【　－　】	m2	m2	
			高木抜根	【幹周(C)、作業条件、人力抜根・機械抜根選択、機械の種類・規格】	本	本	
			中低木抜根	【樹高(H)、作業条件、人力抜根・機械抜根選択、機械の種類・規格】	本	本	
			竹林伐採	【地形条件区分、密度区分、人力伐採・機械伐採選択、ﾁｪｰﾝｿｰの規格】	m2	m2	
			竹林地下茎駆除	【薬剤の種類】	m2	m2	
			竹地下茎除去	【　－　】	m	m	
			掘取り穴埋戻し	【人力埋戻し・機械埋戻し選択、埋戻し土材料】	m3	m3	
			切り株保護	【　－　】	m2	m2	
			株立整理	【　－　】	m2	m2	
			下刈り	【占有植生区分、地形条件区分、障害の有無、回数補正、飛散防止措置の有無】	m2	m2	
			落葉かき	【　－　】	m2	m2	
			林床整理	【　－　】	m2	m2	
			落葉樹整姿剪定	【幹周(C)、枝透かし量、作業難易度、ﾛｰﾌﾟﾜｰｸの有無、高所作業車使用の有無、高所作業車の車両規格、高所作業車の作業床高】	本	本	
			常緑樹整姿剪定	【幹周(C)、枝透かし量、作業難易度、ﾛｰﾌﾟﾜｰｸの有無、高所作業車使用の有無、高所作業車の車両規格、高所作業車の作業床高】	本	本	
			針葉樹整姿剪定	【常・落葉樹の区分、幹周(C)、枝透かし量、作業難易度、ﾛｰﾌﾟﾜｰｸの有無、高所作業車使用の有無、高所作業車の車両規格、高所作業車の作業床高】	本	本	
			枝降ろし	【常落針葉樹の区分、幹周(C)、作業難易度、ﾛｰﾌﾟﾜｰｸの有無、高所作業車使用の有無、高所作業車の車両規格、高所作業車の作業床高、ｸﾚｰﾝ使用の有無、ｸﾚｰﾝの種類･規格】	本	本	
	＊構造物撤去工	全工種共通の体系(別添ツリー参照)					
	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	公園施設撤去	【公園施設の種類、公園施設の規格】	基	式or基	
		移設工	遊具移設	【遊具の種類、遊具の規格】	基	基	
			小工作物移設	【小工作物の種類、小工作物の規格】	基	基	
			景石移設	【景石の種類、景石の規格】	個	個	
		樹木伐採・抜根工	高木伐採	【幹周(C)、作業条件、人力伐採･機械伐採選択、ﾁｪｰﾝｿｰの規格、ﾛｰﾌﾟﾜｰｸの有無、高所作業車使用の有無、高所作業車の車両規格、高所作業車の作業床高、ｸﾚｰﾝ使用の有無、ｸﾚｰﾝの種類･規格】	本	本	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
			中低木伐採	【樹高(H)、作業条件、人力伐採･機械伐採選択、ﾁｪｰﾝｿｰの規格】	本	本	
			枯損木処理	【枯損木規格】	本	本	
			倒木処理	【幹周(C)、作業条件、人力伐採・機械伐採選択、ﾁｪｰﾝｿｰの規格】	本	本	
			高木抜根	【幹周(C)、作業条件、人力抜根・機械抜根選択、機械の種類・規格】	本	本	
			中低木抜根	【樹高(H)、作業条件、人力抜根・機械抜根選択、機械の種類・規格】	本	本	
			掘取り穴埋戻し	【人力埋戻し・機械埋戻し選択、埋戻し土材料】	m3	m3	
		工事支障木対策工	枝降ろし	【常落針葉樹の区分、幹周(C)、作業難易度、ﾛｰﾌﾟﾜｰｸの有無、高所作業車使用の有無、高所作業車の車両規格、高所作業車の作業床高、ｸﾚｰﾝ使用の有無、ｸﾚｰﾝの種類･規格】	本	本	
			支障枝剪定	【常落針葉樹の区分、幹周(C)、枝透かし量、作業難易度、ﾛｰﾌﾟﾜｰｸの有無、高所作業車使用の有無、高所作業車の車両規格、高所作業車の作業床高、ｸﾚｰﾝ使用の有無、ｸﾚｰﾝの種類・規格】	本	本	
			中低木移植	【樹木の規格、支柱の規格】	本	本	
			樹木運搬	【樹木の規格、運搬距離】	本	本	
			中木刈込	【樹高(H)、刈込み量、作業難易度】	本	本	
			低木刈込Ａ	【樹高(H)、刈込み量、作業難易度】	本	本	
			低木刈込Ｂ	【樹高(H)、刈込み量、作業難易度】	m2	m2	
		発生材再利用工	木ﾁｯﾌﾟ加工	【　－　】	m3	m3	
	注）　公園施設撤去工についてここでは、全工種共通の構造物撤去工で計上し難い項目(四阿や小工作物等の木製構造物等)の場合である。 伐採工についてここでは、作業自体が目的の場合であり、準備作業に伴うものは共通仮設費の「率計上」及び準備費の「木根等処分費」で計上する。						
	＊仮設工	全工種共通の体系(別添ツリー参照)					
＊共通仮設	全工種共通の体系(別添ツリー参照)						

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
各工種共通	構造物撤去工	防護柵撤去工	＊防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	【　－　】	m	式orm	
			＊防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	【　－　】	m	式orm	
			＊防護柵(横断・転落防止柵)撤去	【　－　】	m	式orm	
			＊ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ撤去	【　－　】	m	式orm	
		標識撤去工	＊標識撤去	【　－　】	基	式or基	
		道路付属物撤去工	＊視線誘導標撤去	【視線誘導標規格、施工区分、施工規模】	本	式or本	
			＊境界杭撤去	【施工規模】	本	式or本	
			＊距離標撤去	【形式】	枚	式or枚	
		作 業 土 工	＊床掘り(掘削)	【土質】	m3	式orm3	
			＊床掘り	【土質】	m3	式orm3	
			＊埋戻し	【土質区分、土質】	m3	式orm3	
			＊基面整正	【　－　】	m2	式orm2	
			＊掘削補助機械搬入搬出	【　－　】	回	式or回	
			＊転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式orm3	
			＊積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
			＊人力積込	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
			＊人力運搬	【換算距離】	m3	式orm3	
			＊押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式orm3	
			＊土砂等運搬	【土質】	m3	式orm3	
			＊整地	【作業区分】	m3	式orm3	
			＊土材料	【　－　】	m3	式orm3	
		構造物取壊し工	＊ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分、工法区分】	m3	m3	
			＊舗装版切断	【舗装版種別、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚、ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚、ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚】	m	式orm	
			＊舗装版破砕	【舗装版種別、舗装版厚】	m2	m2	
			＊ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	【平均はつり厚】	m2	m2	
			＊ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理	【施工規模、上向作業の有無】	m2	m2	
			＊吹付法面取壊し	【集積積込の有無、工法区分】	m2	m2	
			＊鋼材切断	【鋼材規格(種類他)】	箇所	箇所	
			＊鋼矢板引抜き	【鋼矢板型式、引抜長】	枚	枚	
			＊広幅鋼矢板引抜き	【広幅鋼矢板型式、引抜長】	枚	枚	
			＊H鋼杭引抜き	【H鋼形式、引抜長】	本	本	
			＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	【　－　】	m2	m2	
			＊根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	個	個	
			＊ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	【構造物区分】	m3	m3	
		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁撤去工	＊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁撤去	【作業区分】	m	式orm	
		排水構造物撤去工	＊L型・V型側溝撤去	【　－　】	m	式orm	
			＊ﾋｭｰﾑ管撤去	【管径、規格】	m	式orm	
			＊ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ撤去	【作業区分】	m	式orm	
			＊PC管撤去	【作業区分】	m	式orm	
			＊暗渠排水管撤去	【作業区分】	m	式orm	
			＊管(函)渠型側溝撤去	【作業区分】	m	式orm	
			＊集水桝撤去	【製品質量(kg/基)】	基	式or基	
			＊ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ撤去	【作業区分】	m	式orm	
			＊ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ撤去	【作業区分】	m	式orm	
			＊ﾏﾝﾎｰﾙ撤去	【製品質量(kg/基)】	基	式or基	
			＊鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管撤去	【作業区分】	m	式orm	
			＊Ｕ型側溝撤去	【作業区分】	m	式orm	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
			＊ 蓋版撤去	【蓋種類】	枚	式or枚	
		かご撤去工	＊ じゃかご撤去	【じゃかご径】	m	式orm	
			＊ ふとんかご撤去	【ふとんかご種別、ふとんかご規格】	m	式orm	
		落石雪害防止撤去工	＊ 落石防護柵撤去	【　－　】	m	式orm	
		道路付属施設撤去工	＊ 道路鋲撤去	【施工区分、施工規模】	個	式orm個	
			＊ 車線分離標撤去	【施工区分、施工規模】	本	本	
			＊ 境界鋲撤去	【施工規模】	枚	式or枚	
			＊ 横断歩道橋側板(裾隠･目隠)撤去	【取外し部材規格】	m2	式orm2	
		ﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去工	＊ ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去	【　－　】	m2	式orm2	
			＊ 特殊ﾌﾞﾛｯｸ撤去	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	式orm2	
			＊ ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去	【　－　】	m	式orm	
		縁石撤去工	＊ 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	【再利用区分】	m	式orm	
			＊ 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	【再利用区分】	m	式orm	
		冬期安全施設撤去工	＊ 防雪柵撤去	【柵高】	m	式orm	
			＊ ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	【ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ規格】	本	式or本	
		骨材再生工	＊ 骨材再生	【投入殻寸法】	m3	m3	
		運搬処理工	＊ 殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			＊ 殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			＊ 現場発生品運搬	【発生材種類】	t	式or t	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
全工種共通	仮設工	工事用道路工	＊ 工事用道路盛土	【施工幅員】	m3	式orm3	
			＊ 安定処理	【混合深さ、固化材100m2あたり使用量、固化材の種類】	m2	式orm2	
			＊ 敷砂利	【砕石規格、敷厚】	m2	式orm2	
			＊ 敷鉄板	【鋼材規格、作業区分】	m2	式orm2	
			＊ 仮設舗装	【　－　】	m2	式orm2	
			＊ 仮設ｱｽｶｰﾌﾞ	【　－　】	m	式orm	
			＊ 舗装版切断	【舗装版種別、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚、ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚、ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚】	m	式orm	
			＊ 舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	式orm2	
			＊ 工事用道路補修	【　－　】	式	式	
			＊ 土のう	【大型土のう規格】	袋	式or袋	
			＊ 土のう積	【　－　】	m2	式orm2	
			＊ 殻運搬	【殻種別】	m3	式orm3	
			＊ 殻処分	【殻種別】	m3	式orm3	
		仮橋・仮桟橋工	＊ 床掘り(掘削)	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 床掘り	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 埋戻し	【土質区分、土質】	m3	式orm3	
			＊ 基面整正	【　－　】	m2	式orm2	
			＊ 掘削補助機械搬入搬出	【　－　】	回	式or回	
			＊ 転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式orm3	
			＊ 積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
			＊ 人力積込	【土質、作業内容】	m3	式orm3	
			＊ 人力運搬	【換算距離】	m3	式orm3	
			＊ 押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 整地	【作業区分】	m3	式orm3	
			＊ 土砂等運搬	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 残土等処分	【　－　】	m3	式orm3	
			＊ 土材料	【　－　】	m3	式orm3	
			＊ 仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格、幅、長さ、高さ】	箇所	式or箇所	
			＊ 橋脚	【　－　】	t	式ort	
			＊ 仮橋上部	【作業区分】	t	式ort	
			＊ 覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【　－　】	m2	式orm2	
			＊ 覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【　－　】	m2	式orm2	
			＊ 覆工板設置･撤去[仮橋･仮桟橋]	【　－　】	m2	式orm2	
			＊ 仮設高欄	【形式区分、作業区分】	m	式orm	
			＊ ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分、工法区分】	m3	式orm3	
			＊ 積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	【　－　】	m3	式orm3	
			＊ 殻運搬	【殻種別】	m3	式orm3	
			＊ 殻処分	【殻種別】	m3	式orm3	
			＊ 鋼管杭	【鋼管径(杭径)、鋼管長さ(杭長)】	本	式or本	
			＊ 現場取卸(鋼管杭)	【　－　】	t	式ort	
			＊ 防舷材	【材料規格】	基	式or基	
		路 面 覆 工	＊ 覆工板受桁	【鋼材規格、作業区分】	t	式ort	
			＊ 覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【　－　】	m2	式orm2	
			＊ 覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【　－　】	m2	式orm2	
			＊ 覆工板設置･撤去[仮橋･仮桟橋]	【　－　】	m2	式orm2	
			＊ 覆工板・覆工板受桁	【鋼材規格、作業区分】	m2	式orm2	
		土留・仮締切工	＊ 溝掘り	【　－　】	m3	式orm3	
			＊ 鋼矢板	【鋼矢板型式、平均鋼矢板長さ、鋼矢板打込長、平均鋼矢板引抜長】	枚	式or枚	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
			＊ 広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式、広幅鋼矢板平均長さ、鋼矢板打込長、鋼矢板平均引抜長】	枚	式or枚	
			＊ 軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式、軽量鋼矢板平均長さ、矢板根入長】	枚	式or枚	
			＊ 軽量鋼矢板(電線共同溝)	【軽量鋼矢板型式】	式	式	
			＊ H鋼杭	【H鋼型式、H鋼長さ(杭長)、H鋼平均打込長、H型鋼平均引抜長】	本	式or本	
			＊ 削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長、杭径、杭長、杭打込長(掘削長)】	m	式orm	
			＊ ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式or本	
			＊ ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格、圧縮強度】	m3	式orm3	
			＊ ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【　－　】	回	式or回	
			＊ ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			＊ 足場(ｱﾝｶｰ)	【　－　】	空m3	式or空m3	
			＊ ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ材質、ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式ort	
			＊ 切梁・腹起し	【　－　】	t	式ort	
			＊ 横矢板	【横矢板材質、横矢板厚さ】	m2	式orm2	
			＊ 盛替梁	【梁規格】	箇所	式or箇所	
			＊ じゃかご	【径、詰石種類、詰石規格】	m	式orm	
			＊ ふとんかご	【幅、高さ、種別、規格、詰石種類、詰石規格】	m	式orm	
			＊ 土のう	【大型土のう規格】	袋	式or袋	
			＊ 土のう積	【　－　】	m2	式orm2	
			＊ 締切盛土	【施工幅員】	m3	式orm3	
			＊ 締切盛土撤去	【　－　】	m3	式orm3	
			＊ 泥土処理	【土質】	m3	式orm3	
			＊ 中詰盛土	【施工幅員】	m3	式orm3	
			＊ 中詰盛土撤去	【　－　】	m3	式orm3	
		砂防仮締切工	＊ 土砂締切	【　－　】	m3	式orm3	
			＊ 大型土のう締切	【　－　】	袋	式or袋	
			＊ ｺﾝｸﾘｰﾄ締切	【　－　】	m3	式orm3	
		水替工	＊ ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	【排水量、排水方法】	日	式or日	
		地下水位低下工	＊ ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ	【作業区分、施工規模、ﾎﾟﾝﾌﾟ組数】	日	式or日	
			＊ ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	【径、深さ】	日	式or日	
		仮水路工	＊ ﾋｭｰﾑ管	【管規格】	m	式orm	
			＊ ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	式orm	
			＊ 暗渠排水管	【　－　】	m	式orm	
			＊ ﾌｨﾙﾀｰ材	【管種別、管径、ﾌｨﾙﾀｰ材の種類】	m3	式orm3	
			＊ 素掘側溝	【幅、高さ】	m	式orm	
			＊ 土のう	【大型土のう規格】	袋	式or袋	
			＊ 土のう積	【　－　】	m2	式orm2	
		残土受入れ施設工	＊ 土のう	【大型土のう規格】	袋	式or袋	
			＊ 土のう積	【　－　】	m2	式orm2	
		作業ﾔｰﾄﾞ整備工	＊ ﾔｰﾄﾞ造成	【　－　】	m2	式orm2	
		電力設備工	＊ 受電設備	【　－　】	箇所	式or箇所	
			＊ 配電設備	【　－　】	m	式orm	
			＊ 電動機設備	【　－　】	式	式	
			＊ 照明設備	【　－　】	式	式	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
		ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工	＊ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(砂防)	【　－　】	基	式or基	
			＊ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(一般)	【　－　】	基	式or基	
			＊ ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(砂防)	【　－　】	対	式or対	
			＊ ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(一般)	【　－　】	対	式or対	
		ﾄﾝﾈﾙ仮設備工	＊ ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守	【　－　】	箇月	式or箇月	
			＊ ﾄﾝﾈﾙ照明設備	【　－　】	式	式	
			＊ ﾄﾝﾈﾙ用水設備	【　－　】	箇所	式or箇所	
			＊ ﾄﾝﾈﾙ排水設備	【　－　】	式	式	
			＊ ﾄﾝﾈﾙ換気設備	【　－　】	式	式	
			＊ ﾄﾝﾈﾙ送気設備	【　－　】	式	式	
			＊ ﾄﾝﾈﾙ工事用連絡設備	【　－　】	式	式	
			＊ ﾄﾝﾈﾙ軌条設備	【　－　】	式	式	
			＊ ﾄﾝﾈﾙ充電設備	【　－　】	日	式or日	
			＊ 吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体	【　－　】	基	式or基	
			＊ ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体	【　－　】	基	式or基	
			＊ 防水作業台車組立解体	【　－　】	基	式or基	
			＊ ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備	【　－　】	式	式	
			＊ ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備	【　－　】	式	式	
			＊ 防音設備	【　－　】	式	式	
		防塵対策工	＊ 仮設舗装	【　－　】	m2	式orm2	
			＊ ﾀｲﾔ洗浄装置	【装置の規格】	式	式	
			＊ 路面清掃	【　－　】	式	式	
			＊ 散水	【　－　】	式	式	
		汚濁防止工	＊ 汚濁防止ﾌｪﾝｽ	【作業区分】	m	式orm	
			＊ 濁水処理設備	【　－　】	箇所	式or箇所	
		防護施設工	＊ 切土及び発破防護柵	【補助工法の有無】	m2	式orm2	
			＊ 仮囲い	【作業区分、基礎形式、高さ】	m	式orm	
		除雪工	＊ 現場内除雪(機械)	【貸与区分】	時間	式or時間	
			＊ 現場内除雪(人力)	【　－　】	人日	式or人日	
			＊ 仮囲い屋根部	【　－　】	m3	式orm3	
		雪寒施設工	＊ ｳｪｻﾞｰｼｪﾙﾀｰ	【　－　】	基	式or基	
			＊ 雪寒仮囲い(Pﾀｲﾌﾟ)	【　－　】	m2	式orm2	
			＊ 雪寒仮囲い(W・PWﾀｲﾌﾟ)	【　－　】	式	式	
		法面吹付工	＊ 仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類、施工規模、法面清掃を必要としない場合の補正】	m2	式orm2	
		仮区画線工	＊ 仮区画線	【施工方法区分、規格・仕様区分、塗布厚、排水性舗装の有無、塗料規格】	m	m	
		交通管理工	＊ 交通誘導警備員	【　－　】	人日	式or人日	

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用単位	工事数量総括表用単位	備　　考
共通仮設	共通仮設費	運搬費	＊建設機械運搬費	【　－　】	台	式or台	
			＊重建設機械分解組立費	【　－　】	回	式or回	
			＊重建設機械分解組立輸送費	【　－　】	回	式or回	
			＊仮設材運搬費	【　－　】	t	式ort	
			＊浚渫船回航費	【　－　】	回	式or回	
			＊作業船等回航費	【　－　】	回	式	
			＊作業船等えい航費	【　－　】	回	式or回	
			＊交通船	【　－　】	日	式or日	
		準備費	＊木根等処分費	【　－　】	式	式	
			＊繋船費(河川)	【　－　】	日	式	
			＊繋船費(海岸)	【　－　】	式	式	
			＊退避	【　－　】	日	式or日	
		事業損失防止施設	＊家屋調査費	【　－　】	式	式	
			＊騒音調査費	【　－　】	式	式	
			＊振動調査費	【　－　】	式	式	
			＊沈下観測費	【　－　】	式	式	
			＊傾斜観測費	【　－　】	式	式	
			＊水質調査費	【　－　】	式	式	
			＊地下水観測費	【　－　】	式	式	
			＊事業損失防止施設費	【　－　】	式	式	
		安全費	＊ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用	【　－　】	式	式	
			＊鉛等呼吸用保護具等費用	【　－　】	式	式	
			＊機械誘導員	【　－　】	人日	式or人日	
			＊安全管理員	【　－　】	人日	式or人日	
			＊高圧線防護施設費	【　－　】	式	式	
			＊救急設備費	【　－　】	式	式	
			＊保安管理費	【　－　】	式	式	
			＊安全設備費	【　－　】	式	式	
		役務費	＊借地料	【　－　】	式	式	
			＊電力基本料金	【　－　】	式	式	
			＊電力設備工事負担金	【　－　】	式	式	
			＊用水基本料金	【　－　】	式	式	
		技術管理	＊土質等試験費	【　－　】	式	式	
			＊地質調査費	【　－　】	式	式	
			＊軟弱地盤調査費	【　－　】	式	式	
			＊計測B	【　－　】	式	式	
			＊防護柵の出来形管理のための非破壊試験	【　－　】	式	式	
			＊施工調査費	【　－　】	式	式	
		営繕費	＊監督員詰所	【　－　】	式	式	
			＊火薬庫類	【　－　】	式	式	
			＊快適トイレ	【　－　】	式	式	
		現場環境改善費	＊現場環境改善費(積上計上)	【　－　】	式	式	
		現場環境改善費(率計上)3	＊現場環境改善費(率計上)4	【　－　】	式	式	
	共通仮設費(率計上)2	共通仮設費(率計上)3	＊共通仮設費(率計上)4	【　－　】	式	式	